



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listelor de cantități și devizului ofertă revizuit conform notelor de comandă suplimentare și notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebal”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 728955/CP/27.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 727689/27.11.2019 al Direcției Investiții și Achiziții;
- Procesul verbal de analiză nr. 727377/26.11.2019 al Comisiei de analiză,
- Adresa nr. 727723/27.11.2019 a Direcției Investiții și Achiziții;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;
- HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
- HCLS3 nr. 566/11.12.2018 privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului având ca obiect ”Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebal”

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare


HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă listele de cantități și devizul ofertă revizuit, conform notelor de comandă suplimentare și notelor de renunțare, pentru obiectivul de investiții „Cresterea capacității de staționare si mobilitate a parcului auto in zona B-dul Decebal” din cadrul contractului de execuție nr. 279631/14.12.2018, prevăzute în Procesul Verbal întocmit de Comisia de Analiză, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă noua valoare a obiectivului de investiții „Cresterea capacitatii de stationare si mobilitate a parcului auto in zona B-dul Decebal” la contractul de execuție nr. 279631/14.12.2018, în sumă de 110.378.292,31 lei, inclusiv TVA.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții si Achiziții, și societatea Algorithm Residential S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ROMANA VĂDUVA



Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general
Marius Mihăiță

NR. 760
DIN 28.11.2019



Nr:

44344/26.11.2019


Anexa:

HCLS 3 nr. 460/28.11.2019

APROBAT

PREMAR


ROBERT SORIN NECOITA



PROCES VERBAL DE ANALIZA

Avand in vedere:

- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de catre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 566/11.12.2019 privind atribuirea către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L a contractului avand ca obiect „ Cresterea capacitatii de stationare si mobilitate a parcului auto in zona B-dul Decebal”
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 566/11.12.2019 privind indreptarea erorii materiale din Hotararea consiliului Local nr. 566/11.12.2018 2019 privind atribuirea către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L București a contractului avand ca obiect „ Cresterea capacitatii de stationare si mobilitate a parcului auto in zona B-dul Decebal”
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 242/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL;
- S-a încheiat contractul de lucrări nr. 279631/14.12.2018, între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L prin care Societatea Algorithm





Residențial S3 S.R.L se obliga să execute, finalizeze și să întretina lucrările pentru „Cresterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal” în valoare de **110.379.265,56 lei inclusiv TVA.**

▪ Adresa nr. 2821/26.11.2019 a societății Algorithm Rezidențial S3 S.R.L înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 727085 din 26.11.2019 privind listele de cantități și devizele aferente cu notele de comandă suplimentară (NCS) și notele de renunțare (NR) pentru obiectivul de investiții „Cresterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal”, contractul de lucrări nr. 279631/14.12.2018 ;

- Memoriul Justificativ în care au fost prezentate categoriile de lucrări la care au aparut schimbări de soluții și pentru care au fost emise dispoziții de șantier, în baza cărora a rezultat devizul oferta revizuit conform Notele de comandă Suplimentară (NCS) și notele de renunțare (NR), anexat la adresa nr. 727085 din 26.11.2019 a societății Algorithm Rezidențial S3 S.R.L;

- Art. 19 „Ajustarea pretului contractului și coroborat” cu art. 21.1 „Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între partile contractante”

Încheiat azi 26.11.2019, data la care comisia de analiză și atribuire s-a întrunit în vederea încheierii prezentului proces-verbal ca urmare a analizării listelor de cantități și devizele aferente notelor de comandă suplimentară (NCS) și notelor de renunțare (NR) pentru obiectivul de investiții „Cresterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal” depuse de societatea Algorithm Rezidențial S3 S.R.L, se constată diminuarea valorii de contract la obiectivul de investiții susmenționat cu suma de **973.25 lei inclusiv TVA**, astfel noua valoare pentru obiectivul susmenționat este de **110.378.292,31 lei inclusiv TVA.**

Având în vedere cele expuse anterior comisia de analiză supune spre aprobare prezentul proces verbal însoțit de anexa privind noua valoare pentru obiectivul de investiții „Cresterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal” și devizul cu oferta revizuită conform notelor de comandă suplimentară (NCS) și notelor de renunțare (NR).

S-a încheiat prezentul proces verbal de analiză în 2 exemplare originale.

Presedinte – Claudiu Mihai – Direcția de Investiții și Achiziții

Secretar – Ion Alexandru – Direcția de Investiții și Achiziții

Membru – Monica Avram – Direcția de Investiții și Achiziții

Membru – Emilia Carabulea – Direcția de Investiții și Achiziții

Membru – Galateanu Robert – Direcția Juridică

S.C Algorithm Rezidențial S3 S.R.L – Reprezentant, Tascan Dorel



FORMULARUL F1


Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 3
 Obiectiv: CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE STATIONARE ȘI MOBILITATE A PARCULUI AUTO ÎN ZONA B-DUL DECEBAL
 Adresa: BULEVARDUL DECEBAL, ÎNTRU STR. DRISTORULUI ȘI PIATA MUNCII, SECTOR 3, BUCUREȘTI
 Față de: P.T. D.E.
 Proiectant: ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. BAU STARK S.R.L. YARDMAN S.R.L. BID DIVISION CONSULTING S.R.L.

CENTRALIZATOR LUCRARI PE OBIECTIV



Nr. ap. / descriere general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	OFERTA CONTRACT		VALOARE NCS		VALOARE NR		VALOARE FINALA	
		Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M (exclusiv TVA)	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M (exclusiv TVA)	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M (exclusiv TVA)	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M (exclusiv TVA)
1	2	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
1.1	Amenajarea terenului 1.2.1...	3	4	3	4	3	4	3	4
1.2	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la stare inițială 1.3.1...								
1.3									
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	13,182,061.85	13,182,061.85	2,180,358.38	2,180,358.38	-3,572,062.65	-3,572,062.65	11,790,357.59	11,790,357.59
2	Realizarea utilităților necesare obiectivului								
4	Investiția de bază								
4.1	Construcții și instalațiile aferente acestora								
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	71,598,957.59	71,564,038.39	8,951,382.07	8,951,382.07	-7,583,745.48	-7,583,745.48	72,966,594.18	72,931,674.98
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (F4)	6,447,847.22						6,447,847.22	
4.5	Dotari	309,636.40						309,636.40	
5.1	Organizare de șantier (1.7% din cap.4+cap.6.2)	1,217,182.28	1,217,182.28	152,173.50	152,173.50	-128,923.67	-128,923.67	1,240,432.10	1,240,432.10
6.2	Probe tehnologice și teste		34,919.20		0.00		0.00		34,919.20
	Total valoare (exclusiv TVA):	92,755,685.34	85,998,201.72	11,283,913.95	11,283,913.95	-11,284,731.80	-11,284,731.80	92,754,867.49	85,997,383.87
	Taxa pe valoarea adăugată:	17,623,580.22	16,339,658.33	2,143,943.65	2,143,943.65	-2,144,099.04	-2,144,099.04	17,623,424.82	16,339,502.94
	Total valoare (inclusiv TVA):	110,379,265.56	102,337,860.05	13,427,857.60	13,427,857.60	-13,428,830.85	-13,428,830.85	110,378,292.31	102,336,886.81

OFERTANT
 SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL



Ben tici PRIMARIA SECTORULUI 3

Obi tiv CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE STATIONARE ȘI MOBILITATE A PARCULUI AUTO ÎN ZONA B-DUL DECEBAL


Adi ca: BULEVARDUL DECEBAL, ÎNȚRE STR. DRISTORULUI ȘI PIATA MUNCII, SECTOR 3, BUCUREȘTI


Faz P.T. D.E.



CENTRALIZATORUL LUCRARILOR PE OBIECT ȘI CATEGORII DE LUCRARI

OFERTA - CONTRACT			LUCRARI NCS			LUCRARI NR			OFERTA FINALA					
Nr. c deviz gener	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Canitate oferta	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Canitate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Canitate NR	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Canitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
LUCRARI AFERENTE REȚELELOR TELEKOM														
SANT PENTRU INSTALARE TEVI DIRECT ÎN PĂMÎNT format														
1	Săpătură [1200ml x 0.5 x 1.5 + 12 canine (2.4x2.3x1.6)]	mc	1.005.98	11.52	11.588.53									
1	Strat nisip (grosime 10cm cu l=50cm)	mc	60.00	106.44	6.386.38									
1	Unplutură	mc	794.41	26.04	20.682.71									
1	INSTALARE TEVI SAU TUB SAU CABLU ÎN SANT EXISTENT	M	4.800.00	10.37	49.792.32									
1	CAMERA DE TRAGERE TIP MULOCE (B)	BUC	12.00	2.720.84	32.650.13									
1	TEVIDIN HDPE PN 16 bari 110 mm	M	4.800.00	40.48	194.287.68									
1	BETON PENTRU ÎNCADRARE TEVI	MC	3.00	159.65	478.94									
1	Banda avertizare 250 mm x 400 microm	M	1.200.00	0.67	806.40									
1	REALIZARE FORAJ DIRIJAT													
TOTAL 1 - LUCRARI AFERENTE REȚELELOR TELEKOM					316.673.09			322.646.69			-23.531.05			615.788.73
LUCRARI AFERENTE REȚELELOR NETCITY														
LUCRARI CIVILE														
2	CANALIZATIE ÎN TROTUAR - profil 0.3x0.6 - cu refacere pavaje la 40 cm latime	ml	1.188.00	100.98	119.959.37									
2	CANALIZATIE ÎN TROTUAR PRIN MINISANT - (0.15 X 0.4 m) - cu refacere asfalt sau pavaje la 40 cm latime	ml	12.00	100.98	1.211.71									
2	CONSTRUIRE CAMERETA TIP X (int:1450/1200/1000), cu instalare capac	buc	12.00	1.697.42	20.369.04									
2	FIXARE MONOTUB PE STALPI/FADE PANA LA H DE 2m	buc	2.00	132.62	265.25									
2	STRAPUNGERE CAMERETA, CU REFACEREA PERETELUI	buc	5.00	247.27	1.236.34									
2	CAMERETE	buc	120.00	7.22	866.00									
TOTAL 2 - LUCRARI CIVILE - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE REȚELELOR DE					143.907.71			0.00			0.00			143.907.71
LUCRARI CANALIZARE														
2	LUCRARI TUBULATURA													
2	Lucrari conectari tubate (materiale incluse) / conector	buc	300.00	8.12	2.436.39									
2	Tăiere conducte existente în canerete noi / conducta	buc	54.00	3.97	214.51									
TOTAL 2 - LUCRARI TUBULATURA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE REȚELELOR DE					2.650.90			0.00			0.00			0.00
LUCRARI CABLURI														
2	Instalare micro cablu Fibra Optica în tubete (include pregătirea și conectarea tubetelor, precum și fixarea rezervelor de cablu)	km	14.88	7.954.15	118.357.76									
2	Instalare cablu din cupru / coaxial în conducta existentă	km	0.99	7.954.15	7.874.61									
2	ODF	buc fo	12.096.00	16.87	204.005.09									
2	Etichetari pe cabluri sau tubete	buc fo	760.00	2.15	1.631.93									
2	Marșatori Fibra Optica (pe troșcop complet) - cu OTDR	buc fo	264.00	653.70	172.577.64									
2	Conectorizare cablu Coax	buc	18.00	578.70	10.416.68									
TOTAL 2 - LUCRARI CABLURI - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE REȚELELOR DE					514.863.71			0.00			-514.863.71			0.00







Cantitate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NR	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
	6.30	0.00	-1,200.00	6.30	-7,560.00	0.00	6.30	0.00
	4.20	0.00	-15.00	4.20	-63.00	0.00	4.20	0.00
	13.65	0.00	-2,400.00	13.65	-32,760.00	0.00	13.65	0.00
	13.65	0.00	-1,200.00	13.65	-16,380.00	0.00	13.65	0.00
	13.65	0.00	-15.00	13.65	-204.75	0.00	13.65	0.00
	0.48	0.00	-12.00	0.48	-5.80	0.00	0.48	0.00
	1.54	0.00	-300.00	1.54	-463.05	0.00	1.54	0.00
	4.80	0.00	-100.00	4.80	-479.85	0.00	4.80	0.00
	1.05	0.00	-1,200.00	1.05	-1,260.00	0.00	1.05	0.00
	11,970.00	0.00	-14.88	11,970.00	-178,113.60	0.00	11,970.00	0.00
	1,260.00	0.00	-0.99	1,260.00	-1,247.40	0.00	1,260.00	0.00
	17.55	0.00	-110.00	17.55	-1,930.01	0.00	17.55	0.00
	0.90	0.00	-18.00	0.90	-16.25	0.00	0.90	0.00
	1.34	0.00	-760.00	1.34	-1,021.44	0.00	1.34	0.00
		0.00			-241,505.15			0.00
		0.00			-759,019.75			143,907.71
	338.01	0.00		338.01	0.00	8.50	338.01	2,873.07
	35.43	0.00		35.43	0.00	119.00	35.43	4,216.12
	59.32	0.00		59.32	0.00	37.50	59.32	2,224.42
	34.62	0.00		34.62	0.00	189.70	34.62	6,568.25
	64.09	0.00		64.09	0.00	246.30	64.09	15,784.41
	47.78	0.00		47.78	0.00	54.00	47.78	2,579.92
	80.25	0.00		80.25	0.00	6.80	80.25	545.72
	11.83	0.00		11.83	0.00	2,826.00	11.83	33,422.54
	45.08	0.00		45.08	0.00	50.00	45.08	2,254.11
	2.15	0.00		2.15	0.00	1,190.00	2.15	2,555.05
	66.88	0.00		66.88	0.00	240.60	66.88	16,091.69
	5.81	0.00		5.81	0.00	1,578.00	5.81	9,162.81
	5.81	0.00		5.81	0.00	1,215.80	5.81	7,065.01
	10.07	0.00		10.07	0.00	535.00	10.07	5,384.88
	303.53	0.00		303.53	0.00	6.90	303.53	2,094.34
	21.76	0.00		21.76	0.00	68.10	21.76	1,481.76
	1.39	0.00		1.39	0.00	122.00	1.39	169.09

Nr. c subc descriere denumire	Denumirea capitolului de cheltuieli	U.M.	Cantit of.	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NR	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
3	Transportul din interior a 50% din volumul de umplutura cu auto la 5 km	tone	2.190,00	2.14	0.00		2.14	0.00		2.14	0.00	2.190,00	2.14	4.691.20
3	Incarcarea manuala in auto (10% din vol. umplutura care se transporta)	tone	264,00	6.04	1.594.32		6.04	0.00		6.04	0.00	264,00	6.04	1.594.32
3	Incarcarea mecanica in auto (90% din vol. umplutura care se transporta)	sue	11,00	245.36	2.698.91		245.36	0.00		245.36	0.00	11,00	245.36	2.698.91
3	Transportul pantelului cu lopata la un releu, la max. 3m pe orizontala sau 2m pe verticala (pt. 25%)	tone	330,40	4.70	1.551.89		4.70	0.00		4.70	0.00	330,40	4.70	1.551.89
3	Nivelarea man. terenuri si platforme cu denivelari de 10-20cm in teren tare	sute mp	6,00	143.46	860.78		143.46	0.00		143.46	0.00	6,00	143.46	860.78
3	Tub PEID, PE 80, SDR 11, Pn 10, montaj ingropat in pamant	ml	450,00	2.07	931.91		2.07	0.00		2.07	0.00	450,00	2.07	931.91
3	Tub PEID, PE 80, SDR 11, Pn 10, De 63 mm	m	45,00	7.03	316.57		7.03	0.00		7.03	0.00	45,00	7.03	316.57
3	Sudura cap la cap tuburi PEID PN10, PE80, De 63mm	buc	8,00	15.30	122.39		15.30	0.00		15.30	0.00	8,00	15.30	122.39
3	Tub PEID, PE 100, SDR 17, Pn 10, montaj ingropat in pamant	m	50,00	3.44	172.24		3.44	0.00		3.44	0.00	50,00	3.44	172.24
3	Tub PEID, PE 100, SDR 17, Pn 10, De 125 mm	m	50,00	18.64	931.86		18.64	0.00		18.64	0.00	50,00	18.64	931.86
3	Sudura cap la cap tuburi PEID PNI, PE100 De 125mm	buc	10,00	16.67	166.70		16.67	0.00		16.67	0.00	10,00	16.67	166.70
3	Tub PEID, PE 100, SDR 17, Pn 10, montaj ingropat in pamant	m	105,00	5.90	619.75		5.90	0.00		5.90	0.00	105,00	5.90	619.75
3	Tub PEID, PE 100, SDR 17, Pn 10, De 225 mm	m	105,00	55.12	5.787.99		55.12	0.00		55.12	0.00	105,00	55.12	5.787.99
3	Sudura cap la cap pentru conducte imbinata prin sudura electrica	buc	20,00	23.75	475.06		23.75	0.00		23.75	0.00	20,00	23.75	475.06
3	Flansa sudata din otel montata prin sudura electrica avand Dn 200mm	m	20,00	167.64	3.352.73		167.64	0.00		167.64	0.00	20,00	167.64	3.352.73
3	Flansa sudata din otel montata prin sudura electrica avand Dn 250mm	buc	2,00	95.88	191.76		95.88	0.00		95.88	0.00	2,00	95.88	191.76
3	Flansa sudata din otel montata prin sudura electrica avand Dn 300mm	buc	1,00	158.90	158.90		158.90	0.00		158.90	0.00	1,00	158.90	158.90
3	Piesa de legatura din PEID, Pn 10, avand greutate < 50kg	buc	1,00	320.78	320.78		320.78	0.00		320.78	0.00	1,00	320.78	320.78
3	Verzi Tabel 1 - Tabel cu furnituri PEID : adaptor de flansa, manson , cot, reducere, teu, dop	tone	0.50	201.30	100.65		201.30	0.00		201.30	0.00	0.50	201.30	100.65
3	Imbinarea pieselor de legatura din PEID pe o singura pozitie, cu Dn 50mm	tone	0.50	16.92	8.46		16.92	0.00		16.92	0.00	0.50	16.92	8.46
3	Imbinarea pieselor de legatura din PEID pe o singura pozitie, cu Dn 100mm	buc	6,00	7.11	42.68		7.11	0.00		7.11	0.00	6,00	7.11	42.68
3	Imbinarea pieselor de legatura din PEID pe o singura pozitie, cu Dn 200mm	buc	20,00	13.15	263.04		13.15	0.00		13.15	0.00	20,00	13.15	263.04
3	Imbinarea pieselor de legatura din PEID pe o singura pozitie, cu Dn 250mm	buc	40,00	28.59	1.143.41		28.59	0.00		28.59	0.00	40,00	28.59	1.143.41
3	Imbinarea pieselor de legatura din PEID pe o singura pozitie, cu Dn 400mm	buc	1,00	41.20	41.20		41.20	0.00		41.20	0.00	1,00	41.20	41.20
3	Inchiderea capetelor la conducte din PEID De 125mm	buc	1,00	65.36	65.36		65.36	0.00		65.36	0.00	1,00	65.36	65.36
3	Inchiderea capetelor la conducte din PEID De 150mm	buc	2,00	135.76	271.53		135.76	0.00		135.76	0.00	2,00	135.76	271.53
3	Inchiderea capetelor la conducte din PEID De 200mm	buc	2,00	180.15	360.30		180.15	0.00		180.15	0.00	2,00	180.15	360.30
3	Inchiderea cu flansa a pieselor de legatura, flanselor si armaturilor	buc	4,00	565.84	2.263.34		565.84	0.00		565.84	0.00	4,00	565.84	2.263.34
3	Imbinarea cu flansa a pieselor de legatura, flanselor si armaturilor	buc	10,00	13.62	136.20		13.62	0.00		13.62	0.00	10,00	13.62	136.20
3	Imbinarea cu flansa a pieselor de legatura, flanselor si armaturilor	buc	12,00	26.17	314.02		26.17	0.00		26.17	0.00	12,00	26.17	314.02
3	Imbinarea cu flansa a pieselor de legatura, flanselor si armaturilor	buc	4,00	50.65	202.60		50.65	0.00		50.65	0.00	4,00	50.65	202.60
3	Imbinarea cu flansa a pieselor de legatura, flanselor si armaturilor	buc	1,00	53.47	53.47		53.47	0.00		53.47	0.00	1,00	53.47	53.47
3	Imbinarea cu flansa a pieselor de legatura, flanselor si armaturilor	buc	7,00	101.94	713.60		101.94	0.00		101.94	0.00	7,00	101.94	713.60
3	Imbinarea cu flansa a pieselor de legatura, flanselor si armaturilor	buc	2,00	170.94	341.88		170.94	0.00		170.94	0.00	2,00	170.94	341.88
3	Imbinarea cu flansa a armaturilor (garnituri EPDM, suruburi, piulite - vezi robineti)	buc	4,00	6.04	24.16		6.04	0.00		6.04	0.00	4,00	6.04	24.16
3	Imbinarea cu flansa a armaturilor (garnituri EPDM, suruburi, piulite - vezi robineti)	buc	16,00	11.94	191.10		11.94	0.00		11.94	0.00	16,00	11.94	191.10
3	Imbinarea cu flansa a armaturilor (garnituri EPDM, suruburi, piulite - vezi robineti)	buc	12,00	11.94	143.33		11.94	0.00		11.94	0.00	12,00	11.94	143.33
3	Imbinarea cu flansa a armaturilor (garnituri EPDM, suruburi, piulite - vezi robineti)	buc	6,00	34.22	205.33		34.22	0.00		34.22	0.00	6,00	34.22	205.33
3	Imbinarea cu flansa a armaturilor (garnituri EPDM, suruburi, piulite - vezi robineti)	buc	5,00	45.63	228.14		45.63	0.00		45.63	0.00	5,00	45.63	228.14
3	Flansa aditionala din OLZn (pt. adaptor de flansa din PEID) Dn 100mm	buc	15,00	49.85	747.80		49.85	0.00		49.85	0.00	15,00	49.85	747.80


Nr. / sub deviz gen	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Canti' of.	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei			Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei			Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei		
				Cantitate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NR	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
3	Flansa aditionala din OLZn (pt. adaptor de flansa din PEID) Dn 200mm	buc	12.00		63.18	0.00		63.18	0.00	12.00	63.18	758.18
3	Flansa aditionala din OLZn (pt. adaptor de flansa din PEID) Dn 250mm	buc	1.00		158.90	0.00		158.90	0.00	1.00	158.90	158.90
3	Flansa aditionala din OLZn (pt. adaptor de flansa din PEID) Dn 400mm	buc	1.00		196.45	0.00		196.45	0.00	1.00	196.45	196.45
3	Inchiderea capetelor la conducte PEID de 125mm	buc	2.00		107.36	0.00		107.36	0.00	2.00	107.36	214.72
3	Inchiderea capetelor la conducte PEID de 225mm	buc	2.00		193.25	0.00		193.25	0.00	2.00	193.25	386.50
3	Hidrant subteran de incendiu, avand Dn 100 mm	buc	6.00		1,963.98	0.00		1,963.98	0.00	6.00	1,963.98	11,783.89
3	Garnitura de manevra pentru vane montate in pamant	buc	8.00		16.10	0.00		16.10	0.00	8.00	16.10	128.84
3	Garnitura de manevra pentru vane montate in canal	buc	12.00		6.71	0.00		6.71	0.00	12.00	6.71	80.52
3	Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti, greutate/buc <50kg	tone	0.50		4,472.22	0.00		4,472.22	0.00	0.50	4,472.22	2,236.11
3	Transport al materialelor, semifabricatelor cu autobuscultura	tone	44.60		5.81	0.00		5.81	0.00	44.60	5.81	258.97
3	Tub din fonta ductila pentru retele de apa potabila, NATURAL	m	273.00		28.75	0.00		28.75	0.00	273.00	28.75	7,847.49
3	STANDARD, clasa C30, cu mufe. Pn 10 bar. L = 3m. Tuburi cu protectie exteriora Zn-Al 400g/mp si epoxi albastru	buc	90.00		254.67	0.00		254.67	0.00	90.00	254.67	22,920.44
3	Garnituri de etansare din elastomer pentru imbinarea STANDARD	m	273.00		2,633.02	0.00		2,633.02	0.00	273.00	2,633.02	718,815.09
3	Tub din fonta ductila cu mufa - vezi Tabel furnituri nr. 1	m	120.00		28.75	0.00		28.75	0.00	120.00	28.75	3,449.45
3	Tub din fonta ductila pentru retele de apa potabila, NATURAL	buc	40.00		254.67	0.00		254.67	0.00	40.00	254.67	10,186.86
3	STANDARD, clasa C30, cu mufe cu imbinare zavorata Vi. Pn 10 bar. L = 3m. Tuburi cu protectie exteriora Zn-Al 400g/mp si epoxi albastru	m	17.00		40.69	0.00		40.69	0.00	17.00	40.69	691.77
3	Garnituri de etansare din elastomer cu insertii metalice pentru imbinarea STANDARD zavorata Vi	buc	4.00		288.74	0.00		288.74	0.00	4.00	288.74	1,154.97
3	Tub din fonta ductila cu mufa - vezi Tabel furnituri nr. 1	m	17.00		4,827.24	0.00		4,827.24	0.00	17.00	4,827.24	82,063.06
3	Piesa de legatura din fonta pentru conducte de presiune, avand greutate = 3m. Tuburi cu mufe cu imbinare zavorata Vi. Pn 10 bar. L = 3m. Tuburi cu protectie exteriora Zn-Al 400g/mp si epoxi albastru	tone	1.50		240.07	0.00		240.07	0.00	1.50	240.07	360.10
3	Vezi Tabel 1 - Tabel cu furnituri fonta ductila : curba 45°, teu cu mufe/flanse, etc	0.00				0.00			0.00			0.00
3	Piesa de legatura din fonta pentru conducte de presiune, avand greutate = 3m. Tuburi cu mufe cu imbinare zavorata Vi. Pn 10 bar. L = 3m. Tuburi cu protectie exteriora Zn-Al 400g/mp si epoxi albastru	tone	2.60		62.74	0.00		62.74	0.00	2.60	62.74	163.12
3	Vezi Tabel 1 - Tabel cu furnituri fonta ductila : reductie, teu cu mufe/flanse, piese de racord cu flansa si o flansa de inzidire, etc	tone	2.60		787.50	0.00		787.50	0.00	2.60	787.50	2,047.50
3	Imbinarea cu mufa a pieselor de legatura din fonta, la conducte avand Dn 400mm	buc	30.00		97.38	0.00		97.38	0.00	30.00	97.38	2,921.52
3	Garnituri de etansare din elastomer cu insertii metalice pentru imbinarea STANDARD zavorata Vi	buc	30.00		139.27	0.00		139.27	0.00	30.00	139.27	4,178.06
3	Imbinarea cu mufa a pieselor de legatura din fonta, la conducte avand Dn 600mm	buc	10.00		111.97	0.00		111.97	0.00	10.00	111.97	1,119.73
3	Garnituri de etansare din elastomer cu insertii metalice pentru imbinarea STANDARD zavorata Vi	buc	10.00		170.89	0.00		170.89	0.00	10.00	170.89	1,708.94
3	Inchiderea capetelor tuburilor de presiune cu mufa din fonta la efectuarea probei de etansitate	buc	4.00		139.53	0.00		139.53	0.00	4.00	139.53	558.14
3	Inchiderea capetelor tuburilor de presiune cu mufa din fonta la efectuarea probei de etansitate	buc	2.00		225.14	0.00		225.14	0.00	2.00	225.14	450.27
3	Spalarea si dezinfectarea conductelor de alimentare cu apa Dn 50mm	sute ml	0.45		21.44	0.00		21.44	0.00	0.45	21.44	9.65
3	Spalarea si dezinfectarea conductelor de alimentare cu apa Dn 100mm	sute ml	0.50		28.31	0.00		28.31	0.00	0.50	28.31	14.15
3	Spalarea si dezinfectarea conductelor de alimentare cu apa Dn 200mm	sute ml	1.05		39.46	0.00		39.46	0.00	1.05	39.46	41.43
3	Spalarea si dezinfectarea conductelor de alimentare cu apa Dn 400mm	sute ml	3.93		70.45	0.00		70.45	0.00	3.93	70.45	276.88
3	Spalarea si dezinfectarea conductelor de alimentare cu apa Dn 600mm	sute ml	0.17		113.22	0.00		113.22	0.00	0.17	113.22	19.25
3	Montare armaturi la conducte de alimentare cu apa Dn 50 mm	buc	2.00		7.37	0.00		7.37	0.00	2.00	7.37	14.74



Nr. c / subc / denz / gen	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Cantit' of	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NR	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
3. 4	Demontarea dulapilor asezati vertical procesul de munca cuprinde extragerea dulapilor cu ajutorul vinciului, manipularea dulapilor pe o distanța de pana la 10 m si stivuirea, pentru extragerea dulapilor din umblutura de pamant.	buc	61.00	14.09	859.57	183.00	14.09	2.578.71		14.09	0.00	244.00	14.09	3.438.28
3. 5	Umblutura de pamant, executata pe ruc de acuat de materiale granulare (balast, nisip, pietris, piatra sparta), proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de balast 50% grosime 20cm dupa norma.	mp	4.20	9.92	41.65	12.60	9.92	124.95		9.92	0.00	16.80	9.92	166.60
3. 6	Umplutura de pamant, executata in straturi orizontale de 20-30cm grosime, udată si batuta bine, in cantitati <20mc la un punct de lucru, inclusiv inprosierea pamantului in straturi cu inalt de mana	mc	21.00	15.03	315.65	63.00	15.03	946.94		15.03	0.00	84.00	15.03	1.262.59
3. 7	Incarcare excident de pamant	tone	9.90	6.04	59.79	29.70	6.04	179.36		6.04	0.00	39.60	6.04	239.15
3. 8	Transport excident de pamant	tone	9.90	5.81	57.48	29.70	5.81	172.45		5.81	0.00	39.60	5.81	229.94
3. 9	Decarcare mecanica excident de pamant cu impingere la 10m	mc	5.50	127.43	700.88	16.50	127.43	2.102.64		127.43	0.00	22.00	127.43	2.803.52
3. 10	Construcții													
3. 1	Cofraje din panouri refolosibile pentru turnarea betonului in placi	mp	35.00	18.34	641.92	105.00	18.34	1.925.75		18.34	0.00	140.00	18.34	2.567.67
3. 2	Cofraje pentru beton in elevarie, din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m	mp	23.75	13.44	319.25	71.25	13.44	957.76		13.44	0.00	95.00	13.44	1.277.02
3. 3	Cofraje din panouri refolosibile cu placa de 13mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	mp	1.60	24.95	39.92	4.80	24.95	119.75		24.95	0.00	6.40	24.95	159.67
3. 4	Armaturi din oțel beton OB37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8mm	kg	49.00	1.90	92.90	147.00	1.90	278.70		1.90	0.00	196.00	1.90	371.60
3. 5	Armaturi din oțel beton PC52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8mm	kg	613.00	1.74	1.068.28	1.839.00	1.74	3.204.83		1.74	0.00	2.452.00	1.74	4.273.10
3. 6	Beton turnat in cofraje, beton armat C 8/10 BC10 (BC150) preparare cu betoniera/santier	mc	1.50	230.79	346.19	4.50	230.79	1.038.56		230.79	0.00	6.00	230.79	1.384.75
3. 7	Turnare beton B350 cu mijloace clasice in fundalii, socluri, ziduri de sprijin, ziduri sub cota zero	mc	3.85	279.94	1.077.77	11.55	279.94	3.233.30		279.94	0.00	15.40	279.94	4.311.06
3. 8	Structura de beton, executata cu mortar de ciment M-100 T la peretii canalelor din interior	mp	2.00	492.37	984.75	6.00	492.37	2.954.24		492.37	0.00	8.00	492.37	3.938.99
3. 9	Structura de beton, executata cu mortar de ciment M-100 T la peretii canalelor din exterior	mp	4.20	5.29	22.20	12.60	5.29	66.59		5.29	0.00	89.40	5.29	88.79
3. 10	Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu riesa suport carosabil TV	mp	15.15	13.24	200.59	45.45	13.24	601.78		13.24	0.00	60.60	13.24	802.37
3. 11	Elemente la camine stas cu lb-2m cuprinzand: cos acces din tuburi beton dn 800 l= 1 m cu cep si buza	buc	1.00	325.74	325.74	3.00	325.74	977.21		325.74	0.00	4.00	325.74	1.302.94
3. 12	STRUCTURA CAMIN CAROSABIL TIP CV1	m	0.25	105.62	26.40	0.75	105.62	79.21		105.62	0.00	1.00	105.62	105.62
3. 13	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand peste 1 m latime si maxim 10m adancime executata cu smitimi	mc	38.50	135.35	5.210.90		135.35	0.00		135.35	0.00	38.50	135.35	5.210.90
3. 14	Sprinjini de maluri cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn cu interspatii intre dulapi de max 0.05m la sapatura de fundatii in teren usor sau mijlociu 0-4m adancimea suprafetei sprinjinite peste 2.5m (latime intre maluri)	mp	44.90	79.27	3.559.07		79.27	0.00		79.27	0.00	44.90	79.27	3.559.07
3. 15	Montarea dulapilor asezati vertical, procesul de munca cuprinde montarea cadrelui de ghidaj, montarea dulapilor orizontale, plantarea dulapilor metalici, haicarea dulapilor cu urmarirea sapaturii, montarea si demontarea podinelor de lucru, manipularea materialelor pe orizontala pe distanta pana la 10 m, scoborarea lor la adancimea necesara, cand adancimele sunt peste 4.00m	buc	69.00	128.32	8.854.11		128.32	0.00		128.32	0.00	69.00	128.32	8.854.11





Nr. c / subc descriere gener	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Cantit' of	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NR	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
3. 6	Demontarea unor aparate, echipamentelor, proceselor de lucru, cuprind extragerea dulapilor cu ajutorul vinciului, manipularea dulapilor pe o distanță de până la 10 m și stivuirea, pentru extragerea dulapilor din Strat de pământ stabilizat mecanic pe loc de adăos de materiale granulare (bolast, nisip, pietriș, piatră spartă), proporția acestora din volumul total al amestecului fiind de bolast 50% grosime 20 cm după contactare	buc	69.00	14.09	972.30		14.09	0.00		14.09	0.00	69.00	14.09	972.30
3. 7	Umplutura de pământ, executată în straturi orizontale de 20-30cm grosime, udată și batută bine, în cantități <20mc la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pământului în straturi cu mâinile de mână	mc	6.00	9.92	59.50		9.92	0.00		9.92	0.00	6.00	9.92	59.50
3. 8	Încercare mecanică în pământ	mc	25.30	15.03	380.28		15.03	0.00		15.03	0.00	25.30	15.03	380.28
3. 9	Încercare mecanică în pământ	mc	23.80	6.04	143.73		6.04	0.00		6.04	0.00	23.80	6.04	143.73
3. 10	Decarare mecanică în pământ	mc	23.80	5.81	138.19		5.81	0.00		5.81	0.00	23.80	5.81	138.19
3. 11	Decarare mecanică în pământ	mc	13.20	127.43	1,682.11		127.43	0.00		127.43	0.00	13.20	127.43	1,682.11
3. 12	Cofraje din panouri refoșibile pentru turnarea betonului în plăci	mp	5.15	18.34	94.45		18.34	0.00		18.34	0.00	5.15	18.34	94.45
3. 13	Cofraje pentru beton în eleve, din panouri refoșibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte având înălțimea de 0-3m	mp	29.80	12.00	357.70		12.00	0.00		12.00	0.00	29.80	12.00	357.70
3. 14	Cofraje din panouri refoșibile cu placa de 15mm pentru turnarea betonului în centurile exterioare	mp	1.90	23.71	45.06		23.71	0.00		23.71	0.00	1.90	23.71	45.06
3. 15	Armături din oțel beton Ø8.37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barilor peste 8mm	kg	61.00	1.90	115.65		1.90	0.00		1.90	0.00	61.00	1.90	115.65
3. 16	Armături din oțel beton PC52 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barilor peste 8mm	kg	795.00	1.60	1,268.34		1.60	0.00		1.60	0.00	795.00	1.60	1,268.34
3. 17	Beton turnat în cofraje, beton armat C 8/10 BC10 (BC150) preparare cu betonieră/santier	mc	1.60	230.79	369.27		230.79	0.00		230.79	0.00	1.60	230.79	369.27
3. 18	Turnare beton B350 cu mijloace elastice în fundalii, socluri, ziduri de soriin, pereti sub cota zero	mc	5.10	279.94	1,427.69		279.94	0.00		279.94	0.00	5.10	279.94	1,427.69
3. 19	Zidărie din cărămidă plină presată, arsă, executată cu mortar var-ciment M25Z preparat cu malaxorul pe santier pentru protecția hidroizolațiilor, inclusiv aplicarea unei tencuieli de 2-3 cm grosime, executată cu mortar fara var	mc	2.50	492.37	1,230.93		492.37	0.00		492.37	0.00	2.50	492.37	1,230.93
3. 20	Strat hidroizolant executat la cald la fundalii și rediere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv suprafețele verticale plane, cu mastic de bitum, aplicat cu panza bitumată lipită pe toată suprafața cu mastic de bitum	mp	30.00	8.30	249.09		8.30	0.00		8.30	0.00	30.00	8.30	249.09
3. 21	Strat orizontal de protecție cu hartie kraft la turnare beton	mp	6.00	5.29	31.71		5.29	0.00		5.29	0.00	6.00	5.29	31.71
3. 22	Executarea tencuielilor solvise cu mortar de ciment M-100 T la peretii capinelor ntr interior	mp	21.50	13.16	282.97		13.16	0.00		13.16	0.00	21.50	13.16	282.97
3. 23	Capace si rama stas 2308-81 pentru carmine cu oiesa suport carosabil IV	buc	1.00	325.74	325.74		325.74	0.00		325.74	0.00	1.00	325.74	325.74
3. 24	Elemente la carmine stas cu h=2m cuprinzand: cos acces din tuburi beton dn 800 l=1 m cu cep si buza	m	0.60	105.62	63.37		105.62	0.00		105.62	0.00	0.60	105.62	63.37
3. 25	STRUCTURA CAMIN CAROSABIL TIP CVA4 Săpătura manuală de pământ în spații limitate având peste 1 m lățime și maxim 10m adâncime executată cu smirnituri	mc	34.30	135.35	4,642.44		135.35	0.00		135.35	0.00	34.30	135.35	4,642.44
3. 26	Sprînjini de mături cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn cu interspații între dulapi de max 0.05m la săpătură de fundații în teren ușor sau mijlociu 0-4m adâncimea suprafeței sprijinite peste 2.5m (lățime într mături)	mp	43.50	79.27	3,448.09		79.27	0.00		79.27	0.00	43.50	79.27	3,448.09
3. 27	Montarea dulapilor așezați vertical, procesul de lucru cuprinde montarea cadrelor de ghidaj, montarea filetelor orizontale, plantarea dulapilor metalici, bătărea dulapilor cu urmărirea suprafeței de montare și demontarea podinelor de lucru, manipularea materialelor pe orizontala pe distanța până la 10 m și coborârea la adâncimea necesară, când adâncimea este până la 4.00m	buc	63.00	127.30	8,019.69		127.30	0.00		127.30	0.00	63.00	127.30	8,019.69



Nr. c / subc descriere gener	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Cantit of	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NR	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
3. 8	Demontarea dulapilor asezati vertical procesul de munca cuprinde extragerea dulapilor cu ajutorul vinciului, manipulara dulapilor pe o distanța de pana la 10 m si stivuirea, pentru extragerea dulapilor din umblatura de pamant.	buc	63.00	14.09	887.75			0.00		14.09	0.00	63.00	14.09	887.75
3. 9	Strut de pamant stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare (balast, nisip, pietris, piatra sparta), proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de balast 50% grosime 20 cm dupa compactare	mp	4.60	9.92	45.62			0.00		9.92	0.00	4.60	9.92	45.62
3. 0	Umplutura de pamant, executata in straturi orizontale de 20-30cm grosime, udată si batuta bine, in cantitati <20mc la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamantului in straturi cu matul de mana	mc	25.00	15.03	375.77			0.00		15.03	0.00	25.00	15.03	375.77
3. 1	Incercare excedent de pamant	tone	16.70	6.04	100.85			0.00		6.04	0.00	16.70	6.04	100.85
3. 2	Transport excedent de pamant	tone	16.70	5.81	96.97			0.00		5.81	0.00	16.70	5.81	96.97
3. 3	Descarcare mecanica excedent de pamant cu impingere la 10m	mc	9.30	127.43	1,185.13			0.00		127.43	0.00	9.30	127.43	1,185.13
3. 4	Construcții													
3. 4	Cofraje din panouri refozibile pentru turnarea betonului in placi	mp	4.00	18.34	73.36			0.00		18.34	0.00	4.00	18.34	73.36
3. 5	Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri refozibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m	mp	25.30	12.00	303.69			0.00		12.00	0.00	25.30	12.00	303.69
3. 6	Cofraje din panouri refozibile cu placa de 15mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	mp	1.70	23.71	40.31			0.00		23.71	0.00	1.70	23.71	40.31
3. 7	Armaturi din oțel beton OB37 fasonate in atelier de santier cu diametrul barilor peste 8mm	kg	52.00	1.90	98.59			0.00		1.90	0.00	52.00	1.90	98.59
3. 8	Armaturi din oțel beton PC52 fasonate in atelier de santier cu diametrul barilor peste 8mm	kg	664.00	1.74	1,157.15			0.00		1.74	0.00	664.00	1.74	1,157.15
3. 9	Beton turnat in cofraje, beton armat C 8/10 BC10 (BC150) preparare cu betoniera/santier	mc	1.50	230.79	346.19			0.00		230.79	0.00	1.50	230.79	346.19
3. 0	Turnare beton B350 cu mijloace clasice in fundalii, socluri, ziduri de sorții, pereti sub cota zero	mc	4.15	279.94	1,161.75			0.00		279.94	0.00	4.15	279.94	1,161.75
3. 1	Zidarie din caramida plina presata, arsa, executata cu mortar var-ciment M25/2 preparat cu malaxorul pe santier pentru protectia hidroizolatiilor, incl.aplicarea unei tencuieli de 2-3 cm larsime; executata cu mortar fara var	mc	2.15	492.37	1,058.60			0.00		492.37	0.00	2.15	492.37	1,058.60
3. 2	Strut hidroizolant executat la cald la fundalii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv supraterele verticale plane, cu mastic de bitum, aplicat cu panza bitumata lipila pe toata suzrafata cu mastic de bitum	mp	25.80	8.30	214.21			0.00		8.30	0.00	25.80	8.30	214.21
3. 3	Strat orizontal de protectie cu hartie kraft la turnare beton	mp	4.60	5.29	24.31			0.00		5.29	0.00	4.60	5.29	24.31
3. 4	Excavarea tencuielilor schiviste cu mortar de ciment M-100 T la peretii caninelor min interior	mp	17.80	13.16	234.27			0.00		13.16	0.00	17.80	13.16	234.27
3. 5	Capac si rama stas 2308-81 pentru canine cu oiesa suport carosabil TV	buc	1.00	325.74	325.74			0.00		325.74	0.00	1.00	325.74	325.74
3. 6	Elemente la canine stas cu h>2m cuprinzand: cos acces din tuburi beton din 800 l=1 m cu cep si buza	m	0.80	105.62	84.49			0.00		105.62	0.00	0.80	105.62	84.49
3. 7	STRUCTURA CAMIN CAROSABIL, TIP CV5 Sapatura manuala de pamant in spatiu Limitate avand peste 1 m latime si maxim 10m adancime executata cu sriiniri	mc	38.50	135.35	5,210.90			0.00		135.35	0.00	38.50	135.35	5,210.90
3. 8	Srijiniri de maluri cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn cu interspatii intre dulapi de max 0.05m la sapaturi de fundatii in teren usor sau mijlociu 0-4m adancimea suprafetei srijinise peste 2.5m (latime intre maluri)	mp	45.80	79.27	3,630.41			0.00		79.27	0.00	45.80	79.27	3,630.41




Nr. c / subi deviz gener	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Cantit' of.	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NR	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
3. 9	Montarea dulapilor asezati vertical, procesul de munc cuprinde montarea cadrului de ghidaj, montarea filatelor orizontale, plantarea dulapilor metalici, haterarea dulapilor cu urmarirea supaturii, montarea si demontarea podinelor de lucru, manipularea materialelor pe orizontala pe distanta pana la 10 m si coborarea lor la adancimea necesara, cand adancimeazea pana la 4,00m	buc	68.00	128.32	8.725.79		128.32	0.00		128.32	0.00	68.00	128.32	8.725.79
3. 0	Demontarea dulapilor asezati vertical procesul de munca cuprinde extragerea dulapilor cu ajutorul vinciului, manipularea dulapilor pe o distanta de pana la 10 m si stivuirea, pentru extragerea dulapilor din urmularura de pamant.	buc	68.00	14.09	958.21		14.09	0.00		14.09	0.00	68.00	14.09	958.21
3. 1	Stri de pamant stabilizat mecanic pe lac de adaos de materiale granulare (balast, nisip, pietris, piatra sparta), proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de balast 50%/e grosime 20 cm dupa compactare	mp	5.60	9.92	55.53		9.92	0.00		9.92	0.00	5.60	9.92	55.53
3. 2	Umplutura de pamant, executata in straturi orizontale de 20-30cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati <20mc la un punct de lucru, inclusiv inprastierea parametrului in straturi cu matul de mana	mc	26.00	15.03	390.80		15.03	0.00		15.03	0.00	26.00	15.03	390.80
3. 3	Incarcare excident de pamant	tone	22.50	6.04	135.88		6.04	0.00		6.04	0.00	22.50	6.04	135.88
3. 4	Transort excident de pamant	tone	22.50	5.81	130.65		5.81	0.00		5.81	0.00	22.50	5.81	130.65
3. 5	Descarcare mecanica excident de pamant cu impingere la 10m	mc	12.50	127.43	1.592.91		127.43	0.00		127.43	0.00	12.50	127.43	1.592.91
3. 6	Construcții													
3. 7	Cofraje din panouri refofibile pentru turnarea betonului in placi	mp	4.90	18.34	89.87		18.34	0.00		18.34	0.00	4.90	18.34	89.87
3. 8	Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri refofibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m	mp	28.60	12.00	343.30		12.00	0.00		12.00	0.00	28.60	12.00	343.30
3. 9	Cofraje din panouri refofibile cu placa de 15mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	mp	1.90	23.71	45.06		23.71	0.00		23.71	0.00	1.90	23.71	45.06
3. 0	Armaturi din oel beton OB37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8mm	kg	58.00	1.90	109.96		1.90	0.00		1.90	0.00	58.00	1.90	109.96
3. 1	Armaturi din oel beton PC52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8mm	kg	756.00	1.74	1.317.48		1.74	0.00		1.74	0.00	756.00	1.74	1.317.48
3. 2	Belon turnat in cofraje, beton armat C 8/10 BC10 (BC150) preparare cu betoniera/santier	mc	1.60	230.79	369.27		230.79	0.00		230.79	0.00	1.60	230.79	369.27
3. 3	Turnare beton B150 cu mijloace clasice in fundalii, socluri, ziduri de sortiri, pereti sub cota zero	mc	4.85	279.94	1.357.70		279.94	0.00		279.94	0.00	4.85	279.94	1.357.70
3. 4	Zidarie din caramida plina presata, arsa, executata cu mortar var-ciment M252 preparat cu malaxorul pe santier pentru protectia hidroizolatiilor, inclusiv aplicarea unei tencuieli de 2-3 cm laroasime, executata cu mortar fara var	mc	2.40	492.37	1.181.70		492.37	0.00		492.37	0.00	2.40	492.37	1.181.70
3. 5	Strat hidroizolant executat la cald la fundalii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv suprafețele verticale plane, cu mastic de bitum, aplicat cu panza bitumata lipita pe toata suorafata cu mastic de bitum	mp	29.30	8.30	243.27		8.30	0.00		8.30	0.00	29.30	8.30	243.27
3. 6	Strat orizontal de protectie cu hartie kraft la turnare beton	mp	5.60	5.29	29.60		5.29	0.00		5.29	0.00	5.60	5.29	29.60
3. 7	Executarea tencuielilor sclvisite cu mortar de ciment M-100 T la peretii caminelor nrtn interior	mp	20.90	13.16	275.07		13.16	0.00		13.16	0.00	20.90	13.16	275.07
3. 8	Canac si rana stas 2308-81 pentru canine cu oiesa suport carosabil IV	buc	1.00	325.74	325.74		325.74	0.00		325.74	0.00	1.00	325.74	325.74
3. 9	Elemente la canine stas cu h>2m cuprinzand: cos acces din tuburi beton dn 800 l=1 m cu cep si buza	m	0.75	105.62	79.21		105.62	0.00		105.62	0.00	0.75	105.62	79.21
3. 0	OB TURARE GALERIE APA si TERMOPICARE cf DS02/30.08 2019													
3. 1	Cofraj	mp												
3. 2	Beion C16/20	mc												
3. 3	Armatura	kg												
TOTAL 3 - LUCRARI AFERENTE REȚELOR DE APA POTABILA					1.639.461.96									
						157.45	23.71	3.733.71				157.45	23.71	3.733.71
						17.59	230.79	4.059.63				17.59	230.79	4.059.63
						1.649.04	1.90	3.126.41				1.649.04	1.90	3.126.41
								75.420.96						1.714.882.93





Nr. c deviz gener	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
4	LUCRARI AFERENTE RETELELOR RADET												
4	RETELE PRIMARE												
4.1	DEMONTARE CONDUCTE SI UTILAJE												
4.1.1	Demontare conductă din oțel montată în canin, Dn900	m	8.00	48.60	388.80								
4.1.2	Demontare conductă din oțel montată în canin, Dn600	m	8.00	30.38	243.04								
4.1.3	Demontare conductă din oțel montată în canin, Dn500	m	950.00	25.80	24.510.00								
4.1.4	Demontare conductă din oțel montată în canin, Dn250	m	6.00	9.91	59.46								
4.1.5	Demontare conductă din oțel montată în canin, Dn200	m	2.00	5.79	11.58								
4.1.6	Demontare conductă din oțel montată în canin și canal termic, Dn150	m	420.00	4.76	1.999.20								
4.1.7	Demontare conductă din oțel montată în canin, Dn100 - by-pass	m	2.00	3.33	6.66								
4.1.8	Demontare conductă din oțel montată în canin, Dn32, Dn40	m	4.00	1.42	5.68								
4.1.9	Demontare cot Dn600	buc	2.00	169.98	339.96								
4.1.10	Demontare cot Dn500	buc	2.00	131.28	262.56								
4.1.11	Demontare cot Dn250	buc	2.00	20.80	41.60								
4.1.12	Demontare cot Dn200	buc	2.00	14.74	29.48								
4.1.13	Demontare cot Dn150	buc	2.00	10.57	21.14								
4.1.14	Demontare cot Dn100	buc	4.00	6.46	25.84								
4.1.15	Demontare cot Dn40	buc	2.00	3.63	7.26								
4.1.16	Demontare cot Dn32	buc	2.00	3.63	7.26								
4.1.17	Demontare suporturi mlănțe Dn500; 64 buc. - 50.2kg/buc., 10 Kg	buc.	321.28	4.41	1.416.84								
4.1.18	Demontare suporturi gâsime Dn150; 48 buc. - 2.15 kg/buc., 10 Kg	buc.	10.32	95.25	982.98								
4.1.19	Demontare vane de secționare Dn600	buc.	2.00	134.57	269.14								
4.1.20	Demontare vane de racord și de golire Dn250	buc.	2.00	58.41	116.82								
4.1.21	Demontare vane de racord și de golire Dn200	buc.	4.00	51.11	204.44								
4.1.22	Demontare vana de by-pass Dn100	buc.	4.00	18.19	72.76								
4.1.23	Demontare vana de golire Dn150	buc.	2.00	23.87	47.74								
4.1.24	Demontare vana de aerisire Dn40	buc.	2.00	11.37	22.74								
4.1.25	Demontare vana de aerisire Dn32	buc.	1.00	11.37	11.37								
4.1.26	Demontare flanse sudate pe conductă, Dn250	piesă	4.00	15.92	63.68								
4.1.27	Demontare flanse sudate pe conductă, Dn200	piesă	8.00	13.64	109.12								
4.1.28	Demontare flanse sudate pe conductă, Dn150	piesă	4.00	11.82	47.28								
4.1.29	Demontare flanse sudate pe conductă, Dn100	piesă	8.00	9.09	72.72								
4.1.30	Demontare flanse sudate pe conductă, Dn40	piesă	4.00	6.37	25.48								
4.1.31	Demontare flanse sudate pe conductă, Dn32	piesă	2.00	6.37	12.74								
TOI REI	4.1.1 - DEMONTARE CONDUCTE SI UTILAJE - RETELE PRIMARE - LUCRARI AFERENTE				31,435.37								
4	TRANSPORT MATERIALE - DEZAFECTARI												
4.1	Transport rutier al materialelor noi și dezafectate pe distanță de 20 km	t	171.00	33.92	5.800.32								
4.1.1	Transport materiale prin purtat direct pe distanță 50 m	t	57.00	42.52	2.423.64								
4.1.2	Incercare materiale grele și marunte în auto	t	171.00	10.23	1.749.33								
4.1.3	Descarcare materiale grele și marunte din auto	t	171.00	7.96	1.361.16								
TOI REI	4.1.2 - TRANSPORT MATERIALE - DEZAFECTARI - RETELE PRIMARE - LUCRARI AFERENTE				11,334.45								
4	FURNITURA												
4.1	Teava preizolată SAWH, Dn700 (Ø711x10), Dmanta 900, TC1, SR EN 10217-5:2003/A1:2005, material P265GH, SR EN 10027-1:2006	m	412.00	1.818.67	749.292.04								
4.1.1	Teava preizolată SAWH, Dn500 (Ø508x8), Dmanta 900, TC1, SR EN 10217-5:2003/A1:2005, material P265GH, SR EN 10027-1:2006	m	980.00	1.299.05	1.273.069.00								
4.1.2	Teava preizolată SAWH, Dn400 (Ø406x8), Dmanta 600, TC1, SR EN 10217-5:2003/A1:2005, material P265GH, SR EN 10027-1:2006	m	18.00	1.039.25	18.706.50								



Nr. c / subie deviz geniu	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Cantit/ ofc	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl. TVA) lei	Cantitate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl. TVA) lei	Cantitate NR	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl. TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl. TVA) lei
4.1 2	Montat teava SAWH, Dn500 (Ø508x8), TC1, SR EN 10217-5:2003/A1:2005, material P265GH, SR EN 10027-1:2006	m	980.00	55.22	54,115.60	96.00	55.22	5,301.12		55.22	0.00	1,076.00	55.22	59,416.72
4.1 3	Montat teava SAWH, Dn400 (Ø406.4x8), TC1, SR EN 10217-5:2003/A1:2005, material P265GH, SR EN 10027-1:2006	m	18.00	48.29	869.22	48.00	48.29	2,317.92		48.29	0.00	66.00	48.29	3,187.14
4.1 4	Montat teava Dn300 (Ø323.9x8), TC1, SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006	m	92.00	35.53	3,268.76		35.53	0.00		35.53	0.00	92.00	35.53	3,268.76
4.1 5	Montat teava preizolată Dn200 (Ø219.1x6.3), Dranta 31.5, TC1, SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006	m	6.00	28.74	172.44		28.74	0.00		28.74	0.00	6.00	28.74	172.44
4.1 6	Montat teava Dn150 (Ø168.3x6.3), TC1, SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006	m	160.00	23.40	3,744.00		23.40	0.00		23.40	0.00	160.00	23.40	3,744.00
4.1 7	Montat teava preizolată Dn40 (Ø48.3x3.6), Dranta90, TC1, SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006	m	6.00	10.39	62.34		10.39	0.00		10.39	0.00	6.00	10.39	62.34
4.1 8	Montat cot Dn700 (Ø711x10), α=90°, R = 1.5 Dn, gata confecționat, montat pe conducta	buc	10.00	764.72	7,647.20		764.72	0.00	-4.00	764.72	-3,058.88	6.00	764.72	4,588.32
4.1 9	Montat cot Dn500 (Ø508x8), α=90°, R = 1.5 Dn, gata confecționat, montat pe conducta	buc	34.00	514.18	17,482.12		514.18	4,113.44		514.18	0.00	42.00	514.18	21,595.56
4.1 10	Montat cot preizolat Dn400 (Ø406.4x8), SR EN 10217-1:2006	buc	6.00	199.08	1,194.48	4.00	356.63	1,426.52		356.63	0.00	4.00	356.63	1,426.52
4.1 11	Montat cot Dn200 (Ø219.1x6.3), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-10027-1:2006	buc	4.00	149.10	596.40		149.10	0.00		149.10	0.00	4.00	149.10	596.40
4.1 12	Montat cot Dn150 (Ø168.3x6.3), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-10027-1:2006	buc	20.00	199.08	3,981.60		199.08	0.00		199.08	0.00	20.00	199.08	3,981.60
4.1 13	Montat cot Dn40 (Ø48.3x3.6), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-10027-1:2006	buc	4.00	73.45	293.80		73.45	0.00		73.45	0.00	4.00	73.45	293.80
4.1 14	Mansonarea tevi preizolate în zona de înbinare Dn700/900	buc	56.00	34.11	1,910.16		34.11	0.00		34.11	0.00	56.00	34.11	1,910.16
4.1 15	Mansonarea tevi preizolate în zona de înbinare Dn500/670	buc	138.00	27.28	3,764.64	12.00	27.28	327.36		27.28	0.00	150.00	27.28	4,092.00
4.1 16	Mansonarea tevi preizolate în zona de înbinare Dn400/560	buc	6.00	23.87	143.22	6.00	23.87	143.22		23.87	0.00	12.00	23.87	286.44
4.1 17	Mansonarea tevi preizolate în zona de înbinare Dn300/450	buc	20.00	18.19	363.80		18.19	0.00		18.19	0.00	20.00	18.19	363.80
4.1 18	Mansonarea tevi preizolate în zona de înbinare Dn200/315	buc	10.00	13.64	136.40		13.64	0.00		13.64	0.00	10.00	13.64	136.40
4.1 19	Mansonarea tevi preizolate în zona de înbinare Dn150/250	buc	26.00	11.37	295.62		11.37	0.00		11.37	0.00	26.00	11.37	295.62
4.1 20	Montarea caciului de capăt din materialul manolei, Dn700/900	buc	10.00	6.82	68.20		6.82	0.00		6.82	0.00	10.00	6.82	68.20
4.1 21	Montarea caciului de capăt din materialul manolei, Dn500/670	buc	2.00	12.51	25.02		12.51	0.00		12.51	0.00	2.00	12.51	25.02
4.1 22	Montarea caciului de capăt din materialul manolei, Dn300/450	buc	18.00	11.37	204.66		11.37	0.00		11.37	0.00	18.00	11.37	204.66
4.1 23	Montarea caciului de capăt din materialul manolei, Dn200/315	buc	4.00	9.09	36.36		9.09	0.00		9.09	0.00	4.00	9.09	36.36
4.1 24	Montarea inelului de trecere prin zid Dn500/670	buc	8.00	5.68	45.44		5.68	0.00		5.68	0.00	8.00	5.68	45.44
4.1 25	Montarea inelului de trecere prin zid Dn300/450	buc	6.00	5.68	34.08		5.68	0.00		5.68	0.00	6.00	5.68	34.08
4.1 26	Montarea inelului de trecere prin zid Dn150/250	buc	2.00	5.68	11.36		5.68	0.00		5.68	0.00	2.00	5.68	11.36
4.1 27	Montarea inelului de trecere prin zid Dn150/250	buc	2.00	9.55	19.10		9.55	0.00		9.55	0.00	2.00	9.55	19.10
4.1 28	buc-Dn300/710-16 buc Dn400/560-4 buc-Dn300/450-12 buc; Dn150/250-16 buc	kg	3,769.80	2.62	9,876.88		2.62	0.00		2.62	0.00	3,769.80	2.62	9,876.88
4.1 29	Montare perne de dilatație	m2	357.12	37.06	13,234.87		37.06	0.00		37.06	0.00	357.12	37.06	13,234.87
4.1 30	Piese speciale de trecere prin pereti pentru conducte preizolate	buc	6.00	751.44	4,508.64		751.44	0.00		751.44	0.00	6.00	751.44	4,508.64
4.1 31	Montare banda avertizare trasu	m	1,644.00	27.61	45,390.84		27.61	0.00		27.61	0.00	1,644.00	27.61	45,390.84
4.1 32	Montat compensatori	buc	2.00	1,124.47	2,248.94		1,124.47	0.00		1,124.47	0.00	2.00	1,124.47	2,248.94
4.1 33	Montat punct fix pt conducte preizolate	buc	12.00	25.56	306.72		25.56	0.00		25.56	0.00	12.00	25.56	306.72
4.1 34	Inchiderea capetelor conductelor din pnel Dn 700, pt afect. proba presiune	buc	4.00	8.19	32.76		8.19	0.00		8.19	0.00	4.00	8.19	32.76




Nr. c / subc. descriere general	Denumirea capitolului	U.M.	Cant. of	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NCS				Cantitate NR				Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei			
4.1 35	Inchiderea capetelor conductelor din otel Dn 500, pt.efect. proba presiune	buc	4.00	7.28	29.12												
4.1 36	Inchiderea capetelor conductelor din otel Dn300, pt.efectuare proba presiune	buc	4.00	11.37	45.48												
4.1 37	Inchiderea capetelor conductelor din otel Dn150, pt.efectuare proba presiune	buc	4.00	6.82	27.28												
4.1 38	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii lucrurilor	10 m															
4.1 39	Analiza defectoscopica prin ultrasunete a sudurilor conductelor avand Dn700-25 buc; Dn500-36 buc; Dn400 - 6 buc; Dn300-18buc	buc	85.00	141.17	11,999.45												
4.1 40	Analiza defectoscopica prin LP a sudurilor conductelor avand: Dn700-5 buc	m	28.00	93.26	2,611.28												
4.1 41	Spalarea hidroaerica a conductelor Dn700	m	412.00	24.21	9,974.52												
4.1 42	Spalarea hidroaerica a conductelor Dn500	m	980.00	15.84	15,523.20												
4.1 43	Spalarea hidroaerica a conductelor Dn300	m	92.00	9.01	828.92												
4.1 44	Spalarea hidroaerica a conductelor Dn150	m	160.00	5.62	899.20												
4.1 45	Pretensionare compensatori Dn500	buc	2.00	1,035.72	2,071.44												
4.1 46	CAP. III TRANSPORT MATERIALE																
4.1 47	Transport rutier al materialelor noi si dezasfectate pe distanta de 20 km	t	231.00	33.92	7,835.52												
4.1 48	Transport materiale prin purtat direct pe distanta 50 m	t	77.00	42.52	3,274.04												
4.1 49	Incarcare materiale grele si marunte in auto	t	231.00	10.23	2,363.13												
4.1 50	Descarcare materiale grele si marunte din auto	t	231.00	7.96	1,838.76												
TOI 1.-4.14 - MONTAJ CONDUCTA PREIZOLATA - REȚELE PRIMARE - LUCRĂRI AFERENTE					269,026.56												
REȚELE RADEI																	
4.1 1	SR EN 10217-5:2003/A1:2005, material P265GH, SR EN 10027-1:2006	m	16.00	1,114.89	17,838.24												
4.1 2	SR EN 10217-5:2003/A1:2005, material P265GH, SR EN 10027-1:2006	m	16.00	625.15	10,002.40												
4.1 3	SR EN 10217-5:2003/A1:2005, material P265GH, SR EN 10027-1:2006	m	16.00	1,114.89	17,838.24												
4.1 4	SR EN 10217-5:2003/A1:2005, material P265GH, SR EN 10027-1:2006	m	16.00	645.96	10,335.36												
4.1 5	SR EN 10217-5:2003/A1:2005, material P265GH, SR EN 10027-1:2006	m	20.00	600.53	12,010.60												
4.1 6	SR EN 10217-5:2003/A1:2005, material P265GH, SR EN 10027-1:2006	m	20.00	395.62	7,912.40												
4.1 7	Montaj teava Dn300 (Ø323.9x8), TC1.	m	16.00	237.74	3,803.84												
4.1 8	Teava clasică Dn300 (Ø323.9x8), TC1.	m	16.00	310.56	4,968.96												
4.1 9	Montaj teava Dn150 (Ø168.3x6.3), TC1.	m	46.00	81.87	3,766.02												
4.1 10	Teava clasică Dn150 (Ø168.3x6.3), TC1.	m	46.00	128.07	5,891.22												
4.1 11	Montaj teava Dn100 (Ø114.3x5), C1.	m	4.00	53.54	214.16												
4.1 12	Teava clasică Dn100 (Ø114.3x5), C1.	m	4.00	110.36	441.44												
4.1 13	Montaj teava Dn50 (Ø60.3x3.6), TC1.	m	12.00	23.86	286.32												
4.1 14	Teava clasică Dn50 (Ø60.3x3.6), TC1.	m	12.00	34.98	419.76												



Nr. c / subc descriere gen	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Cantit ofc	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl. TVA) lei	Cantitate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl. TVA) lei	Cantitate NR	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl. TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl. TVA) lei
4.1 15	Montaj teava Dn40 (Φ48.3x3.6), C1, SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006	m	16.00	23.86	381.76		23.86	0.00		23.86	0.00	16.00	23.86	381.76
4.1 16	Teava clasica Dn40 (Φ48.3x3.6), C1, SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006	m	16.00	27.80	444.80		27.80	0.00		27.80	0.00	16.00	27.80	444.80
4.1 17	Montaj teava Dn25 (Φ33.7x2.9), C1, SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006	m	2.00	23.86	47.72		23.86	0.00		23.86	0.00	2.00	23.86	47.72
4.1 18	Teava clasica Dn25 (Φ33.7x2.9), C1, SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006	m	2.00	21.12	42.24		21.12	0.00		21.12	0.00	2.00	21.12	42.24
4.1 19	Montaj reductie Dn1/Dn2=900/700 Reductie Dn1/Dn2=900/700	buc	2.00	1,193.35	2,386.70		1,193.35	0.00		1,193.35	0.00	2.00	1,193.35	2,386.70
4.1 20	Montaj cot Dn700 (Φ711x10), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, din 3 segmenti confectionati pe santier, material P265 GH, SR EN 10027-1:2006	buc	2.00	1,221.19	2,442.38		1,221.19	0.00		1,221.19	0.00	2.00	1,221.19	2,442.38
4.1 21	Montaj cot Dn700 (Φ711x10), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, din 3 segmenti confectionati pe santier, material P265 GH, SR EN 10027-1:2006	buc	6.00	897.17	5,383.02		897.17	0.00		897.17	0.00	6.00	897.17	5,383.02
4.1 22	Reductie Dn1/Dn2=700/500 Reductie Dn1/Dn2=700/500	buc	2.00	1,682.38	3,364.76		1,682.38	0.00		1,682.38	0.00	2.00	1,682.38	3,364.76
4.1 23	segmenti confectionati pe santier, material P265 GH, SR EN 10027-1:2006	buc	2.00	788.21	1,576.42		788.21	0.00		788.21	0.00	2.00	788.21	1,576.42
4.1 24	Montaj cot Dn500 (Φ508x8), α=90°, R = 1.5 Dn, gata confectionat, montat pe conducta	buc	2.00	1,682.38	3,364.76		1,682.38	0.00		1,682.38	0.00	2.00	1,682.38	3,364.76
4.1 25	segmenti confectionati pe santier, material P265 GH, SR EN 10027-1:2006	buc	8.00	671.79	5,374.32		671.79	0.00		671.79	0.00	8.00	671.79	5,374.32
4.1 26	Montaj cot Dn500 (Φ508x8), α=45°, R = 1.5 Dn, gata confectionat, montat pe conducta	buc	4.00	1,379.60	5,518.40		1,379.60	0.00		1,379.60	0.00	4.00	1,379.60	5,518.40
4.1 27	Cot Dn500 (Φ508x8), α=45°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, din 3 segmenti confectionati pe santier, material P265 GH, SR EN 10027-1:2006	buc	2.00	671.79	1,343.58		671.79	0.00		671.79	0.00	2.00	671.79	1,343.58
4.1 28	Reductie Dn1/Dn2=500/300 Reductie Dn1/Dn2=500/300	buc	2.00	1,379.60	2,759.20		1,379.60	0.00		1,379.60	0.00	2.00	1,379.60	2,759.20
4.1 29	segmenti confectionati pe santier, material P265 GH, SR EN 10027-1:2006	buc	2.00	566.49	1,132.98		566.49	0.00		566.49	0.00	2.00	566.49	1,132.98
4.1 30	Montaj cot Dn400 (Φ406.4x8), α=90°, R = 1 Dn, gata confectionat, montat pe conducta	buc	8.00	535.17	4,281.36		535.17	0.00		535.17	0.00	8.00	535.17	4,281.36
4.1 31	segmenti confectionati pe santier, material P265 GH, SR EN 10027-1:2006	buc	6.00	1,104.04	6,624.24		1,104.04	0.00		1,104.04	0.00	6.00	1,104.04	6,624.24
4.1 32	Reductie Dn1/Dn2=400/300 Reductie Dn1/Dn2=400/300	buc	2.00	390.44	780.88		390.44	0.00		390.44	0.00	2.00	390.44	780.88
4.1 33	Montaj cot Dn300 (Φ323.9x8), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH, SR EN 10027-1:2006	buc	16.00	235.65	3,770.40		235.65	0.00		235.65	0.00	16.00	235.65	3,770.40
4.1 34	Cot Dn300 (Φ323.9x8), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH, SR EN 10027-1:2006	buc												
4.1 35	Montaj cot Dn200 (Φ219.1x6.3), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH, SR EN 10027-1:2007	buc	16.00	1,922.08	30,753.28		1,922.08	0.00		1,922.08	0.00	16.00	1,922.08	30,753.28
4.1 36	Montaj cot Dn150 (Φ168.3x6.3), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH, SR EN 10027-1:2007	buc	2.00	235.65	471.30		235.65	0.00		235.65	0.00	2.00	235.65	471.30
4.1 37	Cot Dn150 (Φ168.3x6.3), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH, SR EN 10027-1:2007	buc	2.00	468.04	936.08		468.04	0.00		468.04	0.00	2.00	468.04	936.08
4.1 38	Montaj cot Dn100 (Φ114.3x5), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH, SR EN 10027-1:2006	buc	28.00	189.12	5,295.36		189.12	0.00		189.12	0.00	28.00	189.12	5,295.36
4.1 39	Cot Dn100 (Φ114.3x5), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH, SR EN 10027-1:2006	buc	28.00	303.59	8,500.52		303.59	0.00		303.59	0.00	28.00	303.59	8,500.52
4.1 40	Montaj cot Dn100 (Φ114.3x5), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH, SR EN 10027-1:2006	buc	4.00	167.54	670.16		167.54	0.00		167.54	0.00	4.00	167.54	670.16




Nr. c subc: descriere genul	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Cant' o.	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei		Cantitate NCS	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei		Cantitate NR	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei		Cantitate	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	
				Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei		Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei		Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei		Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
4.1 40	confectionat, montat pe conducta, material P235 GH.SR EN 10027-1:2006	buc	4.00	172.76	691.04		172.76	0.00		172.76	0.00	4.00	172.76	691.04
4.1 41	Montat cot Dn50 (Φ60x3.5), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH.SR EN 10027-1:2006	buc	8.00	92.51	740.08		92.51	0.00		92.51	0.00	8.00	92.51	740.08
4.1 42	Cot Dn50 (Φ60x3.5), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH.SR EN 10027-1:2006	buc	8.00	60.96	487.68		60.96	0.00		60.96	0.00	8.00	60.96	487.68
4.1 43	Montat cot Dn40 (Φ48.3x3.6), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH.SR EN 10027-1:2006	buc	6.00	92.51	555.06		92.51	0.00		92.51	0.00	6.00	92.51	555.06
4.1 44	Cot Dn40 (Φ48.3x3.6), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH.SR EN 10027-1:2006	buc	6.00	44.97	269.82		44.97	0.00		44.97	0.00	6.00	44.97	269.82
4.1 45	Montat cot Dn25 (Φ33.7x2.9), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH.SR EN 10027-1:2006	buc	2.00	92.51	185.02		92.51	0.00		92.51	0.00	2.00	92.51	185.02
4.1 46	Cot Dn25 (Φ33.7x2.9), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH.SR EN 10027-1:2006	buc	2.00	40.13	80.26		40.13	0.00		40.13	0.00	2.00	40.13	80.26
4.1 47	Derivate la 900 executata in canal cu Dn200	buc	2.00	163.72	327.44		163.72	0.00		163.72	0.00	2.00	163.72	327.44
4.1 48	Derivate la 900 executata in canal cu Dn150	buc	10.00	131.46	1314.60		131.46	0.00		131.46	0.00	10.00	131.46	1314.60
4.1 49	Derivate la 900 executata in canal cu Dn100	buc	4.00	123.89	495.56		123.89	0.00		123.89	0.00	4.00	123.89	495.56
4.1 50	Derivate la 900 executata in canal cu Dn50	buc	6.00	67.69	406.14		67.69	0.00		67.69	0.00	6.00	67.69	406.14
4.1 51	Derivate la 900 executata in canal cu Dn40	buc	6.00	67.69	406.14		67.69	0.00		67.69	0.00	6.00	67.69	406.14
4.1 52	Derivate la 900 executata in canal cu Dn25	buc	2.00	67.69	135.38		67.69	0.00		67.69	0.00	2.00	67.69	135.38
4.1 53	Montat vana de sectionare din otel cu obturator sferic si capete pentru sudura, Pn25, Dn500	buc	2.00	1.288.09	2.576.18		1.288.09	0.00		1.288.09	0.00	2.00	1.288.09	2.576.18
4.1 54	Montat vana de racord vana future cu roata de manevra si prindere prin sudura, Pn25, Dn400	buc	2.00	1.020.45	2.040.90		1.020.45	0.00		1.020.45	0.00	2.00	1.020.45	2.040.90
4.1 55	Dn400	buc	2.00	2.834.74	5.669.48		2.834.74	0.00		2.834.74	0.00	2.00	2.834.74	5.669.48
4.1 56	Montat vana cu sertar si prindere prin flanse, Pn25, Dn200	buc	2.00	187.30	374.60		187.30	0.00		187.30	0.00	2.00	187.30	374.60
4.1 57	Vana cu sertar si prindere prin flanse, Pn25, Dn200	buc	2.00	1.741.23	3.482.46		1.741.23	0.00		1.741.23	0.00	2.00	1.741.23	3.482.46
4.1 58	Montat vana cu sertar si prindere prin flanse, Pn25, Dn150	buc	4.00	133.94	535.76		133.94	0.00		133.94	0.00	4.00	133.94	535.76
4.1 59	Vana cu sertar si prindere prin flanse, Pn25, Dn150	buc	4.00	1.242.37	4.969.48		1.242.37	0.00		1.242.37	0.00	4.00	1.242.37	4.969.48
4.1 60	Montat robinet cu obturator sferic, din otel si prindere prin sudura, Pn25, Dn150	buc	6.00	133.94	803.64		133.94	0.00		133.94	0.00	6.00	133.94	803.64
4.1 61	Robinet cu obturator sferic, din otel si prindere prin sudura, Pn25, Dn150	buc	6.00	2.644.30	15.865.80		2.644.30	0.00		2.644.30	0.00	6.00	2.644.30	15.865.80
4.1 62	Montat robinet cu sertar pana, din otel si prindere prin flanse, Pn25, Dn100 - pentru by-pass si golire	buc	6.00	86.48	518.88		86.48	0.00		86.48	0.00	6.00	86.48	518.88
4.1 63	Robinet cu sertar pana, din otel si prindere prin flanse, Pn25, Dn100 - pentru by-pass si golire	buc	6.00	806.97	4.841.82		806.97	0.00		806.97	0.00	6.00	806.97	4.841.82
4.1 64	Montat robinet cu obturator sferic, din otel si prindere prin flanse, Pn25, Dn100	buc	2.00	86.48	172.96		86.48	0.00		86.48	0.00	2.00	86.48	172.96
4.1 65	Robinet cu obturator sferic, din otel si prindere prin flanse, Pn25, Dn100	buc	2.00	978.81	1.957.62		978.81	0.00		978.81	0.00	2.00	978.81	1.957.62
4.1 66	Montat robinet cu sertar pana, din otel si prindere prin flanse, Pn25, Dn50	buc	8.00	41.88	335.04		41.88	0.00		41.88	0.00	8.00	41.88	335.04
4.1 67	Robinet cu sertar pana, din otel si prindere prin flanse, Pn25, Dn50	buc	8.00	446.37	3.570.96		446.37	0.00		446.37	0.00	8.00	446.37	3.570.96
4.1 68	Montat robinet cu obturator sferic, din otel si prindere prin flanse, Pn25, Dn40	buc	8.00	38.38	307.04		38.38	0.00		38.38	0.00	8.00	38.38	307.04
4.1 69	Robinet cu obturator sferic, din otel si prindere prin flanse, Pn25, Dn40	buc	8.00	367.91	2.943.28		367.91	0.00		367.91	0.00	8.00	367.91	2.943.28
4.1 70	Montat robinet cu obturator sferic, din otel si prindere prin flanse, Pn25, Dn25	buc	2.00	38.38	76.76		38.38	0.00		38.38	0.00	2.00	38.38	76.76
4.1 71	Robinet cu obturator sferic, din otel si prindere prin flanse, Pn25, Dn25	buc	2.00	326.62	653.24		326.62	0.00		326.62	0.00	2.00	326.62	653.24



Nr. c / descriere generală	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Cantit ofc	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NR	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
4.1 72	Montat pe conducta flansa rotunda plata pentru sudare Pn25, Dn200, SR ISO 7005-1:2000, material P265GH, SR EN 10027-1:2007	buc	4.00	232.20	928.80		232.20	0.00		232.20	0.00	4.00	232.20	928.80
4.1 73	Montat pe conducta flansa rotunda plata pentru sudare Pn25, Dn150 SR ISO 7005-1:2000, material P265GH, SR EN 10027-1:2006	buc	8.00	172.44	1,379.52		172.44	0.00		172.44	0.00	8.00	172.44	1,379.52
4.1 74	Montat pe conducta flansa rotunda plata pentru sudare Pn25, Dn100 SR ISO 7005-1:2000, material P265GH, SR EN 10027-1:2006	buc	16.00	108.18	1,730.88		108.18	0.00		108.18	0.00	16.00	108.18	1,730.88
4.1 75	Montat pe conducta flansa rotunda plata pentru sudare Pn25, Dn50 SR ISO 7005-1:2000, material P265GH, SR EN 10027-1:2006	buc	16.00	65.95	1,055.20		65.95	0.00		65.95	0.00	16.00	65.95	1,055.20
4.1 76	Montat pe conducta flansa rotunda plata pentru sudare Pn25, Dn40 SR ISO 7005-1:2000, material P265GH, SR EN 10027-1:2006	buc	16.00	56.15	898.40		56.15	0.00		56.15	0.00	16.00	56.15	898.40
4.1 77	Montat pe conducta flansa rotunda plata pentru sudare Pn25, Dn25 SR ISO 7005-1:2000, material P265GH, SR EN 10027-1:2006	buc	4.00	46.00	184.00		46.00	0.00		46.00	0.00	4.00	46.00	184.00
4.1 78	Manometru montat pe conducta cu robinet control D=100, 0 - 25 bar, cl	buc	10.00	131.91	1,319.10		131.91	0.00		131.91	0.00	10.00	131.91	1,319.10
4.1 79	Termometru cu scala rotunda 0-150°C, Pn 16	buc	10.00	143.72	1,437.20		143.72	0.00		143.72	0.00	10.00	143.72	1,437.20
4.1 80	Montat suport cu role tip IPT - R13 pentru Dn900 - 2 buc x170 kg	kg	340.00	2.62	890.80		2.62	0.00		2.62	0.00	340.00	2.62	890.80
4.1 81	Support cu role tip IPT - R13 pentru Dn900 - 2 buc x170 kg	kg	340.00	4.99	1,696.60		4.99	0.00		4.99	0.00	340.00	4.99	1,696.60
4.1 82	Montat suport fix tip IPT - R17 pentru Dn 900 - 2 buc - 53 kg	kg	106.00	12.74	1,350.44		12.74	0.00		12.74	0.00	106.00	12.74	1,350.44
4.1 83	Support fix tip IPT - R17 pentru Dn 900 - 2 buc - 53 kg	kg	106.00	4.99	528.94		4.99	0.00		4.99	0.00	106.00	4.99	528.94
4.1 84	Montat suport cu role tip IPT - R12 pentru Dn500 - 2 buc x52 kg	kg	104.00	2.71	281.84		2.71	0.00		2.71	0.00	104.00	2.71	281.84
4.1 85	Support cu role tip IPT - R12 pentru Dn500 - 2 buc x52 kg	kg	104.00	4.99	518.96		4.99	0.00		4.99	0.00	104.00	4.99	518.96
4.1 86	Montat suport gisant tip IPT - G2 pentru Dn300 - 2 buc x6 kg	kg	12.00	3.83	45.96		3.83	0.00		3.83	0.00	12.00	3.83	45.96
4.1 87	Support gisant tip IPT - G2 pentru Dn300 - 2 buc x6 kg	kg	12.00	4.99	59.88		4.99	0.00		4.99	0.00	12.00	4.99	59.88
4.1 88	Montat suport gisant tip IPT - G2 pentru Dn150 - 2 buc x2,15 kg	kg	18.00	3.83	68.94		3.83	0.00		3.83	0.00	18.00	3.83	68.94
4.1 89	Support gisant tip IPT - G2 pentru Dn150 - 2 buc x2,15 kg	kg	18.00	5.34	96.12		5.34	0.00		5.34	0.00	18.00	5.34	96.12
4.1 90	Capac E 911 x 12.5 - Dn 500 STAS 8804/9 - 92, material P265GH SR EN 10027-1:2006	buc	2.00	422.25	844.50		422.25	0.00		422.25	0.00	2.00	422.25	844.50
4.1 91	Capac E 911 x 12.5 - Dn 500 STAS 8804/9 - 92, material P265GH SR EN 10027-1:2006	buc	2.00	396.96	793.92		396.96	0.00		396.96	0.00	2.00	396.96	793.92
4.1 92	Robinet din oțel cu sertar, cu flanse Pn 6, Dn 150, pentru canalizare	buc	2.00	133.94	267.88		133.94	0.00		133.94	0.00	2.00	133.94	267.88
4.1 93	Robinet din oțel cu sertar, cu flanse Pn 6, Dn 150, pentru canalizare	buc	2.00	1,203.52	2,407.04		1,203.52	0.00		1,203.52	0.00	2.00	1,203.52	2,407.04
4.1 94	Clapeta de sens cu flanse Pn 6, Dn 150, pentru canalizare	buc	2.00	133.94	267.88		133.94	0.00		133.94	0.00	2.00	133.94	267.88
4.1 95	Clapeta de sens cu flanse Pn 6, Dn 150, pentru canalizare	buc	2.00	491.61	983.22		491.61	0.00		491.61	0.00	2.00	491.61	983.22
4.1 96	Confecție metalică	kg	500.00	3.40	1,700.00		3.40	0.00		3.40	0.00	500.00	3.40	1,700.00
4.1 97	Procurare confecție metalică	t	0.50	3,620.21	1,810.11		3,620.21	0.00		3,620.21	0.00	0.50	3,620.21	1,810.11
4.1 98	Montat compensator axial lentilular sau cu presăpupa, Dn500	buc	2.00	627.50	1,255.00		627.50	0.00		627.50	0.00	2.00	627.50	1,255.00
4.1 99	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii lucrarilor (Utraseu=500 m)	10 m	100.00	0.91	91.00		0.91	0.00		0.91	0.00	100.00	0.91	91.00
4.1 100	Spalarea hidroaica a conductelor Dn900	m	16.00	24.21	387.36		24.21	0.00		24.21	0.00	16.00	24.21	387.36
4.1 101	Spalarea hidroaica a conductelor Dn700	m	16.00	24.21	387.36		24.21	0.00		24.21	0.00	16.00	24.21	387.36
4.1 102	Spalarea hidroaica a conductelor Dn500	m	20.00	15.84	316.80		15.84	0.00		15.84	0.00	20.00	15.84	316.80
4.1 103	Spalarea hidroaica a conductelor Dn300	m	16.00	9.01	144.16		9.01	0.00		9.01	0.00	16.00	9.01	144.16
4.1 104	Spalarea hidroaica a conductelor Dn150	m	46.00	5.62	258.52		5.62	0.00		5.62	0.00	46.00	5.62	258.52
4.1 105	Pretensionare compensatori Dn500	buc	4.00	1,035.72	4,142.88		1,035.72	0.00		1,035.72	0.00	4.00	1,035.72	4,142.88
4.1 106	Transport rutier al materialelor noi si dezafectate pe distanta de 20 km	t	9.00	33.92	305.28		33.92	0.00		33.92	0.00	9.00	33.92	305.28
4.1 107	Transport materiale prin purtat direct pe distanta 50 m	t	3.00	42.52	127.56		42.52	0.00		42.52	0.00	3.00	42.52	127.56
4.1 108	Incarcare materiale grele si marunte in auto	t	9.00	10.23	92.07		10.23	0.00		10.23	0.00	9.00	10.23	92.07
4.1 109	Descarcare materiale grele si marunte din auto	t	9.00	7.96	71.64		7.96	0.00		7.96	0.00	9.00	7.96	71.64
4.1 110	IZOLATII				282,291.46			0.00			0.00			282,291.46
4.1 111	Prezarea suprafeței de metal prin curățarea cu peria de sarma	m²	86.00	3.77	324.22		3.77	0.00		3.77	0.00	86.00	3.77	324.22
4.1 112	Voisirea conductelor turfururigi 2 straturi grund minin Pn G 355-6, Ni-	m²	86.00	19.16	1,647.76		19.16	0.00		19.16	0.00	86.00	19.16	1,647.76

Nr. c sub deviz gener	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Cantit' ofte	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NR	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
4.1.3	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a suportilor cu 1 strat minim Pb si 2 straturi email clorocauciuc	t	0.50	240.95	120.48			0.00		240.95	0.00	0.50	240.95	120.48
4.1.4	Izolarea conductelor tur cu saltele din vata minerala caserate cu alufolie gata confectionate avand grosimea de 70 mm. Dn700, L=8m, S=22 m2	m²	43.00	55.69	2.394.67			0.00		55.69	0.00	43.00	55.69	2.394.67
4.1.5	Izolarea conductelor tur cu saltele din vata minerala caserate cu alufolie gata confectionate avand grosimea de 60 mm Dn100, L=8m, S=6 m2; Dn50, L=8m, S=5 m2	m²	44.00	51.59	2.269.96			0.00		51.59	0.00	44.00	51.59	2.269.96
4.1.6	Izolarea conductelor reitur cu saltele din vata minerala caserate cu alufolie gata confectionate avand grosimea de 50 mm Dn700, L=8m, S=21 m2; Dn500, L=10m, S=20m2	m²	72.00	19.24	1.385.28			0.00		19.24	0.00	72.00	19.24	1.385.28
4.1.7	Izolarea conductelor reitur cu saltele din vata minerala caserate cu alufolie gata confectionate avand grosimea de 40 mm Dn100, L=8m, S=5 m2; Dn80, L=8m, S=4 m2	m²	9.00	17.89	161.01			0.00		17.89	0.00	9.00	17.89	161.01
4.1.8	Izolarea vanilor Dn500 cu carcase demontabile din tabla zincata de 0.8 mm grosime, prevazute cu vata minerala, avand grosimea de 50 mm/retur	m²	8.00	161.99	1.295.92			0.00		161.99	0.00	8.00	161.99	1.295.92
4.1.9	Izolarea vanilor Dn200, Dn150, Dn100 si Dn50 cu carcase demontabile din tabla zincata de 0.8 mm grosime, prevazute cu vata minerala avand grosimea de 60 mm/ur si 50 mm/retur	m2	10.00	224.14	2.241.40			0.00		224.14	0.00	10.00	224.14	2.241.40
4.1.10	Izolarea robinetelor avand Dn≤50 mm, cu smur din vata minerala avand grosimea de 40 mm	buc	10.00	12.79	127.90			0.00		12.79	0.00	10.00	12.79	127.90
4.1.11	Transport rutier al materialelor noi si dezafeitate pe distanta de 20 km	t	3.60	33.92	122.11			0.00		33.92	0.00	3.60	33.92	122.11
4.1.12	Transport materiale prin purtat direct pe distanta 50 m	t	1.20	42.52	51.02			0.00		42.52	0.00	1.20	42.52	51.02
4.1.13	Incarcare materiale grele si marunte in auto	t	3.60	10.23	36.83			0.00		10.23	0.00	3.60	10.23	36.83
4.1.14	Descarcare materiale grele si marunte din auto	t	3.60	7.96	28.66			0.00		7.96	0.00	3.60	7.96	28.66
TOI	L-4.1.6 - ISOLATII - RETELE PRIMARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR RADET													
4.7	UTILAJE													
4.1.1	Vane de sectionare din otel, cu obturator sferic din inox, cu trecere directa, cu capete de sudare, actiune electrica si manuala, cu reductor, atata locala cat si la distanta - Protectie electrica IP67 Dn 500, Pn 25	buc	2.00	1.394.89	2.789.78			0.00		1.394.89	0.00	2.00	1.394.89	2.789.78
TOI	L-4.1.7 - UTILAJE - RETELE PRIMARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR RADET													
4.1.1	MONTAJ CONDUCTE CLASICE PENTRU PROVIZORAT													
4.1.1	Montaj teava Dn300 (Ø323.9x8), TC1,	m	370.00	235.75	87.227.50			0.00		235.75	0.00	370.00	235.75	87.227.50
4.1.2	SR EN 10216-2-2014, material P235GH, SR EN 10027-1-2006	m	370.00	310.56	114.907.20			0.00		310.56	0.00	370.00	310.56	114.907.20
4.1.3	Teava clasica Dn300 (Ø323.9x8), TC1,	m	370.00	81.19	58.456.80			0.00		81.19	0.00	370.00	81.19	58.456.80
4.1.4	SR EN 10216-2-2014, material P235GH, SR EN 10027-1-2006	m	720.00	128.07	92.210.40			0.00		128.07	0.00	720.00	128.07	92.210.40
4.1.5	Teava Dn150 (Ø168.3x6.3), TC1,	m	720.00	53.09	318.54			0.00		53.09	0.00	720.00	53.09	318.54
4.1.6	SR EN 10216-2-2014, material P235GH, SR EN 10027-1-2006	m	6.00	110.36	662.16			0.00		110.36	0.00	6.00	110.36	662.16
4.1.7	Teava clasica Dn50 (Ø60.3x3.6), TC1,	m	6.00	23.66	141.96			0.00		23.66	0.00	6.00	23.66	141.96
4.1.8	SR EN 10216-2-2014, material P235GH, SR EN 10027-1-2006	m	6.00	34.98	209.88			0.00		34.98	0.00	6.00	34.98	209.88
4.1.9	Montaj teava Dn40 (Ø48.3x3.6), TC1,	m	6.00	23.66	141.96			0.00		23.66	0.00	6.00	23.66	141.96
4.1.9	SR EN 10216-2-2014, material P235GH, SR EN 10027-1-2006	m	6.00	23.66	141.96			0.00		23.66	0.00	6.00	23.66	141.96




Nr. c subc deviz gener	Denumirea capitolului de cheltuieli	U.M.	Cant. o	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NR	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
4.1 10	Teava clasica Dn40 (Ø48.3x3.6), Ci. SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006	m	6.00	27.80	166.80		27.80	0.00		27.80	0.00	6.00	27.80	166.80
4.1 11	Montaj teava Dn25 (Ø33.7x2.9), Ci. SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006	m	6.00	23.66	141.96		23.66	0.00		23.66	0.00	6.00	23.66	141.96
4.1 12	Teava clasica Dn25 (Ø33.7x2.9), Ci. SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006	m	6.00	16.60	99.60		16.60	0.00		16.60	0.00	6.00	16.60	99.60
4.1 13	Montaj cot Dn300 (Ø323.9x8), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3- 92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH - SR EN 10027-1:2007	buc	24.00	377.00	9,048.00		377.00	0.00		377.00	0.00	24.00	377.00	9,048.00
4.1 14	Cot Dn300 (Ø323.9x8), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH, SR EN 10027- 1:2007	buc	24.00	1,102.48	26,459.52		1,102.48	0.00		1,102.48	0.00	24.00	1,102.48	26,459.52
4.1 15	Montaj cot Dn150 (Ø168.3x6.3), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3- 92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH, SR EN 10027-1:2006	buc	50.00	166.13	8,306.50		166.13	0.00		166.13	0.00	50.00	166.13	8,306.50
4.1 16	Cot Dn150 (Ø168.3x6.3), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH, SR EN 10027- 1:2006	buc	50.00	218.69	10,934.50		218.69	0.00		218.69	0.00	50.00	218.69	10,934.50
4.1 17	Montaj cot Dn100 (Ø114.3x5), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH, SR EN 10027- 1:2006	buc	6.00	126.84	761.04		126.84	0.00		126.84	0.00	6.00	126.84	761.04
4.1 18	Cot Dn100 (Ø114.3x5), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH, SR EN 10027- 1:2006	buc	6.00	181.05	1,086.30		181.05	0.00		181.05	0.00	6.00	181.05	1,086.30
4.1 19	Montaj cot Dn50 (Ø60x3.5), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH, SR EN 10027- 1:2006	buc	6.00	91.73	550.38		91.73	0.00		91.73	0.00	6.00	91.73	550.38
4.1 20	Cot Dn50 (Ø60x3.5), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH, SR EN 10027- 1:2006	buc	6.00	60.96	365.76		60.96	0.00		60.96	0.00	6.00	60.96	365.76
4.1 21	Montaj cot Dn40 (Ø48.3x3.6), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH, SR EN 10027- 1:2006	buc	6.00	91.73	550.38		91.73	0.00		91.73	0.00	6.00	91.73	550.38
4.1 22	Cot Dn40 (Ø48.3x3.6), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH, SR EN 10027- 1:2006	buc	6.00	42.29	253.74		42.29	0.00		42.29	0.00	6.00	42.29	253.74
4.1 23	Montaj cot Dn25 (Ø33.7x2.9), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH, SR EN 10027- 1:2006	buc	6.00	91.73	550.38		91.73	0.00		91.73	0.00	6.00	91.73	550.38
4.1 24	Cot Dn25 (Ø33.7x2.9), α=90°, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confectionat, montat pe conducta, material P235 GH, SR EN 10027- 1:2006	buc	6.00	31.52	189.12		31.52	0.00		31.52	0.00	6.00	31.52	189.12
4.1 25	Derivate la 900 executate in canal cu Dn150	buc	6.00	130.36	782.16		130.36	0.00		130.36	0.00	6.00	130.36	782.16
4.1 26	Derivate la 900 executate in canal cu Dn100	buc	6.00	122.85	737.10		122.85	0.00		122.85	0.00	6.00	122.85	737.10
4.1 27	Derivate la 900 executate in canal cu Dn50	buc	6.00	67.12	402.72		67.12	0.00		67.12	0.00	6.00	67.12	402.72
4.1 28	Derivate la 900 executate in canal cu Dn40	buc	6.00	67.12	402.72		67.12	0.00		67.12	0.00	6.00	67.12	402.72
4.1 29	Derivate la 900 executate in canal cu Dn25	buc	6.00	67.12	402.72		67.12	0.00		67.12	0.00	6.00	67.12	402.72
4.1 30	Montaj vana cu obturator sferic si prindere prin sudura, Pn25, Dn300.	buc	2.00	384.52	769.04		384.52	0.00		384.52	0.00	2.00	384.52	769.04
4.1 31	Vana cu obturator sferic si prindere prin sudura, Pn25, Dn300.	buc	2.00	3,439.32	6,878.64		3,439.32	0.00		3,439.32	0.00	2.00	3,439.32	6,878.64
4.1 32	Montaj vana cu obturator sferic si prindere prin sudura, Pn25, Dn150.	buc	4.00	132.82	531.28		132.82	0.00		132.82	0.00	4.00	132.82	531.28
4.1 33	Vana cu obturator sferic si prindere prin sudura, Pn25, Dn150.	buc	4.00	2,644.30	10,577.20		2,644.30	0.00		2,644.30	0.00	4.00	2,644.30	10,577.20
4.1 34	Montaj robinet cu sertar pana, din otel si prindere prin flansa, Pn25, Dn100.	buc	6.00	85.76	514.56		85.76	0.00		85.76	0.00	6.00	85.76	514.56
4.1 35	Robinet cu sertar pana, din otel si prindere prin flansa, Pn25, Dn100.	buc	6.00	978.81	5,872.86		978.81	0.00		978.81	0.00	6.00	978.81	5,872.86








Nr. / sub- div gene	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Cant. of	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	NCS					NR					excl.TVA) lei				
						Canitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Canitate	Pret unitar	Canitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Canitate	Pret unitar	Canitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
4.2 17	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDEARE PLAC STR UZURA CU SUS BITUM FILER LA BET CIM	sute mp	5.25	154.64	811.86			0.00												
4.2 18	STRAT BAZA MIXT ASF EXEC LA CALD CU ASTERN MAN	tone	46.10	25.98	1,197.68			0.00												
4.2 19	ANROBAT BITUMINOS CU AGREGATE MARI (A.B.2)	tone	46.10	306.60	14,134.26			0.00												
4.2 20	TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIAL(CISTERNA.BETON.ETC)PE DIST. 20 KM	tone	46.10	49.98	2,304.08			0.00												
4.2 21	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MANUALA	tone	36.00	31.75	1,143.00			0.00												
4.2 22	BETON ASFALTIC CU AGREGAT MARE (B.A.25)	tone	36.00	339.15	12,209.40			0.00												
4.2 23	TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIAL(CISTERNA.BETON.ETC)PE DIST. 20 KM	tone	36.00	49.98	1,799.28			0.00												
4.2 24	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 5 CM CU ASTERN MANUALA	mp	262.00																	
4.2 25	BETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURA (B.A.16)	tone	30.00	32.65	8,554.30			0.00												
4.2 26	TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIAL(CISTERNA.BETON.ETC)PE DIST. 20 KM	tone	30.00	385.35	11,560.50			0.00												
4.2 27	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON	m	75.00	7.33	549.75			0.00												
4.2 28	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25 CM PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM	m	53.00	31.34	1,661.02			0.00												
4.2 29	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25 CM PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM	m	22.00	31.34	689.48			0.00												
4.2 30	SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINUU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	buc	7.00	933.25	6,532.75			0.00												
TOTAL 1.-4.2.1 - CAROSABIL GREU - DRUMURI - LUCRARI APERENTE RETELELOR RADET					174,927.11			0.00												
4.2 1	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI	m	49.00	51.90	2,543.10			0.00												
4.2 2	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE.BETOANE ASFALTICE	mp	401.00	12.17	4,880.17			0.00												
4.2 3	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND.POD.GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA	mc	49.00	128.51	6,296.99			0.00												
4.2 4	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND POD GURISCUR IN ALEI FUND DRUM	mc	57.00	101.15	5,765.55			0.00												
4.2 5	INCARCAREA MATERIALELOR GRUPE A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRAN PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO	tone	246.00	10.15	2,496.90			0.00												
4.2 6	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCLANTA DIST.=20 KM	tone	246.00	41.06	10,100.76			0.00												
4.2 7	STRAT AGREG NAT(INSIPCILNDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA	mc	22.00	103.88	2,285.36			0.00												
4.2 8	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCLANTA PE DIST.= 20 KM	tone	41.20	41.06	1,691.67			0.00												
4.2 9	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILNDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA	mc	57.00	103.88	5,921.16			0.00												
4.2 10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCLANTA PE DIST.= 20 KM.	tone	113.00	41.06	4,639.78			0.00												




Nr. c / subc descriere	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Cantit ofe.	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NCS				Cantitate NR				Cantitate				Cantitate			
4.2 11	FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME CAROSABILE	mc	48.50	85.29	4.136.57																
4.2 12	BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)	mc	48.50	189.00	9.166.50																
4.2 13	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM	tone	116.00	52.66	6.108.56																
4.2 14	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDERE/APLIC STR UZURA CU SUS BITUM FILER LA BET CIM	sute mp	2.50	154.64	386.60																
4.2 15	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 5 CM CU ASTERN MANUALA	mp	241.00	32.65	7.868.65																
4.2 16	BETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURA (B.A.16)	tone	28.00	385.35	10.789.80																
4.2 17	TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMI/FABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIAL(CISTERNA,BETON,ETC)PE DIST. 20 KM.	tone	28.00	49.98	1.399.44																
4.2 18	DEFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIMENSUNE ASEZATA PE BETON	m	10.00	7.33	73.30																
4.2 19	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25 CM PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM	m	7.00	31.34	219.38																
4.2 20	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25 CM PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM	m	3.00	31.34	94.02																
4.2 21	SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	buc	1.00	933.25	933.25																
TOI	L- 4.2.2 - PARCARE - DRUMURI - LUCRARI AFERENTE RETELELOR RADEI																				
4 3	TROTUAR				87.797.51																
4.2 1	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DII ATATIE BETON UZURA LA DRUMURI	m	690.00	51.90	35.811.00																
4.2 2	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN ASFALT TURNAT PE FUNDATIE DIN BETON	mp	1.706.00	3.45	5.885.70																
4.2 3	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND.POD.GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA	mc	128.00	128.51	16.449.28																
4.2 4	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABL. COND POD GURI SCURG IN ALEI FUND DRUM	mc	112.00	101.15	11.328.80																
4.2 5	INCARCAREA MATERIALELOR GRUPE A-GRELE SI MARUNTE.PRIN TRAN PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO	tone	618.00	10.15	6.272.70																
4.2 6	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM	tone	618.00	41.06	25.375.08																
4.2 7	STRAT AGREG NAT(BALASTCILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA	mc	112.00	103.88	11.634.56																
4.2 8	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMI-FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM	tone	224.00	41.06	9.197.44																
4.2 9	FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT ALEI PIETONI CICLISTI EXEC DIRECT PE PAT DINAINTE PREGATIT	mp	128.00	8.43	1.079.04																
4.2 10	BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)	mc	128.00	252.00	32.256.00																
4.2 11	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM	tone	307.00	52.66	16.166.62																
4.2 12	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDERE APIC STR UZURA CU SUS BITUM FILER LA BET CIM	sute mp	12.80	154.64	1.979.39																
4.2 13	ASFALT TURNAT EXECUTAT LA TROTUARE PE O FUNDATIE EXISTENTA IN GROSIME DE 5 CM MORTAR LA BET CIM	mp	1.279.00	7.84	10.027.36																



Nr. c / subc deviz grupa	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Canțit- ofe	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NR	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
4.2 14	BETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURA (B.A. 8)	tone	118.00	388.50	45.843.00	0.00		388.50	-45.843.00	-118.00	388.50	-45.843.00	0.00	388.50	0.00
4.2 15	TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMI-FABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIAL(CISTERNA.BETON.ETC)PE DIST. 20 KM.	tone	118.00	49.98	5.897.64	0.00		49.98	-5.897.64	-118.00	49.98	-5.897.64	0.00	49.98	0.00
4.2 16	DEFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON	m	480.00	7.33	3.518.40	0.00		7.33	0.00		7.33	0.00	480.00	7.33	3.518.40
4.2 17	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR. TROTUARE	m	286.00	21.15	6.048.90	0.00		21.15	-6.048.90	-286.00	21.15	-6.048.90	0.00	21.15	0.00
4.2 18	SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM	m	122.00	21.15	2.580.30	0.00		21.15	-2.580.30	-122.00	21.15	-2.580.30	0.00	21.15	0.00
4.2 19	SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINUU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	buc	3.00	933.25	2.799.75	0.00		933.25	0.00		933.25	0.00	3.00	933.25	2.799.75
101	L.- 4.2.3 - TROTUAR - DRUMURI - LUCRARI AFERENTE RETELELOR RADET														
4	TROTUAR (PAVELE)														
4.1	DESFACERE DE PAVAJE DIN CALUPURI PAVALE NORMALE SAU PAVELE ABNORME CU ROSTURI NEBITUMATE	mp	60.00	3.89	233.40	0.00		3.89	0.00		3.89	0.00	60.00	3.89	233.40
4.2	TRANSP.PRIN PURTARE DIRECTA AL MATER.COMODE AVAND SUB 25 KG PE DIST. DE 30 M	tone	18.00	45.09	811.62	0.00		45.09	0.00		45.09	0.00	18.00	45.09	811.62
4.3	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABL COND POD GURI.SCURG IN ALTEI FUND DRUM	mc	9.00	101.15	910.35	0.00		101.15	0.00		101.15	0.00	9.00	101.15	910.35
4.4	INC ARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE SI MARUNTE.PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TERE- AUTO	tone	18.00	10.15	182.70	0.00		10.15	0.00		10.15	0.00	18.00	10.15	182.70
4.5	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST =20 KM	tone	18.00	41.06	739.08	0.00		41.06	0.00		41.06	0.00	18.00	41.06	739.08
4.6	STRAT AGREG NATIVSIPICILINDR CU FUNCT REZIST FIL- TRANZ IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA	mc	2.40	103.88	249.31	0.00		103.88	-249.31	-2.40	103.88	-249.31	0.00	103.88	0.00
4.7	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR. SEMI- FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST = 20 KM.	tone	5.00	41.06	205.30	0.00		41.06	-205.30	-5.00	41.06	-205.30	0.00	41.06	0.00
4.8	STRAT AGREG NATIVBALASTCILINDR CU FUNCT REZIST FIL.TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA	mc	9.00	103.88	934.92	0.00		103.88	-934.92	-9.00	103.88	-934.92	0.00	103.88	0.00
4.9	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR. SEMI- FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST = 20 KM	tone	18.00	41.06	739.08	0.00		41.06	-739.08	-18.00	41.06	-739.08	0.00	41.06	0.00
4.10	PAVAI EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN SUBSTR DE NISIP	mp	48.00	112.33	5.391.84	0.00		112.33	-5.391.84	-48.00	112.33	-5.391.84	0.00	112.33	0.00
4.11	PAVAI EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN SUBSTR DE NISIP	mp	12.00	112.33	1.347.96	0.00		112.33	-1.347.96	-12.00	112.33	-1.347.96	0.00	112.33	0.00
4.12	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR. SEMI- FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST = 20 KM.	tone	1.80	41.06	73.91	0.00		41.06	-73.91	-1.80	41.06	-73.91	0.00	41.06	0.00
4.13	UMPLEREA CU MORTAR DE CIMENT A ROSTURILOR LA PAVAI DIN PAV.NORM CAL I	mp	60.00	14.54	872.40	0.00		14.54	-872.40	-60.00	14.54	-872.40	0.00	14.54	0.00
4.14	PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU TENCUELI. MARCA M100-T IN INSTAL.NECENTRAL.FARA ADAOS VAR	mc	2.50	234.57	586.43	0.00		234.57	-586.43	-2.50	234.57	-586.43	0.00	234.57	0.00
4.15	SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINUU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	buc	2.00	933.25	1.866.50	0.00		933.25	0.00		933.25	0.00	2.00	933.25	1.866.50
101	L.- 4.2.4 - TROTUAR (PAVELE) - DRUMURI - LUCRARI AFERENTE RETELELOR RADET														
4	TROTUAR (PLACI MOZAICATE)														
4.1	DESFACEREA DE TROTUARE DIN DALE DE BETON SAU BAZALT MONTATE PE BETON	mp	91.00	6.89	626.99	0.00		6.89	0.00		6.89	0.00	91.00	6.89	626.99
4.2	TRANSP.PRIN PURTARE DIRECTA AL MATER.COMODE AVAND SUB 25 KG PE DIST. DE 30 M	mc	7.50	45.09	338.18	0.00		45.09	0.00		45.09	0.00	7.50	45.09	338.18




Nr. c / subc: den den	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Cantit/ ofe	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NR	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
4.1.3	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND.POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA	mc	9.10	128.51	1,169.44		128.51	0.00		128.51	0.00	9.10	128.51	1,169.44
4.1.4	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM	mc	9.10	101.15	920.47		101.15	0.00		101.15	0.00	9.10	101.15	920.47
4.1.5	INCARCAREA MATERIALELOR GRUPE A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN- AUTO	tone	38.00	10.15	385.70		10.15	0.00		10.15	0.00		10.15	385.70
4.1.6	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM	tone	38.00	41.06	1,560.28		41.06	0.00		41.06	0.00	38.00	41.06	1,560.28
4.1.7	STRAT AGREG NAT(NISIP/CILINDR CU FUNCT REZIST FIL- TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA	mc	2.00	103.88	207.76		103.88	0.00	-2.00	103.88	-207.76	38.00	41.06	1,560.28
4.1.8	FAHRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	tone	3.50	41.06	143.71		41.06	0.00	-3.50	41.06	-143.71		103.88	0.00
4.1.9	STRAT AGREG NAT(BALAST/CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA	mc	9.10	103.88	945.31		103.88	0.00	-9.10	103.88	-945.31		103.88	0.00
4.2.10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI- FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM	tone	18.10	41.06	743.19		41.06	0.00	-18.10	41.06	-743.19		41.06	0.00
4.2.11	FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT ALEI PIETONI CICLISTI EXEC DIRECT PE PAT DINANTE PREGATIT	mp	91.00	8.43	767.13		8.43	0.00	-91.00	8.43	-767.13		8.43	0.00
4.2.12	BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)	mc	9.10	252.00	2,293.20		252.00	0.00	-9.10	252.00	-2,293.20		252.00	0.00
4.2.13	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5.5MC DIST. =20KM	tone	22.00	52.66	1,158.52		52.66	0.00	-22.00	52.66	-1,158.52		52.66	0.00
4.2.14	PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU TENCUIELI, MARCA M100-T IN INSTAL.NE CENTRAL.FARA ADAOS VAR	mc	2.00	234.57	469.14		234.57	0.00	-2.00	234.57	-469.14		234.57	0.00
4.2.15	PLACI PREF BETON LA TROT DE FUND BETON 10 CM GROS PRIN INTERMEDIUL A 2 CM MORT CIM INCL ROSTUREA	mp	63.00	31.20	1,965.60		31.20	0.00	-63.00	31.20	-1,965.60		31.20	0.00
4.2.16	PLACI PREF BETON LA TROT DE FUND BETON 10 CM GROS PRIN INTERMEDIUL A 2 CM MORT CIM INCL ROSTUREA	mp	27.00	31.20	842.40		31.20	0.00	-27.00	31.20	-842.40		31.20	0.00
4.2.17	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5.5MC DIST. =20KM	tone	2.60	52.66	136.92		52.66	0.00	-2.60	52.66	-136.92		52.66	0.00
4.2.18	DEFACAREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON	m	39.00	7.33	285.87		7.33	0.00		7.33	0.00		7.33	285.87
4.2.19	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM	m	20.00	21.15	423.00		21.15	0.00	-20.00	21.15	-423.00		21.15	0.00
4.2.20	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM	m	19.00	21.15	401.85		21.15	0.00	-19.00	21.15	-401.85		21.15	0.00
4.2.21	SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDIACATOARE METALICE	buc	2.00	933.25	1,866.50		933.25	0.00		933.25	0.00		933.25	1,866.50
TOI RAI	L-42.5 - TROTUAR (PLACI MOZAICATE) - DRUMURI - LUCRARI AFERENTE RETELEI				17,651.14			0.00			-10,497.72			7,153.42
4.1.5	SPATII VERZI													
4.1.1	ASTERNERE PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%.IN	mp	326.00	4.06	1,323.56		4.06	0.00						
4.1.2	STRAT UNIFORME CU GROSIMEA DE 30CM													
4.1.3	SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZ. SAU IN	sute mp	3.30	146.39	483.09		146.39	0.00	-3.30	146.39	-483.09		4.06	0.00
4.1.4	PANTA SUB 30%													
4.1.5	UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA	sute mp	10.00	47.18	471.80		47.18	0.00	-10.00	47.18	-471.80		47.18	0.00
4.1.6	TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIAL/CISTERNA(BETON/CI)PE DIST. 5 KM.	tone	10.00	17.85	178.50		17.85	0.00	-10.00	17.85	-178.50		17.85	0.00
4.1.7	EXTRAG.MAN.A TUPELOR DE ARBUSTI SI A RASIN CU H<2M CU BALOT PAM.LA RAD.D=0.6M, H=0.4M,AMB.BINZA SAC	buc	715.00	82.83	59,223.45		82.83	0.00	-715.00	82.83	-59,223.45		82.83	0.00







Nr. c sub deviz gen	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Cantit- ofe	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei					Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei					Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei				
						Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
4.1	6	EXTRAG.MEC.A.ARBOR.CU DIAM<10CM.CU BALOT DE PAM. FARA INVEL.COROAN CU AMBAL.BALOT CU PIN.SACH.P.L.S	buc	29.00	237.76	6,895.04														
4.1	7	EXTRAG.MEC.A.ARB.CU DIAM>10CM.CU BALOT PAM. AMBAL.IN P.L.S.SI DOAGE FARA INV.COR.DIAM.TULP.16- 20CM	buc	30.00	514.88	15,446.40														
4.1	8	TRANSPLANTARI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE MAN.LA ARBUSTI DE TRANDAFIRI SI BUXUS FORME	buc	715.00	33.48	23,938.20														
4.2	9	PLANTARI PENTRU GARD VIU ARBUSTI FOIOSI PE UN RIND	m	357.00	12.97	4,630.29														
4.2	10	UDATUL.PLANTATIILOR CU FURTUNUL	mc	21.00	21.55	452.55														
4.2	11	DEFACERE DE PAVAJE DIN CALUPURI PAVALE NORMALE SAU PAVALE ABNORME CU ROSTURI NEBITUMATE	mp	119.00	3.89	462.91														
4.2	12	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASIZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M	tone	58.00	19.98	1,158.84														
4.2	13	PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL.1 PE UN SUBSTR DE NISIP	mp	119.00	112.33	13,367.27														
4.2	14	UMPLEREA CU MORTAR DE CIMENT A ROSTURILOR LA PAVAIDIN PAV NORM CAL.1- ASIM	mp	119.00	14.54	1,730.26														
4.2	15	PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU TENCUIELI. MARCA M100-T IN INSTAL.NECENTRAL.FARA ADAOS VAR	mc	4.00	234.57	938.28														
TOI	4.2.6- SPATII VERZI - DRUMURI - LUCRARI APERENTE REZELELOR RADET																			
4	7	LOC DE JOACA				130,700.44														
4.1	1	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DII ATATIE BETON UZURA LA DRUMURI - ASIM	m	38.00	51.90	1,972.20														
4.1	2	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN IMBR SEMIPERM.ASF PE BINDER COV ASF LA RECE	mp	157.00	8.73	1,370.61														
4.1	3	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABL COND POD GURUSCURG IN ALEI FUND DRUM	mc	8.00	101.15	809.20														
4.1	4	INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE SI MARUNTE. PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TREN- AUTO CATEG.15	tone	18.00	10.15	182.70														
4.1	5	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCLANTA DIST.=20 KM	tone	18.00	41.06	739.08														
4.1	6	STRAT AGREG NAT.NISIP.CILINDR CU FUNCT REZIST FIL- TRANZ IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALE	mc	19.00	103.88	1,973.72														
4.1	7	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR. SEMI- FABRICATELOR CU AUTOBASCLANTA PE DIST.= 20 KM.	tone	36.00	41.06	1,478.16														
4.1	8	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	mc	14.00	123.24	1,725.36														
4.1	9	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR. SEMI- FABRICATELOR CU AUTOBASCLANTA PE DIST.= 20 KM	tone	21.00	41.06	862.26														
4.2	10	AMENAJARI ALEI DE PARC SI TERENURI DE JOCA PT.COPII CU IMBRAC. DIN DALE 50X50X8 CM. ROST.BITUMATE	mp	94.00	63.51	5,969.94														
4.2	11	PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL.1 PE UN SUBSTR DE NISIP-ASIM	mp	94.00	112.33	10,559.02														
4.2	12	DALE PARDOSELI DIN CALCIUC TIP MONDOPLAN TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE.	mp	94.00	44.35	4,168.90														
4.2	13	IZOLATIE SI SOCLURI CU VOLUM >3MC.SI IN ZIDURI DE SPRIJIN	mc	8.00	62.96	503.68														
4.2	14	BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)	mc	8.00	189.00	1,512.00														
4.2	15	COFRAJE SCANDURI RASIN IN CONSTR.APETUCIUNELOR.CANA- LEI OR SI ANEXELOR INCLUSIV SPRINILE	mp	8.00	47.76	382.08														
4.2	16	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE IN GLOBATE IN BETON	kg	60.00	3.37	202.20														





Nr. / subc. devis gener	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Cantit' ofc.	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NR	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
4.2 17	DIFERENTA PRET MATERIAL - ANS JOACA MIC (DEM. MONT. PURTARE DIRECTA PT DEPOZITARE PROVIZORIE).....	lei	3.878.00	0.88	3.412.64		0.88	0.00		0.88	0.00	3.878.00	0.88	3.412.64
4.2 18	DIFERENTA PRET MATERIAL - BANCI (DEMONT. MONT. PURTARE DIRECTA PT DEPOZITARE PROVIZORIE	lei	1.650.00	0.88	1.452.00		0.88	0.00		0.88	0.00	1.650.00	0.88	1.452.00
4.2 19	DIFERENTA PRET MATERIAL - COSURI GUNOI (DEMONT. MONT. PURTARE DIRECTA PT DEPOZITARE PROVIZORIE	lei	300.00	0.88	264.00		0.88	0.00		0.88	0.00	300.00	0.88	264.00
TOI	L-4.2.7 - LOC DE JOACA - DRUMURI - LUCRARI AFERENTE RETELELOR RADET				39.539.75			0.00			-29.337.32			10.202.43
	TOTAL - 4.2 - DRUMURI - LUCRARI AFERENTE RETELELOR RADET				715.911.70			0.00			-489.113.86			226.797.84
4 1	ELECTRICE SI AUTOMATIZARI													
4 1	SISTEM DE MONITORIZARE													
4.1 1	INSTALARE CABLU DE TELECOM IN CONDUCTE AVIND GREUT. PINA LA 2.6 KG/M(MANUAL)	km cablu	0.96	9.835.30	9.392.71		9.835.30	0.00		9.835.30	0.00	0.96	9.835.30	9.392.71
4.1 2	TEAVA PVC TIP U MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA CU D=75MM - ASIM	m	913.00	20.75	18.944.75		20.75	0.00		20.75	0.00	913.00	20.75	18.944.75
4.1 3	TUB PVC FLEXIBIL DN 80 S 8399	m	913.00	1.87	1.707.31		1.87	0.00		1.87	0.00	913.00	1.87	1.707.31
4.1 4	CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX CU DIBLURI METAL COND < 10 MMP.	m	25.00	14.47	361.75		14.47	0.00		14.47	0.00	25.00	14.47	361.75
4.1 5	CABLU CYY 5X10 MMP	m	25.00	24.61	615.25		24.61	0.00		24.61	0.00	25.00	24.61	615.25
4.1 6	CABLU ELECTRIC DE COMANDA SEMNALIZARI BLOCARI MONTAT PE CONSOLE CU 2-30 CONDUCTE DE 0.75-2.5 MMP	m	50.00	21.00	1.050.00		21.00	0.00		21.00	0.00	50.00	21.00	1.050.00
4.1 7	CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX CU DIBLURI METAL COND < 10 MMP.	m	30.00	16.86	505.80		16.86	0.00		16.86	0.00	30.00	16.86	505.80
4.1 8	CABLU ELECTRIC DE COMANDA SEMNALIZARI BLOCARI MONTAT PE CONSOLE CU 2-30 CONDUCTE DE 0.75-2.5 MMP	m	20.00	18.60	372.00		18.60	0.00		18.60	0.00	20.00	18.60	372.00
4.1 9	DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII - NBU PG 16	buc	12.00	9.65	115.80		9.65	0.00		9.65	0.00	12.00	9.65	115.80
4.3 10	CAP TERMINAL INTERIOR LEG LA BORNE CU COND.CU. <4X10MMP	buc	36.00	17.56	632.16		17.56	0.00		17.56	0.00	36.00	17.56	632.16
4.3 11	COMUTATOR UNIPOLAR APARENT DIBLURI MAT.PL. SERIE CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.ETANSA PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULATA	buc	1.00	13.26	13.26		13.26	0.00		13.26	0.00	1.00	13.26	13.26
4.3 12	ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA CLARA ETANSA DR.(DE PLAFON) MONT.DIBL.MET.LAMPA 60 W - ASIM	buc	4.00	32.80	131.20		32.80	0.00		32.80	0.00	4.00	32.80	131.20
4.3 13	ARMATURA DE ILUM.ETANSA SN-328-61 220V 60W LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM.EXTER.CU INC.ANDESCENTA PINA LA 1000 W	buc	4.00	59.96	239.84		59.96	0.00		59.96	0.00	4.00	59.96	239.84
4.3 14	LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME.REPARTITIOARE SAU LA BORNELE APARATELOR PRIN LIPIRE	buc	20.00	5.81	116.20		5.81	0.00		5.81	0.00	20.00	5.81	116.20
4.3 15	INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI SEMNALIZARE LEGATURA EL.(CONEX.) INTRE SIR CLEME SI APARATE.SAU INTRE APARATE.CU CONDUCTA L3,1-5 M	buc	20.00	27.95	559.00		27.95	0.00		27.95	0.00	20.00	27.95	559.00
4.3 16	MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU SUPORTI METALCI.AVIND GREUTATEA DE:1-5 KG - ASIM	buc	80.00	9.61	768.80		9.61	0.00		9.61	0.00	80.00	9.61	768.80
4.3 17	STUT CU FILET PT.RACORD AMC SI RACORDATOARE PT.MEDIII COROZIVE CU PN<100 SI DN PINA LA 1"	buc	4.00	15.92	63.68		15.92	0.00		15.92	0.00	4.00	15.92	63.68
4.3 18	MONTAREA APARATELOR DE NOVEL DE INSTALATE.ETC. PE STUTURI EXISTENTE:AMPLASATE IN PARTEA SUPERIOARA	buc	1.00	27.67	27.67		27.67	0.00		27.67	0.00	1.00	27.67	27.67
4.3 19		buc	4.00	32.41	129.64		32.41	0.00		32.41	0.00	4.00	32.41	129.64



Nr. c /
salari
deviz
geni

Denumirea capitolului de cheltuieli		U.M.	Canți of	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NR	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
4.3	22	MONTAREA SESIZOARE TEMP.SI TERMOMETRE TEHNICE IN PRIZA CU BUTUC FILETAT.TEACA SI ARMATURA	buc	2.00	96.99	193.98		96.99	0.00		96.99	0.00	2.00	96.99	193.98
4.3	23	LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME.REPARTITIOARE SAU LA BORNELE APARATELOR PRIN:FIXARE CU SURUB	buc	80.00	5.52	441.60		5.52	0.00		5.52	0.00	80.00	5.52	441.60
4.3	24	SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE: CONTECT. SANTIER PT APARATE.ELEM.AUTOMAT.SUST.CABLU,COND.	kg	50.00	12.59	629.50		12.59	0.00		12.59	0.00	50.00	12.59	629.50
4.3	25	DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 6 SAU 8 MM	buc	150.00	4.63	694.50		4.63	0.00		4.63	0.00	150.00	4.63	694.50
4.3	26	TABLOU MONITORIZARE - PROCURARE SI MONTARE	lei	1.813.50	0.88	1.595.88		0.88	0.00		0.88	0.00	1.813.50	0.88	1.595.88
4.3	27	TRADUCTOARE ELECTRONICE	buc	4.00	1.336.84	5.347.36		1.336.84	0.00		1.336.84	0.00	4.00	1.336.84	5.347.36
4.3	28	SURSA ALIMENTARE SIMPLA DE PUTERE MEDIE /UPS 501-1000W	buc	6.00	423.86	2.543.16		423.86	0.00		423.86	0.00	6.00	423.86	2.543.16
4.3	29	INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI SEMNALIZARE	buc	1.00	27.95	27.95		27.95	0.00		27.95	0.00	1.00	27.95	27.95
4.3	30	LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME,REPARTITIOARE SAU LA BORNELE APARATELOR PRIN:LIPIRE	buc	1.00	5.81	5.81		5.81	0.00		5.81	0.00	1.00	5.81	5.81
4.3	31	INCERCAREA CABLURILOR PT.INST.ELIJC.DE COMANDA. SEMNALIZARE SI BLOCARI	buc	4.00	1.58	6.32		1.58	0.00		1.58	0.00	4.00	1.58	6.32
4.3	32	INCERC SI VERIFIC TERMOREZISTENTA	buc	2.00	53.30	106.60		53.30	0.00		53.30	0.00	2.00	53.30	106.60
4.3	33	INCERC SI VERIFIC MANOMETRE MANOVAC CU EL ELASTIC	buc	8.00	222.20	1.777.60		222.20	0.00		222.20	0.00	8.00	222.20	1.777.60
4.3	34	INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI SEMNALIZARE	buc	12.00	27.95	335.40		27.95	0.00		27.95	0.00	12.00	27.95	335.40
4.3	35	PUNERE IN FUNCTIUNE SISTEM	buc	1.00	90.18	90.18		90.18	0.00		90.18	0.00	1.00	90.18	90.18
4.3	36	TABLOU ELECTR.GATA ECHIPAT G<150-300KG	buc	1.00	292.11	292.11		292.11	0.00		292.11	0.00	1.00	292.11	292.11
4.3	37	VENTILATOR AXIAL STANDARD VAS 280	buc	1.00	547.46	547.46		547.46	0.00		547.46	0.00	1.00	547.46	547.46
4.3	38	DOZE CENTRALIZATOARE DIN TABLA DE 1.5 MM PT CONDUCTORI MONTATI IN TUBURI CU DIM. 200X100X100MM	buc	35.00	24.50	857.50		24.50	0.00		24.50	0.00	35.00	24.50	857.50
4.3	39	DOZA	buc	35.00	17.35	607.25		17.35	0.00		17.35	0.00	35.00	17.35	607.25
4.3	40	MONTAREA SESIZOARE TEMP.SI TERMOMETRE TEHNICE IN PRIZA CU BUTUC FILETAT.TEACA SI ARMATURA-ASIM	buc	2.00	96.99	193.98		96.99	0.00		96.99	0.00	2.00	96.99	193.98
4.3	41	TERMOREZISTENTE CU TEACA PROT	buc	2.00	0.36	0.72		0.36	0.00		0.36	0.00	2.00	0.36	0.72
4.3	42	CU TE COMANDA-6 A-380 V-COD 3880	buc	2.00	78.13	156.26		78.13	0.00		78.13	0.00	2.00	78.13	156.26
4.3	43	LIMITATOR DE FINAL DE CURSA	buc	2.00	140.33	280.66		140.33	0.00		140.33	0.00	2.00	140.33	280.66
4.3	44	APARATE DE UMIDITATE PNEUMATICE (TRADUCTOARE)	buc	1.00	524.81	524.81		524.81	0.00		524.81	0.00	1.00	524.81	524.81
4.3	45	DETECTOR DE NIVEL PNEUMATICE (TRADUCTOARE)	buc	1.00	559.67	559.67		559.67	0.00		559.67	0.00	1.00	559.67	559.67
4.3	46	VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII	buc	1.00	166.01	166.01		166.01	0.00		166.01	0.00	1.00	166.01	166.01
4.3	47	IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI GALVANIZATE M12X40	buc	1.00	40.98	40.98		40.98	0.00		40.98	0.00	1.00	40.98	40.98
4.3	48	INCERC BUCLA DE MASURA NIVEL - ASIM	buc	1.00	4.83	4.83		4.83	0.00		4.83	0.00	1.00	4.83	4.83
4.3	49	INCERC SISTEM DETECTIE - ASIM	buc	1.00	57.81	57.81		57.81	0.00		57.81	0.00	1.00	57.81	57.81
4.3	50	INCERCAREA SI VERIFICAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	51	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	52	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	53	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	54	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	55	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	56	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	57	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	58	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	59	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	60	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	61	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	62	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	63	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	64	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	65	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	66	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	67	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	68	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	69	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	70	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	71	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	72	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	73	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	74	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	75	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	76	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	77	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	78	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	79	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	80	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	81	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	82	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	83	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	84	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	85	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	86	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	87	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	88	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	89	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	90	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	91	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	92	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	93	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	94	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	95	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	96	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	97	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	98	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	99	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	100	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	101	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00		66.01	0.00	1.00	66.01	66.01
4.3	102	MONITORIZARE DATE - ASIM	buc	1.00	66.01	66.01		66.01	0.00						

Nr. c / sub deviz gen	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Cantit of	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NR	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
4.5	DOZA CENTRALIZATOARE PT.CONDUCTORI MONT.IN TUBURILE COL.INDIVIDUALE SAU COLLECTIVE. MONTATA APARENT	buc	30.00	20.41	612.30					20.41	0.00		20.41	612.30
4.6	CABLU ELECTRIC DE COMANDA SEMNALIZARI BLOCARI MONTAT PE CONSOLE CU 2-30 CONDUCTE DE 0.75-2.5 MMP	buc	30.00	17.35	520.50					17.35	0.00		17.35	520.50
4.7	MONTARE SISTEM CENTRAL DE MASURARE. LOCALIZARE AUTOMATA A CENTRULUI DE UMIDITATE	m	15.00	18.60	279.00					18.60	0.00		18.60	279.00
4.8	SISTEM CENTRAL DE MASURARE	lei	6,840.00	0.88	6,019.20					0.88	0.00		0.88	6,019.20
4.9	SISTEM CENTRAL DE MASURARE	buc	1.00	147.148.79	147.148.79					147.148.79	0.00		147.148.79	147.148.79
TOI	L-4.3.2 - SISTEM SUPRAVEGHERE SEMNALIZARE - ELECTRICE SI AUTOMATIZARI - LUCRARI													
AFI	ENTE RETELELOR RADET													
4	ECHIPAMENTE													
4.1	MONTARE ECHIPAMENT DE ACHIZITIE DATE	lei	14,354.55	1.00	14,354.55					1.00	0.00		1.00	14,354.55
TOI	L-4.3.3 - ECHIPAMENTE - ELECTRICE SI AUTOMATIZARI - LUCRARI AFERENTE RETELELOR													
RAI	7													
4	OTAL - 4.3 - ELECTRICE SI AUTOMATIZARI - LUCRARI AFERENTE RETELELOR RADET													
4	REZISTENTA													
4	CONSTRUCTII													
4.1	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE	m	1,700.00	3.61	6,137.00					3.61	0.00		3.61	6,137.00
4.2	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE IM CU SPRUI.SI	mc	1,500.00	51.63	77,445.00					51.63	0.00		51.63	77,445.00
4.3	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE IM CU SPRUI.SI	mc	850.00	107.46	91,341.00					107.46	0.00		107.46	91,341.00
4.4	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE IM CU SPRUI.SI	mc	28.00	152.10	4,258.80					152.10	0.00		152.10	4,258.80
4.5	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0.21-0.39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1	sute mc	98.50	343.58	33,842.63					343.58	0.00		343.58	33,842.63
4.6	SPRUI.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.LAT. INTRE MAL->2.5M.LA ADINC.SUB 4M.0.0-0.2M INTRE DULAPI	mp	5,400.00	33.07	178,578.00					33.07	0.00		33.07	178,578.00
4.7	STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE BALAST. COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0.7T CU MOT.ARD.INT.<10CP	mc	1,485.00	89.64	133,115.40					89.64	0.00		89.64	133,115.40
4.8	STR.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE BALAST.COMP.CU PLACA VIBR.DE 0.7T CU MOT.ARD.INT.<10CP-ASIM	mc	315.00	89.64	28,236.60					89.64	0.00		89.64	28,236.60
4.9	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE	m	150.00	70.92	10,638.00					70.92	0.00		70.92	10,638.00
4.10	IMPASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT.STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN USOR	mc	1,280.00	4.13	5,286.40					4.13	0.00		4.13	5,286.40
4.11	IMPAST.PAMINT.AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULG.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM	sute mc	30.10	86.22	2,595.22					86.22	0.00		86.22	2,595.22
4.12	COMPACTAREA CU MAL.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	mc	1,280.00	17.14	21,939.20					17.14	0.00		17.14	21,939.20
4.13	STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV	sute mc	30.10	509.92	15,348.59					509.92	0.00		509.92	15,348.59
4.14	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M \$	tone	7,700.00	19.66	151,382.00					19.66	0.00		19.66	151,382.00
4.15	MARUNTE.PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1\$	tone	7,700.00	10.15	78,155.00					10.15	0.00		10.15	78,155.00
4.16	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCLANTA DIST = 2 KM AL COMERCIAL	tone	15,480.00	10.71	165,790.80					10.71	0.00		10.71	165,790.80
4.17	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCLANTA DIST = 20 KM	tone	6,660.00	41.06	273,459.60					41.06	0.00		41.06	273,459.60
4.18	MONTARE PLACI DREPTI SAU CURBE PREFABRICATE PENTRU CANALE	buc	238.00	18.94	4,507.72					18.94	0.00		18.94	4,507.72




Nr. c / subc deviz geni	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Cant' / ol	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NR	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
4.4 19	TURNARE BETON IN CHESOANE, PLACI PLANE PREFABRIC. ATELIERE SANTIER	mc	135.00	161.54	0.00		161.54	0.00		161.54	0.00	135.00	161.54	21.807.90
4.4 20	BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)	mc	135.00	278.25	0.00		278.25	0.00		278.25	0.00	135.00	278.25	37.563.75
4.4 21	TIPARE DIN PLACAJ PT. ELEMENTE PRETURNATE SAU PREFABRICATE PE SANTIER, TIP USOR	mp	950.00	18.97	0.00		18.97	0.00		18.97	0.00	950.00	18.97	18.021.50
4.4 22	MONTARE ARMATURI IN ELEMENTE PRETURNATE SAU PREFABRICATE PE SANTIER CU DISTANTIERI DIN MORTAR	kg	29.100.00	0.72	0.00		0.72	0.00		0.72	0.00	29.100.00	0.72	20.952.00
4.4 23	CONECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONSTAT OBIS IN ATELIERE SANTIER ØB 37 D=10-16MM	kg	29.100.00	3.09	0.00		3.09	0.00		3.09	0.00	29.100.00	3.09	89.919.00
4.4 24	TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHER CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 20 KM *	tone	340.00	47.30	0.00		47.30	0.00		47.30	0.00	340.00	47.30	16.082.00
4.4 25	MONTARE PLACUTE PREFABR. BETON ARMAT PESTE CANALE, CU VOL. SUB 0.02 MC INCL. CU CIMENT M30	buc	60.00	4.94	0.00		4.94	0.00		4.94	0.00	60.00	4.94	296.40
4.4 26	TIPARE DIN PLACAJ PT. ELEMENTE PRETURNATE SAU PREFABRICATE PE SANTIER, TIP USOR	mp	30.00	18.97	0.00		18.97	0.00		18.97	0.00	30.00	18.97	569.10
4.4 27	TURNARE B.A. EXEC. IN ELEM. PREF. PE SANT. SUB 0.05 MC/BUC BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)	mc	3.00	137.41	0.00		137.41	0.00		137.41	0.00	3.00	137.41	412.23
4.4 28	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	mc	3.00	252.00	0.00		252.00	0.00		252.00	0.00	3.00	252.00	756.00
4.4 29	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	kg	8.100.00	3.37	0.00		3.37	0.00		3.37	0.00	8.100.00	3.37	27.297.00
4.4 30	MONTAREA CONECTIILOR METALICE APARENTE DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENGURI	kg	3.000.00	2.47	0.00		2.47	0.00		2.47	0.00	3.000.00	2.47	7.410.00
4.4 31	CORNIER ARIPI EG. LAM. CALD S 424 150X150X16 OL.37-IN	kg	11.100.00	3.05	0.00		3.05	0.00		3.05	0.00	11.100.00	3.05	33.855.00
4.4 32	VOPSIREA ANTICOROZIVA CU PENSULA DE MINA A CONECTIILOR METALICE DIN PROFILUL INTRER 8-12 MM	tone	11.10	278.56	0.00		278.56	0.00		278.56	0.00	11.10	278.56	3.092.02
4.4 33	TRIEPTO OTEL BETON D=20 MM PT. CĂMINE DIN ZIDĂRIE CĂRĂMIDA, BETON MONOLIT. SAU BOL. TĂRI PREFABRICATI	buc	160.00	11.73	0.00		11.73	0.00		11.73	0.00	160.00	11.73	1.876.80
4.4 34	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CĂMINE CU PIESA SUPPORT CAROSABIL IV - ASIM \$	buc	22.00	572.11	0.00		572.11	0.00		572.11	0.00	22.00	572.11	12.586.42
4.4 35	CAPAC VENTILAT+RAMA FONTA CLASA D400 D.600 MM 0.099MN.H.MAX. 12M.DESCH.MAX. 4.6M.MOMENT	buc	22.00	886.80	0.00		886.80	0.00		886.80	0.00	22.00	886.80	19.509.60
4.4 36	MAX.21.6TFMS	buc	1.00	14.24	0.00		14.24	0.00		14.24	0.00	1.00	14.24	14.24
4.4 37	0.099MN.H.MAX. 12M.DESCH.MAX. 4.6M.MOMENT MAX.21.6TFMS	buc	1.00	27.74	0.00		27.74	0.00		27.74	0.00	1.00	27.74	27.74
4.4 38	ORA PR. MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 15.0-19.9 TF 2 SCHIMBURI	ore	120.00	85.55	0.00		85.55	0.00		85.55	0.00	120.00	85.55	10.266.00
4.4 39	PUNEREA IN OPERA A MORTARULUI PENTRU LEGATURA SAU MONOLITIZARE INTRER ELEMENTE PREFABRICATE	mc	35.00	375.93	0.00		375.93	0.00		375.93	0.00	35.00	375.93	13.157.55
4.4 40	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5.5MC DIST. =20KM	tone	77.00	52.66	0.00		52.66	0.00		52.66	0.00	77.00	52.66	4.054.82
4.4 41	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUIE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >1MC SI IN ZIDURI DE SPRIJIN	mc	35.00	62.96	0.00		62.96	0.00		62.96	0.00	35.00	62.96	2.203.60
4.4 42	BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)	mc	35.00	252.00	0.00		252.00	0.00		252.00	0.00	35.00	252.00	8.820.00
4.4 43	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE, ANEXE, ETC.)	mc	650.00	77.03	0.00		77.03	0.00		77.03	0.00	650.00	77.03	50.069.50
4.4 44	BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)	mc	650.00	278.25	0.00		278.25	0.00		278.25	0.00	650.00	278.25	180.862.50
4.4 45	COFRAJE PT. BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI LA ZID DREPT CU H<3M, CU PLACAJ DE 8MM GHOSIME	mp	3.200.00	29.13	0.00		29.13	0.00		29.13	0.00	3.200.00	29.13	93.216.00
4.4 46	MONTARE ARMATURI LA APEDUCTE, CANALE SI ANEXE CU DISTANTIERI DIN PLASTIC	kg	68.100.00	0.90	0.00		0.90	0.00		0.90	0.00	68.100.00	0.90	61.290.00
4.4 47	CONECT. ARMAT. FASONARE PARE PT. FUNDATII IZOL. CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. SANT. PC 53 D=10-16 MM	kg	68.000.00	3.16	0.00		3.16	0.00		3.16	0.00	68.000.00	3.16	214.880.00



Nr. c /
subc:
deviz
gener



Denumirea capitolelor de cheltuieli		U.M.	Can- titate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Can- titate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Can- titate NR	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Can- titate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
4.4	18	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII	kg	100.00	3.32			0.00		3.32	0.00	100.00	3.32	332.00
4.4	49	TRANSPORTUL SI RADIARE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-RMM	tone	1.650.00	52.66			0.00		52.66	0.00	1.650.00	52.66	86.889.00
4.4	50	AUTOBETONIERA DE 5.5MC DIST. =20KM	tone	79.20	33.92			0.00		33.92	0.00	79.20	33.92	2.686.46
4.4	51	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR. SEMI-FABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	mp	1.800.00	7.25			0.00		7.25	0.00	1.800.00	7.25	13.050.00
4.4	52	STRAT HIDROIZ CALD LA CUVE REZERV ETC CU MEMBRANA BITUMINOASA SBS TERMOSUDABILA	mp	3.600.00	16.54			0.00		16.54	0.00	3.600.00	16.54	59.544.00
4.4	53	ETANSAREA ROST.ORIZ.LA PANOURI CU FRINGHIE GUDRONATA SI ECRAN DE CHIT ROMALCHID	m	100.00	27.86			0.00		27.86	0.00	100.00	27.86	2.786.00
TOTAL L-4.4.1 - CONSTRUCTII - REZISTENTA - LUCRARI AFERENTE RETELELOR RADET					2.398.213.09			0.00						2.398.213.09
4.4	1	DEZAFECTARI												
4.4	1	DEMONTARE PLACI DREPTI SAU CURBE PREFABRICATE PENTRU CANALE	buc	675.00	18.94			0.00		18.94	0.00	675.00	18.94	12.784.50
4.4	2	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHER CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.20 KM.*	tone	1.600.00	47.30			0.00		47.30	0.00	1.600.00	47.30	75.680.00
4.4	3	DEMOLAREA FUND PERETI TREPTI GRINZI SI STILPI CU MULOACE MANUALE	mc	500.00	304.37	861.82		262.312.15		304.37	0.00	1.361.82	304.37	414.497.15
4.4	4	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUPI-3 DISTANTA.50M	tone	1.200.00	19.66	2.068.37		40.664.15		19.66	0.00	3.268.37	19.66	64.256.15
4.4	5	INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPI A-GRELE SI MARUNTE.PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO	tone	1.200.00	10.15	2.068.37		20.993.96		10.15	0.00	3.268.37	10.15	33.173.96
4.4	6	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM	tone	1.200.00	41.06	2.068.37		84.927.27		41.06	0.00	3.268.37	41.06	134.199.27
TOTAL L-4.4.2 - DEZAFECTARI - REZISTENTA - LUCRARI AFERENTE RETELELOR RADET					325.693.50			408.897.54			0.00			734.591.04
TOTAL - 4 - LUCRARI AFERENTE RETELELOR RADET					2.723.906.59			408.897.54			0.00			3.132.804.13
TOTAL - 4.4 - REZISTENTA - LUCRARI AFERENTE RETELELOR RADET					7.493.059.62			1.642.138.04			-596.874.54			8.538.323.12
LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE														
5	1	TERASAMENTE												
5.1	1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de la 0-1m adancime (cu reducere 20% sapatura manuala pentru profilarea malurilor) cu deszarcare in auto	sute mc	8.44	237.36			0.00		237.36	0.00		237.36	2.003.29
5.1	2	Sapatura manuala in spatii limitate, sub 1m latime, 0-1.5m adancime, cu sprijiniri, teren tare, cu evacuare manuala	mc	739.00	35.43			0.00		35.43	0.00	8.44	35.43	26.182.47
5.1	3	Sapatura manuala in spatii limitate, sub 1m latime, 1.5- 3.0m adancime cu sprijiniri, teren tare cu evacuare manuala	mc	1.320.00	61.58			0.00		61.58	0.00	739.00	61.58	81.286.52
5.1	4	Sapatura manuala de pamant in gropi cu sect. poligonala avand latime intre 1.5-6m executata cu sprijiniri ptr carmine de vizitare si CRP- 0-2 m adancime teren tare	mc	205.00	37.71			0.00		37.71	0.00	1.320.00	37.71	7.730.78
5.1	5	Sapatura manuala de pamant in gropi cu sect. poligonala avand latime intre 1.5-6m executata cu sprijiniri ptr carmine de vizitare si CRP- 2-4 m adancime teren tare	mc	111.00	75.87			0.00		75.87	0.00	205.00	75.87	8.421.74
5.1	6	intru 1.5-6 m executata cu sprijiniri ptr. carmine de vizitare, 4-6m adanc.teren tare	mc	5.60	107.95			0.00		107.95	0.00	111.00	107.95	604.50
5.1	7	Compactare fund sant cu nebul mecanic 150kg /treapta succesive	sute mc	4.22	303.53			0.00		303.53	0.00	5.60	303.53	1.280.89



Nr. c
sub
deviz
gener


Nr. c sub deviz gener	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Cantit ofc	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NR	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
5.1 8	Sprrijirea malurilor cu dolapi metalici asezati orizontal, latime intre maluri pana la 1.5m, adanc. 0-4m, 0.00-21m distanta intre dulapi	mp	6.560.00	11.83	77.583.81		11.83	0.00		11.83	0.00	6.560.00	11.83	77.583.81
5.1 9	Sprrijirea malurilor cu dolapi metalici asezati vertical, adanc. 0 - 4m, 0.00-0.21m distanta intre dulapi maxim 0.05m	mp	28.00	53.21	1.489.94		53.21	0.00		53.21	0.00	28.00	53.21	1.489.94
5.1 10	Sprrijirea malurilor cu dolapi metalici asezati vertical, adanc. 0 - 4m, 0.00-0.21m distanta intre dulapi maxim 0.05m	mp	4.90	61.80	302.83		61.80	0.00		61.80	0.00	4.90	61.80	302.83
5.1 11	Sustineri din lemn pentru cabluri instalate in sapatura	ml	105.50	45.08	4.756.17		45.08	0.00		45.08	0.00	105.50	45.08	4.756.17
5.1 12	Montare parapete metalice de inventar pentru imprejmuirea santurilor	ml	2.110.00	2.15	4.530.38		2.15	0.00		2.15	0.00	2.110.00	2.15	4.530.38
5.1 13	Demolarea elementelor de beton simplu cu mijloace mecanice din fundatii	mc	10.00	59.50	595.05		59.50	0.00		59.50	0.00	10.00	59.50	595.05
5.1 14	Spargerea cu mijloace mecanice a portiunilor de canal de beton simplu cu spargere din exteriorul canalului (10%)	tone	1.39	38.95	54.00		38.95	0.00		38.95	0.00	1.39	38.95	54.00
5.1 15	Spargerea manuala a portiunilor din pereti si bolta canalelor de beton simplu cu spargere din exteriorul canalului (10%)	tone	1.39	38.95	54.00		38.95	0.00		38.95	0.00	1.39	38.95	54.00
5.1 16	Procurare beton C6/7.5 fluid pentru umplere canale dezafectate	mc	8.00	94.50	755.98		94.50	0.00		94.50	0.00	8.00	94.50	755.98
5.1 17	Demontarea tuburilor de beton, gata descoperite	ml	200.00	11.37	2.273.40		11.37	0.00		11.37	0.00	200.00	11.37	2.273.40
5.1 18	Ridicarea din sant a tuburilor de beton, santul avand adanc. intre 0-2 m	tone	12.00	6.49	77.88		6.49	0.00		6.49	0.00	12.00	6.49	77.88
5.1 19	Ridicarea din sant a tuburilor de beton, santul avand adanc. intre 2-4 m	tone	12.00	13.05	156.60		13.05	0.00		13.05	0.00	12.00	13.05	156.60
5.1 20	Transportul cu auto a pamantului a excendutului de pamant, a pamantului inpropiu si a betoanelor sporte la gropa	tone	8.110.00	5.81	47.091.53		5.81	0.00		5.81	0.00	8.110.00	5.81	47.091.53
5.1 21	Impasierirea cu lopata a pamantului in straturi de 20 cm grosime ptr umplerea transeii	mc	2.750.00	5.81	15.980.25		5.81	0.00		5.81	0.00	2.750.00	5.81	15.980.25
5.1 22	Compactarea cu malul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale de 10cm gros. incl. udarea	mc	940.00	10.07	9.461.29		10.07	0.00		10.07	0.00	940.00	10.07	9.461.29
5.1 23	Compactarea mecanica a umpluturilor	sute mc	14.00	303.53	4.249.39		303.53	0.00		303.53	0.00	14.00	303.53	4.249.39
5.1 24	Udarea manuala a straturilor compactate mecanic	mc	139.00	21.76	3.024.45		21.76	0.00		21.76	0.00	139.00	21.76	3.024.45
5.1 25	Transport apa cu cisterna de la 1km distanta medie ptr udarea volumului de umplutura si ptr proba de prestune	tone	362.00	1.39	501.73		1.39	0.00		1.39	0.00	362.00	1.39	501.73
5.1 26	Transportul dus-ntors a 50% din volumul de umplutura cu auto la 1 km	tone	4.190.00	1.13	4.751.88		1.13	0.00		1.13	0.00	4.190.00	1.13	4.751.88
5.1 27	Incarcarea manuala in auto (10% din vol. umplutura care se transporta)	tone	582.00	6.04	3.514.76		6.04	0.00		6.04	0.00	582.00	6.04	3.514.76
5.1 28	Incarcarea mecanica in auto (90% din vol. umplutura care se transporta)	sute mc	20.95	245.36	5.140.19		245.36	0.00		245.36	0.00	20.95	245.36	5.140.19
5.1 29	Transportul pamantului cu lopata la un releu, la max. 3m pe orizontala sau 2m pe verticala (ptr 25%)	tone	1.330.00	4.70	6.247.01		4.70	0.00		4.70	0.00	1.330.00	4.70	6.247.01
5.1 30	Timpare de zidarie pentru sustinere cable, conducte	mc	2.00	377.26	754.53		377.26	0.00		377.26	0.00	2.00	377.26	754.53
5.1 31	Procurare mortar	mc	0.44	127.57	56.13		127.57	0.00		127.57	0.00	0.44	127.57	56.13
5.1 32	Transport semifabricate (beton, mortar)	tone	21.75	5.68	123.54		5.68	0.00		5.68	0.00	21.75	5.68	123.54
TOTAL L. 5.1.1 - TERASAMENTE - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE					321.036.90			0.00						321.036.90

Nr. c sub deviz gener	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Cantit ofc	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NR	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
5.1 8	Sprrijirea malurilor cu dolapi metalici asezati orizontal, latime intre maluri pana la 1.5m, adanc. 0-4m, 0.00-21m distanta intre dulapi	mp	6.560.00	11.83	77.583.81		11.83	0.00		11.83	0.00	6.560.00	11.83	77.583.81
5.1 9	Sprrijirea malurilor cu dolapi metalici asezati vertical, adanc. 0 - 4m, 0.00-0.21m distanta intre dulapi maxim 0.05m	mp	28.00	53.21	1.489.94		53.21	0.00		53.21	0.00	28.00	53.21	1.489.94
5.1 10	Sprrijirea malurilor cu dolapi metalici asezati vertical, adanc. 0 - 4m, 0.00-0.21m distanta intre dulapi maxim 0.05m	mp	4.90	61.80	302.83		61.80	0.00		61.80	0.00	4.90	61.80	302.83
5.1 11	Sustineri din lemn pentru cabluri instalate in sapatura	ml	105.50	45.08	4.756.17		45.08	0.00		45.08	0.00	105.50	45.08	4.756.17
5.1 12	Montare parapete metalice de inventar pentru imprejmuirea santurilor	ml	2.110.00	2.15	4.530.38		2.15	0.00		2.15	0.00	2.110.00	2.15	4.530.38
5.1 13	Demolarea elementelor de beton simplu cu mijloace mecanice din fundatii	mc	10.00	59.50	595.05		59.50	0.00		59.50	0.00	10.00	59.50	595.05
5.1 14	Spargerea cu mijloace mecanice a portiunilor de canal de beton simplu cu spargere din exteriorul canalului (10%)	tone	1.39	38.95	54.00		38.95	0.00		38.95	0.00	1.39	38.95	54.00
5.1 15	Spargerea manuala a portiunilor din pereti si bolta canalelor de beton simplu cu spargere din exteriorul canalului (10%)	tone	1.39	38.95	54.00		38.95	0.00		38.95	0.00	1.39	38.95	54.00
5.1 16	Procurare beton C6/7.5 fluid pentru umplere canale dezafectate	mc	8.00	94.50	755.98		94.50	0.00		94.50	0.00	8.00	94.50	755.98
5.1 17	Demontarea tuburilor de beton, gata descoperite	ml	200.00	11.37	2.273.40		11.37	0.00		11.37	0.00	200.00	11.37	2.273.40
5.1 18	Ridicarea din sant a tuburilor de beton, santul avand adanc. intre 0-2 m	tone	12.00	6.49	77.88		6.49	0.00		6.49	0.00	12.00	6.49	77.88
5.1 19	Ridicarea din sant a tuburilor de beton, santul avand adanc. intre 2-4 m	tone	12.00	13.05	156.60		13.05	0.00		13.05	0.00	12.00	13.05	156.60
5.1 20	Transportul cu auto a pamantului a excendutului de pamant, a pamantului inpropiu si a betoanelor sporte la gropa	tone	8.110.00	5.81	47.091.53		5.81	0.00		5.81	0.00	8.110.00	5.81	47.091.53
5.1 21	Impasierirea cu lopata a pamantului in straturi de 20 cm grosime ptr umplerea transeii	mc	2.750.00	5.81	15.980.25		5.81	0.00		5.81	0.00	2.750.00	5.81	15.980.25
5.1 22	Compactarea cu malul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale de 10cm gros. incl. udarea	mc	940.00	10.07	9.461.29		10.07	0.00		10.07	0.00	940.00	10.07	9.461.29
5.1 23	Compactarea mecanica a umpluturilor	sute mc	14.00	303.53	4.249.39		303.53	0.00		303.53	0.00	14.00	303.53	4.249.39
5.1 24	Udarea manuala a straturilor compactate mecanic	mc	139.00	21.76	3.024.45		21.76	0.00		21.76	0.00	139.00	21.76	3.024.45
5.1 25	Transport apa cu cisterna de la 1km distanta medie ptr udarea volumului de umplutura si ptr proba de prestune	tone	362.00	1.39	501.73		1.39	0.00		1.39	0.00	362.00	1.39	501.73
5.1 26	Transportul dus-ntors a 50% din volumul de umplutura cu auto la 1 km	tone	4.190.00	1.13	4.751.88		1.13	0.00		1.13	0.00	4.190.00	1.13	4.751.88
5.1 27	Incarcarea manuala in auto (10% din vol. umplutura care se transporta)	tone	582.00	6.04	3.514.76		6.04	0.00		6.04	0.00	582.00	6.04	3.514.76
5.1 28	Incarcarea mecanica in auto (90% din vol. umplutura care se transporta)	sute mc	20.95	245.36	5.140.19		245.36	0.00		245.36	0.00	20.95	245.36	5.140.19
5.1 29	Transportul pamantului cu lopata la un releu, la max. 3m pe orizontala sau 2m pe verticala (ptr 25%)	tone	1.330.00	4.70	6.247.01		4.70	0.00		4.70	0.00	1.330.00	4.70	6.247.01
5.1 30	Timpare de zidarie pentru sustinere cable, conducte	mc	2.00	377.26	754.53		377.26	0.00		377.26	0.00	2.00	377.26	754.53
5.1 31	Procurare mortar	mc	0.44	127.57	56.13		127.57	0.00		127.57	0.00	0.44	127.57	56.13
5.1 32	Transport semifabricate (beton, mortar)	tone	21.75	5.68	123.54		5.68	0.00		5.68	0.00	21.75	5.68	123.54
TOTAL L. 5.1.1 - TERASAMENTE - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE					321.036.90			0.00						321.036.90



Nr. c /
subc
deviz
gen


Nr. c / subco diviz gen	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Cantit of.	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
5.1.12	Transportul nisipului cu lopata la un releu pentru aszare pe langa tub (ptr 10% din cant)	tone	95.20	4.70	447.15
5.1.13	Procurare banda de semnalizare prevazuta in umplutura la 0.5m peste creasta canalului (achizitionare+transport)	ml	1,055.00	0.18	193.91
5.1.14	Banda de semnalizare prevazuta in umplutura la 0.5m peste creasta canalului (montare)	ml	874.00	2.55	2,228.61
5.1.15	Inchiderea tronsonelor de canal (in cv) pentru efectuarea probei de etansitate cu stop balon	buc	4.00	49.62	198.49
TOI DE INALZARE	L-5.1.2 - CORPUL CONDUCTEII - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR				77,844.27
5.1	CAMINE DE VIZITARE				
5.1.1	Capac si rama din fonta la c.v. tip IV carosabil, SR 124/2015 cu balama anti-furt				
5.1.2	Capac (cu balama) si rama din fonta la C.R. tip IV carosabil, SR 124/2015	buc	44.00	63.24	2,782.67
5.1.3	Rama si capac carosabil, cu balama anti-furt	buc	44.00		0.00
5.1.4	Camin de vizitare (STAS 2448/82) la canale cu Dn30cm	buc	42.00	262.49	11,549.73
5.1.5	Elemente la carmine de vizitare STAS 2448/82, reprezentand cosul de acces cu Dn 80 cm	buc	42.00	381.13	16,007.28
5.1.6	Aducerea la cota a cosului de acces	ml	76.00	90.24	6,858.03
5.1.7	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	ml	4.40	176.74	777.65
5.1.8	Procurare mortar de ciment M 100T la fundatiile c.v.	mc	50.00	137.02	6,851.09
5.1.9	Procurare mortar de ciment M 100Z ptr. art. Acd07B1 si Acd07E1	mc	1.80	127.57	229.63
5.1.10	Transport semifabricate (mortar si beton) de la statia la santier	mc	1.39	89.25	124.48
5.1.11	Placa indicatoare montata la c.v.	tone	137.00	5.68	778.23
TOI DE INALZARE	L-5.1.3 - CAMINE DE VIZITARE - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR				649.95
5.1	CAMINE DE RUPERE DE PANTA				46,608.73
5.1.1	Tub PFSIN Dn200mm	ml	6.00	54.07	324.44
5.1.2	Cot la 90 din PAFSIN cu mufa-procurare si montare	buc	2.00	18.99	37.99
TOI DE INALZARE	L-5.1.4 - CAMINE DE RUPERE DE PANTA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				362.43
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				
5.1.1	Turnarea betonului simplu C16/20 la fundatii	mc	8.10	49.20	398.48
5.1.2	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	mc	8.10	137.02	1,109.88
5.1.3	Cofraje pentru beton simplu executate cu panouri	mp	17.00	22.12	376.01
5.1.4	Transport semifabricate la 15 km distanta de la statia ...	tone	20.00	5.68	113.61
TOI DE INALZARE	L-5.1.5 - SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				1,997.98
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				447,850.31
5.1.1	Turnarea betonului simplu C16/20 la fundatii	mc	8.10	49.20	398.48
5.1.2	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	mc	8.10	137.02	1,109.88
5.1.3	Cofraje pentru beton simplu executate cu panouri	mp	17.00	22.12	376.01
5.1.4	Transport semifabricate la 15 km distanta de la statia ...	tone	20.00	5.68	113.61
TOI DE INALZARE	L-5.1.6 - SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				1,997.98
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				447,850.31
5.1.1	Turnarea betonului simplu C16/20 la fundatii	mc	8.10	49.20	398.48
5.1.2	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	mc	8.10	137.02	1,109.88
5.1.3	Cofraje pentru beton simplu executate cu panouri	mp	17.00	22.12	376.01
5.1.4	Transport semifabricate la 15 km distanta de la statia ...	tone	20.00	5.68	113.61
TOI DE INALZARE	L-5.1.7 - SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				1,997.98
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				447,850.31
5.1.1	Turnarea betonului simplu C16/20 la fundatii	mc	8.10	49.20	398.48
5.1.2	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	mc	8.10	137.02	1,109.88
5.1.3	Cofraje pentru beton simplu executate cu panouri	mp	17.00	22.12	376.01
5.1.4	Transport semifabricate la 15 km distanta de la statia ...	tone	20.00	5.68	113.61
TOI DE INALZARE	L-5.1.8 - SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				1,997.98
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				447,850.31
5.1.1	Turnarea betonului simplu C16/20 la fundatii	mc	8.10	49.20	398.48
5.1.2	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	mc	8.10	137.02	1,109.88
5.1.3	Cofraje pentru beton simplu executate cu panouri	mp	17.00	22.12	376.01
5.1.4	Transport semifabricate la 15 km distanta de la statia ...	tone	20.00	5.68	113.61
TOI DE INALZARE	L-5.1.9 - SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				1,997.98
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				447,850.31
5.1.1	Turnarea betonului simplu C16/20 la fundatii	mc	8.10	49.20	398.48
5.1.2	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	mc	8.10	137.02	1,109.88
5.1.3	Cofraje pentru beton simplu executate cu panouri	mp	17.00	22.12	376.01
5.1.4	Transport semifabricate la 15 km distanta de la statia ...	tone	20.00	5.68	113.61
TOI DE INALZARE	L-5.1.10 - SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				1,997.98
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				447,850.31
5.1.1	Turnarea betonului simplu C16/20 la fundatii	mc	8.10	49.20	398.48
5.1.2	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	mc	8.10	137.02	1,109.88
5.1.3	Cofraje pentru beton simplu executate cu panouri	mp	17.00	22.12	376.01
5.1.4	Transport semifabricate la 15 km distanta de la statia ...	tone	20.00	5.68	113.61
TOI DE INALZARE	L-5.1.11 - SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				1,997.98
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				447,850.31
5.1.1	Turnarea betonului simplu C16/20 la fundatii	mc	8.10	49.20	398.48
5.1.2	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	mc	8.10	137.02	1,109.88
5.1.3	Cofraje pentru beton simplu executate cu panouri	mp	17.00	22.12	376.01
5.1.4	Transport semifabricate la 15 km distanta de la statia ...	tone	20.00	5.68	113.61
TOI DE INALZARE	L-5.1.12 - SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				1,997.98
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				447,850.31
5.1.1	Turnarea betonului simplu C16/20 la fundatii	mc	8.10	49.20	398.48
5.1.2	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	mc	8.10	137.02	1,109.88
5.1.3	Cofraje pentru beton simplu executate cu panouri	mp	17.00	22.12	376.01
5.1.4	Transport semifabricate la 15 km distanta de la statia ...	tone	20.00	5.68	113.61
TOI DE INALZARE	L-5.1.13 - SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				1,997.98
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				447,850.31
5.1.1	Turnarea betonului simplu C16/20 la fundatii	mc	8.10	49.20	398.48
5.1.2	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	mc	8.10	137.02	1,109.88
5.1.3	Cofraje pentru beton simplu executate cu panouri	mp	17.00	22.12	376.01
5.1.4	Transport semifabricate la 15 km distanta de la statia ...	tone	20.00	5.68	113.61
TOI DE INALZARE	L-5.1.14 - SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				1,997.98
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				447,850.31
5.1.1	Turnarea betonului simplu C16/20 la fundatii	mc	8.10	49.20	398.48
5.1.2	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	mc	8.10	137.02	1,109.88
5.1.3	Cofraje pentru beton simplu executate cu panouri	mp	17.00	22.12	376.01
5.1.4	Transport semifabricate la 15 km distanta de la statia ...	tone	20.00	5.68	113.61
TOI DE INALZARE	L-5.1.15 - SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				1,997.98
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				447,850.31
5.1.1	Turnarea betonului simplu C16/20 la fundatii	mc	8.10	49.20	398.48
5.1.2	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	mc	8.10	137.02	1,109.88
5.1.3	Cofraje pentru beton simplu executate cu panouri	mp	17.00	22.12	376.01
5.1.4	Transport semifabricate la 15 km distanta de la statia ...	tone	20.00	5.68	113.61
TOI DE INALZARE	L-5.1.16 - SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				1,997.98
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				447,850.31
5.1.1	Turnarea betonului simplu C16/20 la fundatii	mc	8.10	49.20	398.48
5.1.2	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	mc	8.10	137.02	1,109.88
5.1.3	Cofraje pentru beton simplu executate cu panouri	mp	17.00	22.12	376.01
5.1.4	Transport semifabricate la 15 km distanta de la statia ...	tone	20.00	5.68	113.61
TOI DE INALZARE	L-5.1.17 - SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				1,997.98
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				447,850.31
5.1.1	Turnarea betonului simplu C16/20 la fundatii	mc	8.10	49.20	398.48
5.1.2	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	mc	8.10	137.02	1,109.88
5.1.3	Cofraje pentru beton simplu executate cu panouri	mp	17.00	22.12	376.01
5.1.4	Transport semifabricate la 15 km distanta de la statia ...	tone	20.00	5.68	113.61
TOI DE INALZARE	L-5.1.18 - SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				1,997.98
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				447,850.31
5.1.1	Turnarea betonului simplu C16/20 la fundatii	mc	8.10	49.20	398.48
5.1.2	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	mc	8.10	137.02	1,109.88
5.1.3	Cofraje pentru beton simplu executate cu panouri	mp	17.00	22.12	376.01
5.1.4	Transport semifabricate la 15 km distanta de la statia ...	tone	20.00	5.68	113.61
TOI DE INALZARE	L-5.1.19 - SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				1,997.98
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				447,850.31
5.1.1	Turnarea betonului simplu C16/20 la fundatii	mc	8.10	49.20	398.48
5.1.2	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	mc	8.10	137.02	1,109.88
5.1.3	Cofraje pentru beton simplu executate cu panouri	mp	17.00	22.12	376.01
5.1.4	Transport semifabricate la 15 km distanta de la statia ...	tone	20.00	5.68	113.61
TOI DE INALZARE	L-5.1.20 - SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				1,997.98
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				447,850.31
5.1.1	Turnarea betonului simplu C16/20 la fundatii	mc	8.10	49.20	398.48
5.1.2	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	mc	8.10	137.02	1,109.88
5.1.3	Cofraje pentru beton simplu executate cu panouri	mp	17.00	22.12	376.01
5.1.4	Transport semifabricate la 15 km distanta de la statia ...	tone	20.00	5.68	113.61
TOI DE INALZARE	L-5.1.21 - SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				1,997.98
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				447,850.31
5.1.1	Turnarea betonului simplu C16/20 la fundatii	mc	8.10	49.20	398.48
5.1.2	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	mc	8.10	137.02	1,109.88
5.1.3	Cofraje pentru beton simplu executate cu panouri	mp	17.00	22.12	376.01
5.1.4	Transport semifabricate la 15 km distanta de la statia ...	tone	20.00	5.68	113.61
TOI DE INALZARE	L-5.1.22 - SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				1,997.98
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				447,850.31
5.1.1	Turnarea betonului simplu C16/20 la fundatii	mc	8.10	49.20	398.48
5.1.2	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	mc	8.10	137.02	1,109.88
5.1.3	Cofraje pentru beton simplu executate cu panouri	mp	17.00	22.12	376.01
5.1.4	Transport semifabricate la 15 km distanta de la statia ...	tone	20.00	5.68	113.61
TOI DE INALZARE	L-5.1.23 - SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				1,997.98
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				447,850.31
5.1.1	Turnarea betonului simplu C16/20 la fundatii	mc	8.10	49.20	398.48
5.1.2	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	mc	8.10	137.02	1,109.88
5.1.3	Cofraje pentru beton simplu executate cu panouri	mp	17.00	22.12	376.01
5.1.4	Transport semifabricate la 15 km distanta de la statia ...	tone	20.00	5.68	113.61
TOI DE INALZARE	L-5.1.24 - SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				1,997.98
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				447,850.31
5.1.1	Turnarea betonului simplu C16/20 la fundatii	mc	8.10	49.20	398.48
5.1.2	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	mc	8.10	137.02	1,109.88
5.1.3	Cofraje pentru beton simplu executate cu panouri	mp	17.00	22.12	376.01
5.1.4	Transport semifabricate la 15 km distanta de la statia ...	tone	20.00	5.68	113.61
TOI DE INALZARE	L-5.1.25 - SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				1,997.98
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				447,850.31
5.1.1	Turnarea betonului simplu C16/20 la fundatii	mc	8.10	49.20	398.48
5.1.2	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	mc	8.10	137.02	1,109.88
5.1.3	Cofraje pentru beton simplu executate cu panouri	mp	17.00	22.12	376.01
5.1.4	Transport semifabricate la 15 km distanta de la statia ...	tone	20.00	5.68	113.61
TOI DE INALZARE	L-5.1.26 - SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				1,997.98
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				447,850.31
5.1.1	Turnarea betonului simplu C16/20 la fundatii	mc	8.10	49.20	398.48
5.1.2	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	mc	8.10	137.02	1,109.88
5.1.3	Cofraje pentru beton simplu executate cu panouri	mp	17.00	22.12	376.01
5.1.4	Transport semifabricate la 15 km distanta de la statia ...	tone	20.00	5.68	113.61
TOI DE INALZARE	L-5.1.27 - SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				1,997.98
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				447,850.31
5.1.1	Turnarea betonului simplu C16/20 la fundatii	mc	8.10	49.20	398.48
5.1.2	Procurare beton simplu C16/20 la fundatiile c.v.	mc	8.10	137.02	1,109.88
5.1.3	Cofraje pentru beton simplu executate cu panouri	mp	17.00	22.12	376.01
5.1.4	Transport semifabricate la 15 km distanta de la statia ...	tone	20.00	5.68	113.61
TOI DE INALZARE	L-5.1.28 - SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA - LUCRARI CANALIZARE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR DE CANALIZARE				1,997.98
5.1	SECTIUNI MONOLITE 10% SPOR MANOPERA				447,850.31
5.1.1	Turnarea betonului				



Nr. c. / subc. deviz geni	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Cant. of	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NR	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
5. 7	Compactarea cu malul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale de 10cm grosime, teren tare, inclusiv udarea fierarului strat de panant in parte	mp	262.00	10.07	2.637.08		10.07	0.00		10.07	0.00	262.00	10.07	2.637.08
5. 8	Sprajuirea malurilor dulapi metalici asezati orizontal, latime intre maluri pana la 1.5m, adancime 0-4m, 0.21-0.60m distanta intre dulapi	mp	819.00	7.14	5.843.57		7.14	0.00		7.14	0.00	819.00	7.14	5.843.57
5. 9	Incarcarea manuala a excidentului de panant si betoane sparte la groapa medie, inclusiv betoane sparte	tone	46.90	6.04	283.23		6.04	0.00		6.04	0.00	46.90	6.04	283.23
5. 10	Transport excident de panant cu autobasculanta la 20km distanta	tone	46.90	5.81	272.33		5.81	0.00		5.81	0.00	46.90	5.81	272.33
5. 11	Montare parapete metalice de inventar pentru imprejmuirea santurilor	mp	576.00	3.37	1.941.52		3.37	0.00		3.37	0.00	576.00	3.37	1.941.52
5. 12	Transport apa cu cisterna de la 1km distanta medie pentru udarea volumului de umplutura si pentru proba de presiune a racordului si a guri de scurgere	tone	40.90	1.39	56.69		1.39	0.00		1.39	0.00	40.90	1.39	56.69
5. 13	Gura de scurgere cu sifon si depozit STAS 6701- 82, din tuburi de beton cu un gratar (tip AL- carosabil STAS 6701/73) se scade cotul	buc	24.00	368.05	8.833.31		368.05	0.00		368.05	0.00	24.00	368.05	8.833.31
5. 14	Tub circular din PVC SN8 cu mufa, avand Dn 20cm (se scade tubul)	ml	168.00	2.95	496.02		2.95	0.00		2.95	0.00	168.00	2.95	496.02
5. 15	Se scade teava mufata din PVC Dn 20 cm	ml	-171.70		0.00			0.00			0.00	-171.70		0.00
5. 16	Se scade inelul de cauciuc	buc	-18.98		0.00			0.00			0.00	-18.98		0.00
5. 17	Tub circular din PVC SN8 cu mufa inbinat cu inele de cauciuc de 200mm	ml	168.00	16.42	2.759.27		16.42	0.00		16.42	0.00	168.00	16.42	2.759.27
5. 18	Montarea pieselor de trecere din PVC SN8 prin camin si a coturilor din PEID	ml	0.17	720.28	121.01		720.28	0.00		720.28	0.00	0.17	720.28	121.01
5. 19	Se scade electrod	kg	-1.68		0.00			0.00			0.00	-1.68		0.00
5. 20	Se scade franghia	kg	-0.67		0.00			0.00			0.00	-0.67		0.00
5. 21	Se scade chitul	kg	-0.67		0.00			0.00			0.00	-0.67		0.00
5. 22	Piesa din PVC SN 8 de trecere etansa prin perete camin pentru tub d=	kg	-0.67		0.00			0.00			0.00	-0.67		0.00
5. 23	200mm	buc	24.00	49.87	1.196.97		49.87	0.00		49.87	0.00	24.00	49.87	1.196.97
5. 24	Cot la 60° din PEID, pentru canalizare Dn 200mm	buc	24.00	186.64	4.479.32		186.64	0.00		186.64	0.00	24.00	186.64	4.479.32
5. 25	Demolarea elementelor de beton simplu cu mijloace mecanice executata cu deosebita grija (strangungere canal, camin de vizitare)	mc	0.72	93.26	67.15		93.26	0.00		93.26	0.00	0.72	93.26	67.15
5. 26	Punerea in opera a mortarului M-100T pentru legaturi si monolitizari la gura de scurgere	mc	1.92	223.76	429.62		223.76	0.00		223.76	0.00	1.92	223.76	429.62
5. 27	Umplutura cu nisip ptr. pozarea tuburilor din PVC	mc	82.00	38.86	3.186.42		38.86	0.00		38.86	0.00	82.00	38.86	3.186.42
5. 28	Transportul nisipului cu lopata la un releu, la max. 3m pe orizontala sau la 2 m pe verticala (ptr 10% din cant)	tone	14.00	4.70	65.76		4.70	0.00		4.70	0.00	14.00	4.70	65.76
5. 29	Banda de semnalizare prevazuta in umplutura la 0.5m peste creasta tubului PVC	ml	168.00	0.18	30.87		0.18	0.00		0.18	0.00	168.00	0.18	30.87
5. 30	Procurare elemente prefabricate rigola scurgere ape pluviale - carosabila (rigola prefabricata incastrabila in beton cu gratar din FD clasa E600)	ml	326.00	139.95	45.622.36		139.95	0.00		139.95	0.00	326.00	139.95	45.622.36
5. 31	Montare rigola scurgere ape pluviale	ml	326.00	4.18	1.361.93		4.18	0.00		4.18	0.00	326.00	4.18	1.361.93
5. 32	Procurare capace de capat pentru rigola	buc	1.00	4.97	4.97		4.97	0.00		4.97	0.00	1.00	4.97	4.97
5. 33	Procurare camin colector integrat	buc	5.00	855.73	4.278.65		855.73	0.00		855.73	0.00	5.00	855.73	4.278.65
5. 34	E600	buc	5.00	146.22	731.09		146.22	0.00		146.22	0.00	5.00	146.22	731.09
5. 35	Montare gratar din FD ptr camin colector	buc	5.00	203.09	1.015.46		203.09	0.00		203.09	0.00	5.00	203.09	1.015.46
5. 36	Transportul elementelor prefabricate pentru rigola de scurgere	tone	5.00	4.16	20.80		4.16	0.00		4.16	0.00	5.00	4.16	20.80
5. 37	TOTAL - 5 - LUCRARI AFERENTE RETELOR DE CANALIZARE		10.00	3.40	34.02		3.40	0.00		3.40	0.00	10.00	3.40	34.02
5. 38					99.928.07			0.00			0.00			99.928.07
5. 39					547.778.38			0.00			0.00			547.778.38
6	LUCRARI AFERENTE RETELOR DE DRAINAJ, JOASA, MEDIE SI INALTA TENSIUNE													
6. 1	LUCRARI MEDIE SI JOASA TENSIIUNE													
6. 2	Idem L21102 cu umolere partiala	m	700.00	45.88	32.117.47		45.88	0.00	-700.00	45.88	-32.117.47	0.00	45.88	0.00
6. 3	Idem L21202 cu umplere partiala	m	30.00	45.88	1.376.46		45.88	0.00	-30.00	45.88	-1.376.46	0.00	45.88	0.00




Nr. c / sub deviz gener	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Cantit ofc	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NCS	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate NR	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei
6.3	La fel L21401 cu umplere partial sapatura	m	6,800.00	45.88	311,986.04		45.88	311,986.04	-6,800.00	45.88	-311,986.04	0.00	45.88	0.00
6.4	Inst. Utilaj pentru forare	n	7.00	6,346.30	44,424.08		6,346.30	44,424.08	-7.00	6,346.30	-44,424.08	0.00	6,346.30	0.00
6.5	Introd tub PHD pt pozare cabluri(2x tub)	m	1,260.00	137.29	172,981.87		137.29	172,981.87	-1,260.00	137.29	-172,981.87	0.00	137.29	0.00
6.6	Idem L21501 umolare partiala sapaturi	mp	280.00	131.32	36,768.40		131.32	36,768.40	-280.00	131.32	-36,768.40	0.00	131.32	0.00
6.7	Pozare linie triolara MT	m	6,530.00	7.75	50,606.19		7.75	50,606.19	-6,530.00	7.75	-50,606.19	0.00	7.75	0.00
6.8	Exec.3 mans. MT cablu elic.viz.	n	70.00	3,245.48	227,183.26		3,245.48	227,183.26	-70.00	3,245.48	-227,183.26	0.00	3,245.48	0.00
6.9	Pozare cablu JT sub sect. >95mm	m	1,000.00	21.62	21,623.90		21.62	21,623.90	-1,000.00	21.62	-21,623.90	0.00	21.62	0.00
6.10	Exec.manon cablu JT subtot. oana la tetrap.	n	6.00	582.23	3,493.39		582.23	3,493.39	-6.00	582.23	-3,493.39	0.00	582.23	0.00
6.11	Sedinte de coordonare	n	6.00	618.41	3,710.45		618.41	3,710.45	-6.00	618.41	-3,710.45	0.00	618.41	0.00
6.12	Trecere piconala x luna	n/luna	8.00	858.90	6,871.20		858.90	6,871.20	-8.00	858.90	-6,871.20	0.00	858.90	0.00
6.13	Furnizare MAT LES MT	1.00	1.00	466,777.50	466,777.50		466,777.50	466,777.50	-1.00	466,777.50	-466,777.50	0.00	466,777.50	0.00
6.14	Furnizare MAT PT	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	-1.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	0.00
6.15	CABLU MT 3x1 x185 AL nmp	m	6,530.00	66.15	431,959.50		66.15	431,959.50	-6,530.00	66.15	-431,959.50	0.00	66.15	0.00
6.16	MANSON MT TIP TERMO	nr.	147.00	283.50	41,674.50		283.50	41,674.50	-147.00	283.50	-41,674.50	0.00	283.50	0.00
6.17	MANSON MT MIX SECT 95 - 240MM CUI SCAN IN TUB	nr.	63.00	784.35	49,414.05		784.35	49,414.05	-63.00	784.35	-49,414.05	0.00	784.35	0.00
6.18	CABLU JT 3X240+150N	m	1,000.00	40.43	40,425.00		40.43	40,425.00	-1,000.00	40.43	-40,425.00	0.00	40.43	0.00
6.19	Umplutura cu panna sapatura	mc	256.95	70.86	18,207.30		70.86	18,207.30	-256.95	70.86	-18,207.30	0.00	70.86	0.00
6.20	Strat de fundatie din beton C 12/15	mc	108.00	202.07	21,823.83		202.07	21,823.83	-108.00	202.07	-21,823.83	0.00	202.07	0.00
6.21	Strat de beton asfaltic BA8 pe Trotuar	mc	78.00	309.62	24,150.73		309.62	24,150.73	-78.00	309.62	-24,150.73	0.00	309.62	0.00
6.22	Strat de baza antrobrate bituminoase AB2	mp	4,200.00	34.26	143,876.04		34.26	143,876.04	-4,200.00	34.26	-143,876.04	0.00	34.26	0.00
6.23	Strat leotura din beton asfaltic BAD25	mpxm	360.00	34.26	12,331.98		34.26	12,331.98	-360.00	34.26	-12,331.98	0.00	34.26	0.00
6.24	Strat de uzura din beton asfaltic BA16	mpxm	300.00	34.26	10,276.50		34.26	10,276.50	-300.00	34.26	-10,276.50	0.00	34.26	0.00
6.25	Strat de uzura din beton asfaltic BA16	mpxm	400.00	46.44	18,576.68		46.44	18,576.68	-400.00	46.44	-18,576.68	0.00	46.44	0.00
TOI	L - 6.1 - LUCRARI MEDIE SI JOASA TENSUNE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR				2,192,637.31						-2,192,637.31			0.00
ELI	TRICE JOASA, MEDIE SI INALTA TENSUNE													
6.1	LUCRARI RETEA INALTA TENSUNE													
6.2	Sapatura	mc	70.00	272.44	19,070.95	332.41	272.44	90,562.51		272.44	0.00	402.41	272.44	109,633.47
6.3	Umplutura	mc	45.00	73.55	3,309.61	213.13	73.55	15,675.05		73.55	0.00	258.13	73.55	18,984.66
6.4	Executie canivou	buc	60.00	734.14	44,048.44	35.00	734.14	25,694.92		734.14	0.00	95.00	734.14	69,743.36
6.5	Confectie metalica executie provizorat umplutura nisip canivou	kg	700.00	32.99	23,095.03		32.99	0.00		32.99	0.00	700.00	32.99	23,095.03
TOI	L - 6.2 - LUCRARI RETEA INALTA TENSUNE - LUCRARI AFERENTE RETELELOR ELECTRICE,				89,524.03	40.68	202.07	8,220.21		202.07	0.00	40.68	202.07	8,220.21
JOA	1, MEDIE SI INALTA TENSUNE							140,152.69			0.00			229,676.72
TOI	L - 6 - LUCRARI AFERENTE RETELELOR ELECTRICE, JOASA, MEDIE SI INALTA TENSUNE				2,282,161.34			140,152.69			-2,192,637.31			229,676.72
	TOTAL GENERAL (LEI FARA TVA)													
	TVA 10%				13,182,061.85			2,180,358.38			-3,572,062.65			11,790,357.59
	TOTAL GENERAL (LEI CU TVA)				2,504,591.75			414,268.09			-678,691.90			2,240,167.94
					15,686,653.60			2,594,626.48			-4,250,754.55			14,030,525.53





Ben ficit PRIMARIA SECTORULUI 3
Obi tiv CRESTEREA CAPACITATII DE STATIONARE SI MOBILITATE A PARCULUI AUTO IN ZONA B-DUL DECEBAL
Adr a: BULEVARDUL DECEBAL, INTRE STR. DRISTORULUI SI PIATA MUNCII, SECTOR 3, BUCURESTI
Faz. P.T.D.E.
Proi :tai ASOCIEREA-CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.BAU STARK S.R.L.BID DIVISION CONSULTING S.R.L.

CENTRALIZATORUL LUCRARILOR PE OBIECT SI CATEGORII DE LUCRARI

Nr t.	Capitolul de lucrări	U.M.	OFERTA - CONTRACT					LUCRARI NCS					LUCRARI NR					OFERTA FINALA				
			Cantitate oferta	a) materiale b) manoperă c) utiliaj d) transport Total	P.U. Total (3x 4)	SECTIUNE FINANCIARA				Cantitate NCS	a) materiale b) manoperă c) utiliaj d) transport Total	Total (3x 4)	Cantitate NR	a) materiale b) manoperă c) utiliaj d) transport Total	Total (3x 4)	Cantitate	a) materiale b) manoperă c) utiliaj d) transport Total	Total (3x 4)				
						3	4	9	3										4	9		
1																						
SECTIUNE TEHNICA																						
LUCRARI DE ARHITECTURA																						
1	Plantare copaci parțial dezvoltati	buc	105.00	263.55	27,672.75																	
1	Zidare din caramida cu goluri 25 cm	m3	637.60	352.87	224,989.91																	
1	Tencuiala zidarii, inclusiv glet de ipsos si zugraveli cu vinarom alb telefonat	m2	12,548.66	47.74	599,073.15																	
1	Pereti de compartimentare din gips carton hidroizolat pe structura metalica, inclusiv vata minerala, glet si zugraveala vopsea lavabila alb	m2	651.92	90.38	58,920.08																	
1	Platon fals casejat 60x60 (zona birouri si grupuri sanitare)	m2	250.50	123.04	30,821.52																	
1	Plecarea peretii cu placi ceramice, inclusiv adeziv si chit rosturi	m2	35.91	67.95	2,440.08																	
1	Pardoseli din placi ceramice, inclusiv sapa, adeziv si chit rosturi	m2	194.18	99.73	19,365.57																	
1	Pardoseli din placi ceramice antiderapante holuri si scari, inclusiv sapa, adeziv si chit rosturi	m2	1,072.16	98.76	105,886.52																	
1	Pardoseli cu vopsea epoxidica, inclusiv sapa	m2	18,751.58	117.00	2,193,934.86																	
1	Usi speciale EI 60-C (cu autoinchidere) si bara antipanica	buc.	37.00	1,677.74	62,076.38																	
1	Usi speciale EI 90-C (cu autoinchidere) si bara antipanica	buc.	26.00	2,367.00	61,542.00																	
1	Usi metalice prevazute cu sistem de autoinchidere	buc.	17.00	988.03	16,796.51																	
1	Usi din HPL la grupuri sanitare	buc.	38.00	1,959.67	74,467.46																	
1	Usi pline, cu profile de aluminiu	buc.	9.00	1,375.46	12,379.14																	
1	Pereti cortina semistructurali, cu geam duplex laminat securizat si bara antipanica	m2	693.00	787.71	545,883.03																	
1	Balustrade inox la scari	ml	263.70	297.18	78,366.37																	
1	Oblon metalic antifoc EI 60	buc.	2.00	49,107.55	98,215.10																	
1	Beton de panta elicopterizat	m3	1,563.21	476.74	745,244.74																	
1	Probe lift	buc.	5.00	824.89	4,124.45																	
1	Opritor roti spatate autoturism din teava rotunda	buc.	712.00	228.91	162,983.92																	
1	Limitator viteza	buc.	36.00	429.64	15,467.04																	
1	Bordura delimitare carosabil (rampe) 500x200x250	buc.	1,430.00	67.84	97,011.20																	
1	Balustrada protectie rampa	buc.	95.00	283.58	26,940.10																	
1	Pereti cu vopsea epoxi	buc.	23,488.70	50.24	1,180,072.29																	
1	Profil antiderapant trepte	m2	411.00	17.03	6,999.33																	
1	Templare aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant low-e din sticla securizata laminata	m2	382.14	528.69	202,033.60																	
1	Sort tabla latime 50 cm - RAL 7016	m2	329.40	69.03	22,738.48																	
1	Burlan tabla- RAL 7016	ml	39.60	104.27	4,129.09																	
1	Ignieab tabla- RAL 7016	ml	18.90	107.14	2,024.95																	
1	Tabla perforata - RAL 7016	m2	200.00	199.56	39,912.00																	
1	Panou sandwich	m2	153.00	190.38	29,128.14																	
TOTAL 1																						



Nr. crt.		Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate oferta	P.U.				Total (3x 4)
					a) materiale	b) manoperă	c) utilități	d) transport	Total
1			2	3	4	9			
SECTIUNE TEHNICA									
4. 2	Excavatii de la cota terenului amenajat pana la cota finala a excavatiei								
4. 3	Confectie metalica sprijinire incinta								
4. 4	Spraluri metalice temporare								
4. 5	Fiata metalica HEA 260								
4. 6	Imbinari metalice								
4. 7	Ancore chimice								
4. 8	Sistem de epuizament								
4. 9	Puturi de epuizament - 36 buc x 16m								
4. 10	Echipare 36 puturi								
4. 11	Protectie metalica - 36 buc								
4. 12	Inchideni puturi de epuizament - 36 buc								
4. 13	Puturi piezometrice - 11 buc x 14m								
4. 14	Lucrari de monitorizare								
4. 15	Monitorizare inclinometrica - 36 inclinometre x 16mxmin. 10 cilindri								
4. 16	Monitorizare topografica a constructiilor din proximitatea incintei								
TOTAL 4									
5. 1	LUCRARI STRUCTURA - LUCRARI DE BETON ARMAT MONOLIT SI STRUCTURI METALICE								
5. 2	Umplutura								
5. 3	Beton egalizare C8/10								
5. 4	Sapa slab armata								
5. 5	Hidroizolatie orizontala								
5. 6	Hidroizolatie verticala								
5. 7	Beton radier + grinzii de fundare C20/25								
5. 8	Armatura radier + grinzii de fundare BST500								
5. 9	Beton stalpi C30/37								
5. 10	Cofraj stalpi								
5. 11	Armatura stalpi BST500								
5. 12	Beton grinzii C30/37								
5. 13	Cofraj grinzii								
5. 14	Armatura grinzii BST500								
5. 15	Beton placa 22cm cota -6.12 C30/37								
5. 16	Cofraj placa 22cm cota								
5. 17	Armare placa 22cm BST500								
5. 18	Beton stalpisor C30/37								
5. 19	Cofraj stalpisor								
5. 20	Armatura stalpisor								





Nr	Capitolul de lucrări	U.M.	OFERTA - CONTRACT				
			Cantitate oferta	P.U.			
				a) materiale	b) manoperă	c) utilaj	d) transport
			Total	Total			
1			2	3	4	9	
SECTIUNE TEHNICA							SECTIUNE FINANCIARA
1	E1 - corp de iluminat de tip siguranță, cu sursă LED 1x11W, montaj aparent, cu autonomie 2h, permanent, neinscrisat, montat la +0,40m de la pardoseală, grad de protecție min. IP54 cu grilaj pentru protecție mecanică, pt.iluminatul de securitate pt.evacuare;	buc	80.00	123.05			9,843.60
2	H - Corp de iluminat pentru evacuare cu sursă led 3W, grad de protecție IP54, baterii incluse cu autonomie 1 ore, montaj aparent la înălțimea specificată - hidranți	buc	22.00	107.26			2,359.61
3	L - Corp de iluminat cu sursă led 10W, grad de protecție IP54, montaj aparent în punctul liftului	buc	15.00	43.04			645.53
4	Senzor de mișcare, cu microunde, 360°, raza de protecție min. 12m	buc	33.00	37.78			1,246.58
5	Senzor de mișcare, cu microunde, 180°, raza de protecție min. 12m	buc	88.00	35.74			3,144.68
6	Cablu din cupru, cu întârziere la propagarea focului, 0,6/1kV, tip CYFF 3x1.5 mmmp	m	19,000.00	4.68			88,825.00
7	Cablu din cupru, cu întârziere la propagarea focului, 0,6/1kV, tip CYFF 3x2.5 mmmp	m	3,150.00	5.58			17,561.25
8	Cablu din cupru, cu întârziere la propagarea focului, 0,6/1kV, tip CYFF 4x1.5 mmmp	m	6,000.00	5.23			31,350.00
9	Cablu din cupru, cu întârziere la propagarea focului, 0,6/1kV, tip CYFF 3x6 mmmp	m	140.00	9.58			1,337.70
10	Cablu din cupru, cu întârziere la propagarea focului, 0,6/1kV, tip CYFF 3x10 mmmp	m	180.00	13.88			2,497.50
11	Cablu din cupru, cu întârziere la propagarea focului, 0,6/1kV, tip CYFF 5x6 mmmp	m	2,900.00	13.07			37,888.50
12	Cablu din cupru, cu întârziere la propagarea focului, 0,6/1kV, tip CYFF 5x10 mmmp	m	500.00	20.56			10,277.50
13	Cablu din cupru, cu întârziere la propagarea focului, 0,6/1kV, tip CYFF 5x16 mmmp	m	850.00	31.12			26,447.75
14	Cablu din cupru, cu întârziere la propagarea focului, 0,6/1kV, tip CYFF 5x25 mmmp	m	30.00	48.86			1,405.65
15	Cablu din cupru, cu întârziere la propagarea focului, 0,6/1kV, tip CYFF 4x35+CYFF1x16	m	30.00	73.38			2,201.25
16	Cablu din cupru, rezistent la foc FE180/E90, 0,6/1kV, tip NHXH	m	450.00	9.83			4,421.25
17	Cablu din cupru, rezistent la foc FE180/E90, 0,6/1kV, tip NHXH	m	1,480.00	13.28			19,647.00
18	Cablu din cupru, rezistent la foc FE180/E90, 0,6/1kV, tip NHXH	m	2,100.00	17.27			36,256.50
19	Cablu din cupru, rezistent la foc FE180/E90, 0,6/1kV, tip NHXH	m	19,400.00	10.84			210,199.00
20	Cablu din cupru, rezistent la foc FE180/E90, 0,6/1kV, tip NHXH	m	1,400.00	13.99			19,579.00
21	NH-CXH FE180/E90 4x2.5mmmp	m	1,900.00	20.30			38,560.50
22	Cablu din cupru, rezistent la foc FE180/E90, 0,6/1kV, tip NHXH	m	50.00	14.98			748.75
23	Cablu din cupru, rezistent la foc FE180/E90, 0,6/1kV, tip NHXH	m	80.00	339.42			27,153.60
24	Cablu din cupru, rezistent la foc FE180/E90, 0,6/1kV, tip NHXH	m	80.00	52.23			4,178.00
25	Cablu din cupru, rezistent la foc FE180/E90, 0,6/1kV, tip NHXH	m	35.00	280.35			9,812.25

LUCRARI NCS		SECTIUNE FINANCIARA			
Cantitate NCS	Preț unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total	3	4	5	6
			123.05		0.00
			107.26		0.00
			43.04		0.00
			37.78		0.00
			35.74		0.00
			4.68		0.00
			5.58		0.00
			5.23		0.00
			9.56		0.00
			13.88		0.00
			13.07		0.00
			20.56		0.00
			31.12		0.00
			46.86		0.00
			73.38		0.00
			9.83		0.00
			13.28		0.00
			17.27		0.00
			10.84		0.00
			13.99		0.00
			20.30		0.00
			14.98		0.00
			339.42		0.00
			52.23		0.00
			280.35		0.00

LUCRARI NR		SECTIUNE FINANCIARA			
Cantitate NR	Preț unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total	3	4	5	6
			123.05		0.00
			107.26		0.00
			43.04		0.00
			37.78		0.00
			35.74		0.00
			4.68		0.00
			5.58		0.00
			5.23		0.00
			9.56		0.00
			13.88		0.00
			13.07		0.00
			20.56		0.00
			31.12		0.00
			46.86		0.00
			73.38		0.00
			9.83		0.00
			13.28		0.00
			17.27		0.00
			10.84		0.00
			13.99		0.00
			20.30		0.00
			14.98		0.00
			339.42		0.00
			52.23		0.00
			280.35		0.00

OFERTA FINALA		SECTIUNE FINANCIARA			
Cantitate	Preț unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total	3	4	5	6
			123.05		9,843.60
			107.26		2,359.61
			43.04		645.53
			37.78		1,246.58
			35.74		3,144.68
			4.68		88,825.00
			5.58		17,561.25
			5.23		31,350.00
			9.56		1,337.70
			13.88		2,497.50
			13.07		37,888.50
			20.56		10,277.50
			31.12		26,447.75
			46.86		1,405.65
			73.38		2,201.25
			9.83		4,421.25
			13.28		19,647.00
			17.27		36,256.50
			10.84		210,199.00
			13.99		19,579.00
			20.30		38,560.50
			14.98		748.75
			339.42		27,153.60
			52.23		4,178.00
			280.35		9,812.25



Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	OFERTA - CONTRACT					LUCRARI NCS					LUCRARI NR					OFERTA FINALA												
			Cantitate oferta	P.U.				Total (3x 4)	Cantitate NCS	Prețul unitar				Total (3x 4)	Cantitate NR	Prețul unitar				Total (3x 4)	Cantitate	Prețul unitar				Total (3x 4)				
				a) materiale	b) manoperă	c) utilaj	d) transport			a) materiale	b) manoperă	c) utilaj	d) transport			a) materiale	b) manoperă	c) utilaj	d) transport											
		2	3	4	9		3	4	9	3	4	9	3	4	9	3	4	9	3	4	9	3	4	9	3	4	9			
SECTIONTE TEHNICA																														
1	Grila avertizare din polietilena de culoare albastra (pentru apa potabila)	m	66.00	0.29	19.23			0.29	0.00			0.29	0.00			0.29	0.00			0.29	0.00			0.29	0.00			0.29	0.00	19.23
1	Sapatura de pamant in spatii limitate pentru conducte in teren tare si pentru carmine de canalizare;	mc	79.20	3.00	237.60			3.00	0.00			3.00	0.00			3.00	0.00			3.00	0.00			3.00	0.00			3.00	0.00	237.60
1	Umplutura in santuri la conducte de canalizare cu substrat de nisip de 15 cm si acoperire 10 cm;	mc	13.20	84.65	1,117.34			84.65	0.00			84.65	0.00			84.65	0.00			84.65	0.00			84.65	0.00			84.65	0.00	1,117.34
1	Compactarea cu malul de mana a umpluturilor, in straturi de 10 cm grosime ;	mc	66.00	20.06	1,324.13			20.06	0.00			20.06	0.00			20.06	0.00			20.06	0.00			20.06	0.00			20.06	0.00	1,324.13
TOTAL 11																														
LUCRARI DE REȚELE CANALIZARE MENAJERA, PLUVIALE SI APE ACCIDENTALE (NU INCLUDE CAMINE DE RACORD)																														
1	Teava din polietilena PEHD pentru canalizare exteriora pompata, imbinata prin polifuziune inclusiv coturile, ramificatiile, etc. procurare si montare Dimensiuni: Ø 40 mm	m	26.00	13.24	344.29			13.24	0.00			13.24	0.00			13.24	0.00			13.24	0.00			13.24	0.00			13.24	0.00	344.29
1	IDEM; Dimensiuni: Ø 50 mm	m	24.00	17.19	412.61			17.19	0.00			17.19	0.00			17.19	0.00			17.19	0.00			17.19	0.00			17.19	0.00	412.61
1	IDEM; Dimensiuni: Ø 63 mm	m	30.00	21.91	657.24			21.91	0.00			21.91	0.00			21.91	0.00			21.91	0.00			21.91	0.00			21.91	0.00	657.24
1	IDEM; Dimensiuni: Ø 90 mm	m	8.00	37.04	296.36			37.04	0.00			37.04	0.00			37.04	0.00			37.04	0.00			37.04	0.00			37.04	0.00	296.36
1	Teava din PVC-KG SM4 pentru canalizare ingropata, cu mufe si garnituri din elastomeri incluzand, ramificatii, etc. Dimensiuni: Ø 110 mm	m	60.00	21.29	1,277.35			21.29	0.00			21.29	0.00			21.29	0.00			21.29	0.00			21.29	0.00			21.29	0.00	1,277.35
1	Efectuare proba de functionare a instalatiei de canalizare	m	60.00	2.00	120.00			2.00	0.00			2.00	0.00			2.00	0.00			2.00	0.00			2.00	0.00			2.00	0.00	120.00
1	Efectuare proba de etansitate la presiune a instalatiei de canalizare - material marunt, sistem de ridicare a presiunii etc.;	m	88.00	1.75	154.00			1.75	0.00			1.75	0.00			1.75	0.00			1.75	0.00			1.75	0.00			1.75	0.00	154.00
1	Grila avertizare din polietilena de culoare maro (pentru canalizare)	m	148.00	0.29	43.07			0.29	0.00			0.29	0.00			0.29	0.00			0.29	0.00			0.29	0.00			0.29	0.00	43.07
1	Sapatura de pamant in spatii limitate pentru conducte in teren tare si pentru carmine de canalizare;	mc	177.60	3.00	532.80			3.00	0.00			3.00	0.00			3.00	0.00			3.00	0.00			3.00	0.00			3.00	0.00	532.80
1	Umplutura in santuri la conducte de canalizare cu substrat de nisip de 15 cm si acoperire 10 cm;	mc	29.60	83.44	2,469.74			83.44	0.00			83.44	0.00			83.44	0.00			83.44	0.00			83.44	0.00			83.44	0.00	2,469.74
1	Compactarea cu malul de mana a umpluturilor, in straturi de 10 cm grosime ;	mc	148.00	20.06	2,989.25			20.06	0.00			20.06	0.00			20.06	0.00			20.06	0.00			20.06	0.00			20.06	0.00	2,989.25
TOTAL 12																														
LUCRARI DE REȚELE CANALIZARE PLUVIALA DE PE DRUMURI (REFACEREA DRUMULUI LA STADIUL INITIAL)																														
1	Geiger de preluare ape pluviale DN 400, 1 iesire D.200, cu gratar + rama patrată fonta cls. Rezistența D400,piesa de sprijin pt. gratar	buc	16.00	1,143.36	18,293.75			1,143.36	0.00			1,143.36	0.00			1,143.36	0.00			1,143.36	0.00			1,143.36	0.00			1,143.36	0.00	18,293.75
1	Camin de vizitare PP DN1000, alcătuit din: - Baza PP DN1000 cu o suprafața netedă de pozitionare, o intrare cu un inel de etansare EPDM montat fix (Safety-Lock), o iesire sub forma de capat de varf, declivitate variabila 0-2% , posibilitati de conectare pentru conducte cu diametre cuprinse intre 160 - 500 mm; - Tub de inalțare PP DN1000 inclusiv scara de urcare si garnitura DN1000 cu posibilitate racordare intrari laterale DN110-DN400; - Con PP DN1000/625 inclusiv scara de acces si inele de etansare DN1000/625; - Inel de pozitionare din beton pentru sprijinul Bazei utilizate din comert DN625; - Capac DN625 din fonta sau fonta beton clasa C250.	buc	2.00	1,416.78	2,833.55			1,416.78	0.00			1,416.78	0.00			1,416.78	0.00			1,416.78	0.00			1,416.78	0.00			1,416.78	0.00	2,833.55

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	OFERTA - CONTRACT			
			Cantitate oferta	P.U. a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total	Total (3x 4)	
			2	3	4	9
			SECTIUNE TEHNICA			
16. 22	Indicator de nivel cu sticlă tip ISN pentru indicarea nivelului apei din rezervoarul de incendiu, cu vizor din sticlă prismatică, procurare si montare: - robinet de purtare, robinet de izolare; - flanse de legatura; - material marunt de etansare; Piesa de trecere prin peretele bazinului (tip A - apa sub presiune) cu grosimea de 40 cm cu guma de etansare, complet echipata: Ø 250mm.	buc	2.00	661.27	1,322.54	
16. 23	Piesa de trecere prin peretele bazinului (tip B - apă fara presiune) cu grosimea de 40 cm cu guma de etansare, complet echipata: Ø 250mm.	buc	2.00	1,510.13	3,020.25	
16. 24	IDEM Ø 200 mm	buc	2.00	1,510.21	3,020.41	
16. 25	IDEM Ø 150 mm	buc	4.00	1,510.28	6,041.10	
16. 26	IDEM Ø 50 mm	buc	6.00	1,510.40	9,062.37	
16. 27	Piesa de trecere prin peretele de beton (tip B - apă fara presiune) cu grosimea de 40 cm cu guma de etansare, complet echipata: Ø 250mm.	buc	2.00	1,510.13	3,020.25	
16. 28	Efectuare proba hidrostatica la presiune a instalatiei; material marunt, sistem de ridicare a presiunii etc.	m	210.00	2.00	420.00	
16. 29	Efectuare proba de etanseitate cu aer comprimat a instalatiei; material marunt, sistem de umplere cu aer comprimat etc.	m	210.00	2.00	420.00	
	TOTAL 16					
1	LUCRARI DE DRUMURI					
	TRAFIC GREU					
1	Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 (BA 16 r/l 5U/U) in grosime de 4 cm Lucrarile constau din : -aprovizionarea tuturor materialelor (agregate, filler, bitum, etc.) -prepararea mixturii sau aprovizionarea de la un subcontractor acceptat de Consultant -transportul pentru aprovizionare si livrarea la punctul de lucru pe santier -punerea in lucru : -curatarea si uscarea suprafeței •evacuarea materialelor rezultate •astmarea mixturii •Verificarea grosimii stratului si compactarea •verificarea suprafeței si corectarea acesteia, grosimea, toleranțele. Lucrarile se vor executa in concordanta cu Caietul de sarcini "Îmbracamintii asfaltice"si cu cerintele Dirigintului.	mip	13977.00	44.19	617,643.63	
1	Strat de legatura din beton asfaltic BAU 22.4 (BA 22.4 leg 5U/7U) Lucrarile constau din : -aprovizionarea tuturor materialelor (agregate, filler, bitum, etc.) -prepararea mixturii sau aprovizionarea de la un subcontractor acceptat de Consultant -transportul pentru aprovizionare si livrarea la punctul de lucru pe santier -punerea in lucru : •curatarea si uscarea suprafeței •evacuarea materialelor rezultate •astmarea mixturii •Verificarea grosimii stratului si compactarea •Verificarea suprafeței si corectarea acesteia, grosimea, toleranțele. Lucrarile se vor executa in concordanta cu Caietul de sarcini "Îmbracamintii asfaltice"si cu cerintele Dirigintului.	to	2012.69	316.55	637,117.02	

LUCRARI NR				
Cantitate NR	Prețuri unitare a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total	4	9	Total (3x 4)
3				
SECȚIUNE FINANCIARĂ				
		661.27		0.00
		1,510.13		0.00
		1,510.21		0.00
		1,510.28		0.00
		1,510.40		0.00
		1,510.13		0.00
		2.00		0.00
		2.00		0.00
-13,977.00		44.19		-617,643.63
-2,012.89		316.55		-637,117.02

OFERTA FINALA				
Cantitate	Prețuri unitare			
	a) materiale	b) manoperă	c) utilități	d) transport
3	4	9	Total (3x4)	
SECTIUNE FINANCIARA				
2.00	661.27	1,322.54		
2.00	1,510.13	3,020.25		
2.00	1,510.21	3,020.41		
4.00	1,510.28	6,041.10		
6.00	1,510.40	9,062.37		
2.00	1,510.13	3,020.25		
210.00	2.00	420.00		
210.00	2.00	420.00		
0.00	44.19	0.00		
0.00	316.55	0.00		



Nr t.	Capitolul de lucrări	U.M.	OFERTA - CONTRACT						LUCRARI NCS						LUCRARI NR						OFERTA FINALA						
			Cantitate oferta	P.U.				Total (3x 4)	Cantitate NCS	Prețuri unitare				Total (3x 4)	Cantitate NR	Prețuri unitare				Total (3x 4)	Cantitate	Prețuri unitare				Total (3x 4)	
				a) materiale	b) manoperă	c) utilaj	d) transport			a) materiale	b) manoperă	c) utilaj	d) transport			a) materiale	b) manoperă	c) utilaj	d) transport								
1		2	3	4		9		3	4		9		3	4		9		3	4		9		3	4		9	
SECȚIUNE TEHNICĂ																											
17	Strat de baza din anrobate bituminoase AB 31.5 Lucrările constau din : -aprovizionarea tuturor materialelor (agrate,filer, bitum,etc.) - prepararea mikturii sau aprovizionarea de la un subcontractor acceptat de Consiliul Local pentru aprovizionare si livrare la punctul de lucru pe santier -punerea în lucru : «curatarea și uscarea suprafeței»-evacuarea materialelor rezultate «asternerea suprafetei și corectarea acesteia, grosimea, toleranțele. Lucrarile se vor executa în concordanța cu Caietul de sarcini "Îmbracăminti asfaltice"și cu cerințele Dirighitului.	to	2343.17	271.32		635,748.88																					
17	Procurare beton asfaltic BAD 25 - grosime 7 cm	to		0.00		0.00		2,445.98	264.20		646,226.60																
17	Strat mixtura asfaltica tip MASF 16 - grosime 4 cm	to		0.00		0.00		1,397.70	332.20		464,315.94																
17	Amorsare Lucrările constau din : -aprovizionarea cu materiale si prepararea emulsiei sau aprovizionarea directa de la un subcontractor acceptat -transportul materialelor la statia de preparare -punerea în opera a emulsiei-punerea în opera include : «curatarea, spalarea si uscarea stratului suport »asternerea peliculei de amorsare »asteptarea timpului necesar pentru ruperea emulsiei, inclusiv protejarea prin nepemiterea circulatiei Lucrarile se vor executa în concordanța cu Caietul de sarcini "îmbracăminti asfaltice"si cu cerințele Dirighitului. Geocompozit cu rol anti fisura Lucrarile constau din :- aprovizionarea cu materiale -transportul materialelor -punerea în opera -punerea în opera include : «curatarea si uscarea stratului suport »asternerea peliculei de amorsare »asteptarea timpului necesar pentru ruperea emulsiei, inclusiv protejarea prin nepemiterea circulatiei Lucrarile se vor executa în concordanța cu Caietul de sarcini si cu cerintele Dirighitului	mp	40158.00	3.19		128,104.02																					
17	Strat superior de fundatie din agregate naturale stabilizate cu ciment Lucrarile constau din : -procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare; -luatele transporturile si manipularile pentru procurare si punere în opera; -prepararea balastului stabilizat în statie sau aprovizionarea de la un subcontractor acceptat; -punerea în opera : «verificarea si curatarea fundatiei ; »pregătirea stratului suport înainte de asternere, »asternerea si compactarea ; »verificarea si corectarea suprafetei si a denivelarilor ce depasesc tolerantele; »realizarea rosturilor ; »protejarea; »luarea probelor si efectuarea testelor; »verificarea topografică a cotelor; »curatarea terenului adiacent afectat de lucrai. Lucrarile se vor efectua în concordanța cu Caietul de sarcini si cu specificatiile Dirighitului.	mc	552.80	367.63		203,225.86																					
17	Strat dia forma din materiale granulare Lucrarile constau din : - achiziționarea materialelor -transport -punerea în opera : »asternerea agregatelor »udarea si compactarea pana se obtine gradul de compactare prescript »curatarea suprafeței »corectarea neregularitatilor suprafeței înainte și după compactare - toate testele si probele necesare Lucrarile se vor efectua în concordanța cu Caietul de sarcini si cu cerințele Dirighitului.	mc	1011.33	210.30		212,682.70																					

ROMANIA

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL

SECTORUL 3

ROMANIA

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL

SECTORUL 3

Nr. L.		Capitolul de lucrări	U.M.	OFERTA - CONTRACT					
				Cantitate oferta	P.U. a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total	Total (3x 4)			
		1	2	3	4	9			
		SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA				
17	5	Marcaje longitudinale. Lucrarile constau din: -procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare -toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; - curatarea suprafetei stratului de uzura inaltarea executarii marcajului; -executarea premarcajului si a marcajului longitudinal final; -semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii; - efectuarea testelor; -curatirea zonei de lucru dupa marcaj. Lucrarile se vor efectua in concordanta cu Caietul de sarcini _ Marcaje si semnalizare si cu specificatiile Dirigintului.	kme	8.99	11,115.43	99,927.72			
17	6	Marcaje transversale. Lucrarile constau din: -procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare -toate transporturile si manipularile pentru procurare si punere in opera; - curatarea suprafetei stratului de uzura inaltarea executarii marcajului; -executarea premarcajului si a marcajului longitudinal final; -semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii; - efectuarea testelor; -curatirea zonei de lucru dupa marcaj. Lucrarile se vor efectua in concordanta cu Caietul de sarcini _ Marcaje si semnalizare si cu specificatiile Dirigintului.	mp	1973.70	87.60	172,896.12			
17	0	Rasina epoxidica pentru protectie beton pe zonele de circulatie auto aplicata in 3 straturi	mp	19575.00	121.26	2,373,664.50			
REFACERE CAROSABIL									
17	1	Strat de forma din materiale granulare - umplutura intre ginzile de ghizaj	mc		210.30	0.00			
17	2	Beton C16/20	mc		280.25	0.00			
17	3	Straturi asfalt	mp		44.19	0.00			
17	4	Demolare si evacuare beton	mc		295.79	0.00			
17	5	Saptura mecanica - extragere umplutura agregate, inclusiv incarcare in auto	mc		25.10	0.00			
17	6	Evacuare materiale excedentare	to		58.08	0.00			
AMENAJARE TROTUARE									
17	7	Frezare imbracaminte asfaltica la trotuare	mp		26.59	0.00			
17	8	Spargere suprafate din beton de ciment - fundatie trotuare	mc		201.42	0.00			
17	9	Evacuare materiale excedentare - asfalt si fundatie beton	to		58.08	0.00			
17	0	Sapa pentru montat pavele	m.2			0.00			
17	1	Pavaj din pavele - montat pe sapa	m.2		60.83	0.00			
17	2	Procurare si montare jardiniere din blocheti si bordura mica	ml			0.00			
17	3	Turnare platforme beton racorduri strazi	mc		311.23	0.00			
17	4	Aducere la coala carmine	buc			0.00			
17	5	Procurare beton asfaltic B48 pentru grosime de 4 cm	to			0.00			
17	6	Procurare materiale sisteme de asfaltier 5200 mp + aspersoare+rele+programatoare+racorduri	sistem			0.00			

LUCRARI NCS					LUCRARI NR				
Cantitate NCS	Preț unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total	SECTIUNE FINANCIARA				Cantitate NR	Preț unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total	SECTIUNE FINANCIARA	
3	4	9			3	4	9		
			SECTIUNE FINANCIARA					SECTIUNE FINANCIARA	
	11,115.43	0.00				11,115.43	0.00		
	87.60	0.00				87.60	0.00		
	121.26	0.00				121.26	-2,373,664.50		
291.60	210.30	61,323.48				210.30	0.00		
57.60	280.25	16,142.40				280.25	0.00		
297.00	44.19	13,124.43				44.19			
57.60	295.79	17,037.50				295.79	0.00		
291.60	25.10	7,319.16				25.10	0.00		
524.88	58.08	30,485.03				58.08	0.00		
4,000.00	26.59	106,360.00				26.59	0.00		
600.00	201.42	120,852.00				201.42	0.00		
1,808.00	58.08	105,008.64				58.08	0.00		
13,750.00	95.00	1,306,250.00				95.00	0.00		
13,750.00	60.83	836,412.50				60.83	0.00		
702.00	251.50	176,553.00				251.50	0.00		
30.00	311.23	9,336.90				311.23	0.00		
20.00	320.00	6,400.00				320.00	0.00		
30.00	301.20	9,036.00				301.20	0.00		
1.00	110,000.00	110,000.00				110,000.00	0.00		

LUCRARI NCS					LUCRARI NR				
Cantitate NCS	Preț unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total	SECTIUNE FINANCIARA				Cantitate NR	Preț unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total	SECTIUNE FINANCIARA	
3	4	9			3	4	9		
			SECTIUNE FINANCIARA					SECTIUNE FINANCIARA	
	11,115.43	0.00				11,115.43	0.00		
	87.60	0.00				87.60	0.00		
	121.26	0.00				121.26	0.00		
291.60	210.30	61,323.48				210.30	0.00		
57.60	280.25	16,142.40				280.25	0.00		
297.00	44.19	13,124.43				44.19			
57.60	295.79	17,037.50				295.79	0.00		
291.60	25.10	7,319.16				25.10	0.00		
524.88	58.08	30,485.03				58.08	0.00		
4,000.00	26.59	106,360.00				26.59	0.00		
600.00	201.42	120,852.00				201.42	0.00		
1,808.00	58.08	105,008.64				58.08	0.00		
13,750.00	95.00	1,306,250.00				95.00	0.00		
13,750.00	60.83	836,412.50				60.83	0.00		
702.00	251.50	176,553.00				251.50	0.00		
30.00	311.23	9,336.90				311.23	0.00		
20.00	320.00	6,400.00				320.00	0.00		
30.00	301.20	9,036.00				301.20	0.00		
1.00	110,000.00	110,000.00				110,000.00	0.00		

LUCRARI NCS					LUCRARI NR				
Cantitate NCS	Preț unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total	SECTIUNE FINANCIARA				Cantitate NR	Preț unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total	SECTIUNE FINANCIARA	
3	4	9			3	4	9		
			SECTIUNE FINANCIARA					SECTIUNE FINANCIARA	
	11,115.43	0.00				11,115.43	0.00		
	87.60	0.00				87.60	0.00		
	121.26	0.00				121.26	0.00		
291.60	210.30	61,323.48				210.30	0.00		
57.60	280.25	16,142.40				280.25	0.00		
297.00	44.19	13,124.43				44.19			
57.60	295.79	17,037.50				295.79	0.00		
291.60	25.10	7,319.16				25.10	0.00		
524.88	58.08	30,485.03				58.08	0.00		
4,000.00	26.59	106,360.00				26.59	0.00		
600.00	201.42	120,852.00				201.42	0.00		
1,808.00	58.08	105,008.64				58.08	0.00		
13,750.00	95.00	1,306,250.00				95.00	0.00		
13,750.00	60.83	836,412.50				60.83	0.00		
702.00	251.50	176,553.00				251.50	0.00		
30.00	311.23	9,336.90				311.23	0.00		
20.00	320.00	6,400.00				320.00	0.00		
30.00	301.20	9,036.00				301.20	0.00		
1.00	110,000.00	110,000.00				110,000.00	0.00		


LUCRARI NCS					LUCRARI NR				
Cantitate NCS	Preț unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total	SECTIUNE FINANCIARA				Cantitate NR	Preț unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total	SECTIUNE FINANCIARA	
3	4	9			3	4	9		
			SECTIUNE FINANCIARA					SECTIUNE FINANCIARA	
	11,115.43	0.00				11,115.43	0.00		
	87.60	0.00				87.60	0.00		
	121.26	0.00				121.26	0.00		
291.60	210.30	61,323.48				210.30	0.00		
57.60	280.25	16,142.40				280.25	0.00		
297.00	44.19	13,124.43				44.19			
57.60	295.79	17,037.50				295.79	0.00		
291.60	25.10	7,319.16				25.10	0.00		
524.88	58.08	30,485.03				58.08	0.00		
4,000.00	26.59	106,360.00				26.59	0.00		
600.00	201.42	120,852.00				201.42	0.00		
1,808.00	58.08	105,008.64				58.08	0.00		
13,750.00	95.00	1,306,250.00				95.00	0.00		
13,750.00	60.83	836,412.50				60.83	0.00		
702.00	251.50	176,553.00				251.50	0.00		

FORMULARUL F4



Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 3
Obiectiv: CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE STATIONARE ȘI MOBILITATE A PARCULUI AUTO ÎN ZONA B-DUL DECEBAL
Adresa: BULEVARDUL DECEBAL, ÎNȚRE STR. DRISTORULUI ȘI PIATA MUNCII, SECTOR 3, BUCUREȘTI
Fașa: P.T. D.E.
Proiectant: ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. BAU STARK S.R.L. YARDMAN S.R.L. BID DIVISION CONSULTING S.R.L.

CENTRALIZATORUL LUCRARILOR PE OBIECT ȘI CATEGORII DE LUCRARI

Nr. cap./ sub cap. de iz georal	Denumirea capitolelor de cheltuieli	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)
1	2				6
1	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	3	4	5	
1.01	ARHITECTURA				
01.01	Ascensor electric cu două stații	buc.	5.00	87,637.85	438,189.25
1.02	INSTALATII ELECTRICE				
02.01	Grup electrogen de intervenție carcasat de exterior, 400kVA	buc.	1.00	265,562.92	265,562.92
1.03	INSTALATII SANITARE				
03.01	Procurare și montare Stația de pompare capsulată pentru ape uzate menajere de la grupuri sanitare, cu rezervor de colectare din material plastic și două pompe (1A+1R), montat în pardoseala, Q=4 l/s, h=9mCA	buc	2	22,456.66	44,913.32
03.02	Procurare și montare separator de hidrocarburi cu filtru coalescent și decantor de namol q=20 l/s, complet echipat, inclusiv capace carosabile clasa D	buc	1	22,587.76	22,587.76
03.03	Boiler electric pentru preparare apă caldă menajeră cu montaj în tavan fals, complet echipat, capacitate 50 l - inclusiv filtru magnetic anticalcar; - material marunt, de etansare, de fixare;	buc	5.00	645.75	3,228.75
03.04	Ministatie de pompare ape uzate cu fecaloide cu montaj în spatele vasului WC q=0,2 l/s, h=7mCA	buc	1.00	4,105.50	4,105.50
03.05	Camin de pompare pentru ape pluviale de la rigole rampe, cu două pompe (1A+1R), montat îngropat, q=10 l/s, h=9mCA	buc	2.00	19,845.00	39,690.00
03.06	Pompa de basă q=2 l/s, h=10mCA	buc	14.00	1,081.50	15,141.00



Nr cap./ sul cap. de rez ge. ral 1	Denumirea cap. / Numele de cheltuieli	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)
03.07	2 Instalatie completa pentru WC antivandal, continand: - 1 vas WC conic antivandal din inox montat in consola, cu iesire laterala, umplut cu spuma din poliuretan (anti-zgomot) - 1 cadru metalic sustinere WC complet echipat: - racord flexibil de alimentare apa, cot 3/8"; - robinet coltar 3/8"; - set conectare vas WC; - robinet de spalare cu infrarosu 6V, inclusiv acumulatori; - material marunt; - 1 rama cu capac din material plastic; - 1 suport hartie igienica; - 1 perie WC cu suport - 1 cuier haina; - material marunt, de etansare, de fixare - procurare si montare	3	4	5	6
		buc	17.00	6,285.96	106,861.32
03.08	Instalatia completa pentru lavoar simplu antivandal continand: - 1 lavoar conic antivandal din inox fara gaura pt baterie, montat in consola, umplut cu spuma din poliuretan (anti-zgomot) - 1 baterie monocomanda de perete cu senzor infrarosu 9V, brat de 170mm, cu mixare de la robinetii coltar, debit 6l/min, timp de curgere 5 sec. interval de presiune între 0.5 și 6 bari, inclusiv acumulatori; - set evacuare cu tijă instalare pentru o singură gaură, - 1 cadru metalic sustinere lavoar complet echipat; - 1 sifon Ø 1 1/4" - 1 oglinda antivandal din inox 600 x 500 mm; - 1 distribuitor sapun lichid 0,85 lt din inox - 2 robineti coltar 1/2"; - material marunt, de etansare, de fixare - procurare si montare	buc	17.00	5,285.10	89,846.70
03.09	Instalatie completa pentru WC pentru persoane cu dizabilitati, continand: - 1 vas WC suspendat din inox pentru persoane cu dizabilitati montat in consola, cu iesire laterala, umplut cu spuma din poliuretan (anti-zgomot) - 1 cadru metalic sustinere WC complet echipat: - racord flexibil de alimentare apa, cot 3/8"; - robinet coltar 3/8"; - set conectare vas WC; - robinet de spalare cu infrarosu 6V, inclusiv acumulatori; - Mâner de sprijin din oțel inox, rabatabil, lungime 550 mm; - 1 rama cu capac cu canelura din material plastic; - 1 suport hartie igienica; - 1 perie WC cu suport; - 1 cuier haina - material marunt, de etansare, de fixare - procurare si montare	buc	4.00	2,165.01	8,660.04




Nr. cap./
sul cap.
de iz
ge. aral
1

Denumirea cap. elor de cheltuieli

2

- Instalatie completa pentru lavoar pentru persoane cu dizabilitati continand:
- 1 lavoar din inox pentru persoane cu dizabilitati fara gaura pt baterie, montat in consola, umplut cu spuma din poliuretana (anti-zgomot)
- 1 baterie monocomanda de perete cu senzor infrarosu 9V, brat de 170mm, cu mixare de la robinetii coltar, debit 6l/min, timp de curgere 5 sec. interval de presiune între 0.5 și 6 bari, inclusiv acumulatori;
- set evacuare cu tijă instalare pentru o singură gaură,
- 1 cadru metalic sustinere lavoar complet echipat;
- 1 sifon Ø 1 1/4"
- 1 oglinda antivandal din inox 600 x 500 mm
- 1 distribuitor sapun lichid 0,85 lt din inox
- 2 robineti coltar 1/2"
- material marunt, de etansare, de fixare
- procurare si montare
- Instalatie completa pentru pisoar antivandal, continand:
- Pisoar antivandal din oțel inox cu robinet de spălare cu senzor infraroșu, 6 V, inclusiv acumulatori
- cadru metalic de prindere in peretii de gipscarton, zincat, fixari de perete si de pardoseala fonoizolante;
- perete despartitor;
- material marunt, de etansare, de fixare
- procurare si montare
- Instalatie completa pentru cistea, continand:
- cișmea pentru apa potabila de perete cu senzor, finisaj periat din oțel inox;
- baterie cu senzor 9V, - sifon, - racorduri flexibile,
- valvă electromagnetica (1 buc.), - robinet colțar (1 buc.), - set fixare,
- set 4 baterii alcaline 1,5 v/2700 mAh tip AA
- Sistem degivrare conducte, complet echipat, cablu DTIP10 si DTIP18, cablu autoalimentare, termosta tip Devireg, tablou de automatizare si alimentare, banda aluminiu, pentru protectie conducte apa pompata cu diametrul Ø 50 avand o lungime de 500m
- material marunt de etansare;
- Sistem degivrare conducte, complet echipat, cablu DTIP10 si DTIP18, cablu autoalimentare, termosta tip Devireg, tablou de automatizare si alimentare, banda aluminiu, pentru protectie conducte apa potabila cu diametrul Ø 1" avand o lungime de 10m, Ø 1 1/2" avand o lungime de 250m, Ø 2" avand o lungime de 5m si Ø 2 1/2" avand o lungime de 40m,
- material marunt de etansare;
- Sistem degivrare conducte, complet echipat, cablu DTIP10 si DTIP18, cablu autoalimentare, termosta tip Devireg, tablou de automatizare si alimentare, banda aluminiu, pentru protectie conducte apa potabila cu diametrul Ø 2" avand o lungime de 370m, material marunt de etansare;



U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)
3	4	5	6
buc	4.00	1,131.90	4,527.60
buc	8.00	6,621.67	52,973.36
buc	4.00	2,136.25	8,545.00
ans	1.00	16,829.29	16,829.29
ans	1.00	11,917.28	11,917.28
ans	1.00	9,475.94	9,475.94

Nr cap./ sul cap. de iz ge ral 1	Denumirea capitelor de cheltuieli	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)
I.04	2 INSTALATII PENTRU STINGEREA INCENDIULUI	3	4	5	6
04.01	Statie Pompare Hidranti PN16 ~3 (2F+1R+1J) formata din: a) Pompa activa (pompa electrica) : - Debit 54.00 m³/h pe pompa; - Inaltime de pompare : 50.00 m; - Putere electrica motor (P2) : 11.00 kW pe pompa; b) Idem Pompa de rezerva c) Pompa pilot hidranti ~3 ; - Debit : 3 m³/h ; - Inaltime de pompare : 55.00 m; - Putere electrica motor (P2) : 1 kW; d) Tablou electric si de automatizare complet echipat, cu posibilitatea opririi manuale; functii incluse: rotatia pompelor; protectie la lipsa faze; protectie la scurtcircuit, suprasarcina, lipsa apa; - intrerupatorul general al tabloului va avea posibilitatea transmiterii de semnale de iesire: conectat, deconectat, avarie (functionare), semnale la atingerea presiunilor de functionare ale pompelor. e) Diverse: robineti de izolare ai pompelor, clapete de sens, distribuitor - colector, presostate, manometru, robinet de golire, cadru de sustinere, elemente antivibratii, senzor lipsa apa, etc. - material marunt, de etansare, de fixare; Procurare si montare	buc	1.00	88,402.05	88,402.05
04.02	Statie Pompare Sprinklere PN16 ~3 (2F+1R+1J) formata din: a) Pompa activa (pompa electrica) : - Debit 90.00 m³/h pe pompa; - Inaltime de pompare : 50.00 m; - Putere electrica motor (P2) : 9.00 kW pe pompa; b) Idem Pompa de rezerva c) Pompa pilot hidranti ~3 ; - Debit : 3 m³/h ; - Inaltime de pompare : 55.00 m; - Putere electrica motor (P2) : 2 kW; d) Tablou electric si de automatizare complet echipat, cu posibilitatea opririi manuale; functii incluse: rotatia pompelor; protectie la lipsa faze; protectie la scurtcircuit, suprasarcina, lipsa apa; - intrerupatorul general al tabloului va avea posibilitatea transmiterii de semnale de iesire: conectat, deconectat, avarie (functionare), semnale la atingerea presiunilor de functionare ale pompelor. e) Diverse: robineti de izolare ai pompelor, clapete de sens, distribuitor - colector, presostate, manometru, robinet de golire, cadru de sustinere, elemente antivibratii, senzor lipsa apa, etc. - material marunt, de etansare, de fixare; Procurare si montare	buc	1.00	75,873.99	75,873.99
04.03	Compresor de aer comprimat cu piston, debit de 15 l/s	buc	2.00	11,422.95	22,845.90



Nr. cap. / descriere generală	Denumirea capetelor de cheltuieli	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) 6
1	2	3	4	5	6
04.04	Recipient de hidrofor sub presiune V=500L Pn10 Bar; -membrana din cauciuc butil, - material marunt, de etansare, de fixare; Radiator electric 3 kW	buc	2.00	2,992.50	5,985.00
04.05	Hidrant exterior supratran Dn100 cu protectie la rupere si sistem antieruptie, protectie anti-inghet la inchiderea completa prin drenaj inferior, toate elementele protejate impotriva coroziunii, corp inferior din fonta ductila, flansa PN16, caseta de protectie montata in pamant, cot cu picior - material marunt, de etansare, de fixare; - 2xracorduri fixe tip B DN80 (q=15 l/s)	buc	1.00	367.50	367.50
04.07	Hidrant de incendiu interior: - robinet de hidrant cu sfera Dn 25, racord filetat G1" si racord tip "C"; - furtun semirigid (25mm), lungime 30m; - teava de refulare tip "C" cu robinet pentru jet compact si pulverizat, cu ajutorul de pulverizare Φ 12mm; - cutie de hidrant cu rama si geam, 650 x280 x 650; - cheie pentru racord tip "B-C" - material marunt, de etansare, de fixare;	buc	22.00	661.50	14,553.00
04.08	Automat de control si semnalizare sprinklere APA-AER pentru sprinklerele de tavan - complet echipat cu toate fitingurile, manometre, clapeta retinere, camera de intarziere, presostat de alarma conectat la centrala de incendiu, accelerator; - inclusiv vana fluture de sectorizare in amonte prevazuta cu semnalizarea starii la centrala de incendiu; - material marunt, de etansare, de fixare; - cu prindere prin cuplaje rapide - dimensiune DN 100	buc	8.00	15,199.93	121,599.44
04.09	Turbina hidraulica pentru gong de alarmare sprinklere	buc	1.00	906.82	906.82
04.10	Automat de control si semnalizare pentru sprinklere deschise, model de referinta 769N Deluge; - complet echipat cu toate fitingurile, vana fluture presemnalizata, manometre, clapeta retinere, gong manual; presostat, conectat la CSI; - material marunt, de etansare, de fixare; - dimensiune DN 100, cu prindere prin cuplaje rapide.	buc	2.00	16,604.93	33,209.86
04.11	Sistem automatizare complet echipat pentru detectarea nivelului din rezervor format din senzori de nivel, conform schemei de functionare;	ans	2.00	589.85	1,179.70
04.12	Distribuitoare hidranti din otel complet echipate cu sistem complet de suporturi sustinere din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, racorduri etc.); - material marunt de etansare; - dimensiuni(DxhxL): 299x8x2000mm	buc	1.00	1,730.00	1,730.00

Nr. cap. / ul cap. de / general 1	Denumirea cap. / elor de cheltuieli	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)
	2	3	4	5	6
04.13	Distribuitoare ACS-uri din otel complet echipate, sistem complet de suporturi sustinere din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare; - material marunt de etansare; - dimensiuni(DxhxL): (158x6)mm x 2000mm x 3 tronsoane;	buc	1.00	1,415.00	1,415.00
1.05	INSTALATII PENTRU LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI				
	Detectie incendiu				
1.5.1	Centrala detectie, avvertizare si actiune la incendiu, afisaj LCD in limba romana procesor redundant, 14 bucle de detectie a 127 detectori, panou de operare si control, imprimanta	buc	1.00	22,779.39	22,779.39
1.5.2	Centrala detectie CO, interconectata cu centrala de semnalizare incendiu, 4 bucle	buc	2.00	3,521.04	7,042.08
1.5.3	NVR 32 canale, compatibilitate camere IP ONVIF, stocare internă 16TB, compatibil cu camere IP de 2,1 MP@30fps, 4 iesiri Mini Display Port HD, win 10/64 Bit, mouse, tastatura.	buc	3.00	9,247.41	27,742.23
1.5.4	Switch 24 porturi Gigabit PoE 4 porturi SFP	buc	4.00	2,215.50	8,862.00
1.5.5	Buton manual de incendiu, adresabil	buc	56	220.50	12,348.00
1.5.6	Sirena interioara de incendiu, optoacustica, adresabila, 105 dB	buc	84	527.21	44,285.64
1.5.7	Sirena exterioara de incendiu, optoacustica, autoalimentata, 120 dB	buc	15	636.70	9,550.50
1.5.8	Detector de fum adresabil	buc	1094	240.17	262,745.98
1.5.9	Detector multicriterial de fum si temperatura adresabil	buc	136	220.50	29,988.00
1.5.10	Detector multicriterial de fum si temperatura adresabil cu indicator optic (in put lift)	buc	10	220.50	2,205.00
1.5.11	Transponder IN/OUT adresabil	buc	44	504.75	22,209.00
1.5.12	Transponder FCT adresabil	buc	35	504.75	17,666.25
1.5.13	Sursa de alimentare EN54 3A / 24V cu acumulatori inclusi	buc	45	2,268.00	102,060.00
	Detectie noxe				
1.5.14	Detector noxe	buc	60	346.50	20,790.00
1.5.15	Panou avvertizare optoacustic	buc	34	340.20	11,566.80
	Sistem TVCI				
1.5.16	Camera de exterior, IP, 2MP, varifocala, alimentare POE, IR 40m	buc	86	2,548.35	219,158.10
1.5.17	Monitor 32"	buc	6	1,542.45	9,254.70
	Control acces	sistem	1		
1.5.18	UCA - Unitate de control acces, comunicatie cu serverul via RS495, TCP/IP si RS 232 inclusi pachet software pentru programare si administrare control acces	buc	26	4,961.25	128,992.57
1.5.19	Cititor de proximitate (pentru camere la care este permis accesul doar personalului)	buc	38	422.63	16,059.75
1.5.20	Cititor cartela compatibil cu sisteme de plata parcare	buc	4	937.13	3,748.50
1.5.21	Dispozitiv electromagnetic pentru blocare /deblocare usa si suport, complet echipat inclusiv accesorii de montaj	buc	46	1,286.25	59,167.54
1.5.22	Dispozitiv hidrolic pentru inchiderea usa cu fire standard, complet echipat inclusiv accesorii de montaj	buc	46	1,789.73	82,327.39

Nr cap./
sul cap.
de iz
geral
1

Denumirea capitolului de cheltuieli


2

Buton deschidere usa, "request to exit", complet echipat inclusiv accesorii de montaj
Buton deschidere usa in caz de urgenta "emergency exit", complet echipat inclusiv accesorii de montaj
Contact magnetic usa, complet echipat inclusiv accesorii de montaj
Sursa de alimentare 12V/3A cu acumulator 12V/7Ah
Card de acces, format compatibil UCA
Doza de derivatie

Sistem monitorizare locuri parcare


senzor de prezenta cu LED RGB incorporat, CAN-bus, raza detectie: 30-450cm, capsulat (grad de protectie IP65)
cutie conexiuni senzori prezenta, montaj pe plafon, fara cleva
cleva conexiune rapida CAN-bus, comunicatie si alimentare energie electrica
Concentrator date, conexiune intre CAN bus si Ethernet, 4 linii CAN bus, alimentare 230V, grad de protectie IP 54
Bridge TCP/IP la RS485 (2 porturi RS485), MOXA Nport 5232, accesorii incluse
Unitate de control pregatita pentru software monitorizare locuri parcare - control, inregistrare si evaluare locuri libere
Monitor TFT 22" Wide, rezolutie min 1680x1050
Software pentru: control, inregistrare si evaluare locuri libere; actionarea si afisarea senzorilor; comunicare cu concentratoarele de date si controllerul sistemului de monitorizare; administrarea grupurilor multiple pentru aplicatii specifice (de ex: rezervare locuri parcaj);
Modul SW (interfata web-user) pentru control si supraveghere
Modul SW "lane pre-counting"
Modul SW "time monitoring"
Modul SW "entry sign"
Licenta software, licenta asistenta/mentenanta de la distanta (remote maintenance)
Semnalizare acces: 1 matrice multicolora LED, inaltime text 160mm, port RS-485, carcasa IP55, functionare de la -20C la +70C

Termostat 10-60C 0,5K
12 W/16 m3/h, Filtervent IP54 230V
incalzitor 100W
Accesorii: presetupe, contrapiulite, cleva de faza, cleva de impamantare, cleva de nul, etc
sina omega DIN7,5mm/3mm perforata
canal de cabluri 60x40mm, 120m
intrerupator automat D16/20kA2
PDU pentru UPS, 3 prize schuko 16A1 cablu 1,5m
Cutie metalica 400x400x160mm, finisaj cilindrica completa



U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)
3	4	5	6
buc	42	367.50	15,435.00
buc	42	407.93	17,132.85
buc	46	859.95	39,557.74
buc	25	7,938.00	198,450.00
buc	50	17.82	891.21
buc	50	17.57	878.33
sistem	1		
buc	711	551.10	391,833.15
buc	711	98.37	69,942.40
buc	3025	2.14	6,459.70
buc	4	13,760.07	55,040.26
buc	4	8,424.52	33,698.09
buc	1	15,666.26	15,666.26
buc	1	854.18	854.18
buc	1	51,686.25	51,686.25
buc	1	1,423.41	1,423.41
buc	1	1,423.41	1,423.41
buc	1	1,423.41	1,423.41
buc	1	1,423.41	1,423.41
buc	1	36,879.79	36,879.79
buc	2	3,246.85	6,493.70
buc	2	115.00	230.00
buc	2	80.00	160.00
buc	2	134.20	268.40
set	20	16.00	320.00
ml	1	70.00	70.00
ml	2	60.00	120.00
buc	1	25.00	25.00
buc	1	50.00	50.00
buc	1	180.00	180.00

Nr cap./ sul cap. de iz geal 1	Denumirea capitelor de cheltuieli	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)
5.52	Sufa tip gripple 2m	3	4	5	6
5.53	Sina C 3m	buc	1500	16.67	25,000.00
5.54	Sistem plata parcare (2 intrari, 4 iesiri, 1 casierie)	buc	3000	36.67	110,000.00
5.55	Bariera 1x230V, cu brat de pana la 3m lungime, tip PS Platinum LCF	sistem	1		
5.56	Detector LCF in bucla cu 2 canale	buc	6	8,175.32	49,051.93
5.57	Bucula inductie, tip FS8P, prefabricata, cu borduri incluse pentru latime max 4m	buc	6	1,902.15	11,412.89
5.58	Statie intrare tip Platinum, modulara, operare 24/7	buc	10	-	
5.59	Statie iesire, tip Platinum, ce va procesa tichete cu coduri de bare si carduri de acces (abonamente), operare 24/7	buc	2	25,965.60	51,931.19
5.60	Cititor RFID, tip EM4102 125kHz	buc	4	23,223.12	92,892.49
5.61	Sistem control: Platinum open desktop echipat cu pana la 10 mini-pc	buc	8	2,364.65	18,917.22
5.62	PC complet echipat, inclusiv POS, monitor TFT de 21,5"	buc	1	31,157.42	31,157.42
5.63	Licenta software	buc	1	17,607.88	17,607.88
5.64	Cititor de carduri, tip pistol (se poate tine in mana), conectat la PC prin USB, inclusiv software	buc	1	9,465.13	9,465.13
5.65	Imprimanta tichete coduri de bare (high-performance)	buc	1	1,300.00	1,300.00
5.66	PC cititor RFID, compatibil EM4102	buc	1	1,020.00	1,020.00
5.67	Statie modulara automata tip Platinum	buc	1	554.00	554.00
5.68	Validator monede	buc	2	142,075.51	284,151.02
5.69	validator bancnote (bill-to-bill)	buc	2	475.00	950.00
5.70	cutie tichete coduri de bare - 4500tichete in cutie	buc	2	475.00	950.00
5.71	Card transponder EM4102 cu numar (10 buc/set)	buc	2	150.00	300.00
5.72	Accesorii rack, diverse	buc	1	260.00	260.00
5.73	Switch POE++ 8+6porturi, 9-12 porturi ethernet (uplink), 13-14 porturi 100/1000Mbps (combo), 24Gbps, alimentare 230V, consum max 150W	ans	1	430.00	430.00
5.74	Switch POE+ 8porturi cu uplink SFP/Ethernet combo, alimentare 230V, 2.5A	buc	1	1,289.81	1,289.81
5.75	UPS 3KVA, tip tower	buc	1	1,400.00	1,400.00
5.76	Rack 27U	buc	1	15,047.80	15,047.80
5.77	Montaj	buc	1	24,350.08	24,350.08
5.78	Cabluri, protectie cabluri	ans	1	43,597.76	43,597.76
5.79	Cablu JH(ST)H 1x2x1,36	ml	20146	8.80	177,284.80
5.80	Cablu JH(ST)H 2x2x1,36	ml	3650	11.11	40,551.50
5.81	Cablu F/UTP cat 5e, 4x2,0,8	ml	800	6.85	5,480.00
5.82	Cablu FTP cat 6	ml	15800	7.26	114,708.00
5.83	Cablu UTP cat 7	ml	20000	7.84	156,800.00
5.84	Cablu JY(ST)Y 4x2x0,8mm ²	ml	300	9.10	2,730.00



Nr. cap. / su. ap. de iz ge. ral	Denumirea cap. / elor de cheltuieli	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)
5.83	Cablu NHXMH 4x1.5mm	3	4	5	6
5.84	Cablu ecranat (twisted pair) 2x0.25mm, pentru con. RS485	ml	1200	25.97	31,164.00
5.85	Cablu din cupru, cu intarziere la propagarea flacarilor, tip CYYF 3x2.5mm	ml	100	15.56	1,556.00
5.86	Tub Protectie 20	ml	600	9.87	5,922.00
5.87	Tub Protectie 25	ml	6500	3.52	22,880.00
5.88	Tub Protectie 32	ml	1500	3.70	5,550.00
5.89	Pat cabluri 100x60 inclusiv sistem de prindere	ml	300	3.90	1,170.00
5.90	Centrala detectie, avertizare si actionare la incendiu, afisaj LCD in limba romana procesor redundant, 14 bucle de detectie a 127 detectori, panou de operare si control, imprimanta	ml	1400	27.15	38,010.00
5.91	Centrala detectie CO, interconectata cu centrala de semnalizare incendiu, 4 bucle	buc	1.00	23,876.63	23,876.63
5.92	NVR 32 canale, compatibilitate camere IP ONVIF, stocare interna 16TB, compatibil cu canere IP de 2,1 MP@30fps, 4 iesiri Mini Display Port HD, win 10/64 Bit, mouse, tastatura.	buc	2.00	3,678.54	7,357.08
5.93	Switch 24 porturi Gigabit PoE 4 porturi SFP	buc	3.00	9,719.91	29,159.73
	TOTAL 1	buc	4.00	157.50	630.00
2	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				5,052,815.00
2.1	Uscator de maini de perete antivandal cu uscare rapida in doua directii si filtru de aer	BUC	20.00	1,995.00	39,900.00
2.2	Masa pentru schimbare scutece rabatabila, plastic gri, set montaj	BUC	6.00	519.75	3,118.50
2.3	Stingator portabil cu pulbere 6 kg	BUC	124.00	84.00	10,416.00
2.4	Pichet de incendiu exterior complet echipat (10 role furtun tip C, ranga, galeata, stingator P6 sau SM6, cange, lopata, cheie ABC, cheie hidrant, topor-tarnacop, ladita de nisip - aflata la baza pichetului)	BUC	4.00	1,680.00	6,720.00
2.5	Cutie de 100 litri cu nisip si lopata, langa fiecare rampa	buc	6.00	285.60	1,713.60
2.6	Cutie cu sprinklere de rezerva pentru 12 buc standard, declansare la 68°C, K=80, racord 1/2"	BUC	2.00	70.57	141.14
2.7	Cheie de montaj sprinklere standard	BUC	1.00	67.52	67.52
2.8	Stingator transportabil cu pulbere P50	BUC	40.00	745.50	29,820.00
	LUCRARI DE INSTALATII DE DESFUMARE				
2.9	Presostat diferential				
	Volet presurizare, rectangular, tip: de perete , RF2h actionat cu servomotor 220V, cu un contact de semnalizare de inceput si unul de sfarsit de cursa, cu flanse, pozitie de asteptare (in functionare) INCHIS, pozitie volet fara servomotor montat: inchis, complet cu accesoriu montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni: 250x600 mm	buc.	19.00	285.40	5,422.60
2.10	Inclusiv montaj	buc.	18.00	2,773.80	49,928.40
	Volet presurizare, rectangular, tip: de perete , RF2h actionat cu servomotor 220V, cu un contact de semnalizare de inceput si unul de sfarsit de cursa, cu flanse, pozitie de asteptare (in functionare) INCHIS, pozitie volet fara servomotor montat: inchis, complet cu accesoriu montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele dimensiuni: 300x900 mm	buc.	1.00	3,004.76	3,004.76
2.11	Inclusiv montaj				



Nr. cap./ sul cap. de iz ge. ral 1	Denumirea cap. elor de cheltuieli	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) 6
2.12	Clapete rezistente la foc, rectangulare, RFIh , prevazuta cu servomotor de rearmare 220V, cu un contact de semnalizare de început si unul de sfârșit de cursă, pozitie de asteptare (in functionare) DESCHIS. complet cu accesorii montaj, prindere, etansare. cu urmatoarele dimensiuni: 650x850	3	4	5	6
2.13	Clapete rezistente la foc, rectangulare, RFIh , prevazuta cu servomotor de rearmare 220V, cu un contact de semnalizare de început si unul de sfârșit de cursă, pozitie de asteptare (in functionare) DESCHIS. complet cu accesorii montaj, prindere, etansare. cu urmatoarele dimensiuni: 850x650	buc.	15.00	2,424.40	36,366.00
2.14	Sistem de suport anti-seismici conform normativ P100/1-2013 pentru tubulaturi de presurizare si desfumare si echipamente. Firma de executie impreuna cu producatorul sistemului de prindere va asigura proiectarea si executia suportilor anti-seismici	buc.	17.00	2,584.29	43,932.93
	LUCRARI DE INSTALATII DE VENTILATIE	sis.	1.00	35,309.99	35,309.99
2.15	Valve pentru evacuarea aerului pentru montaj in pereti sau usi, culoare ALB - RAL 9010, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele diametre de conectare: Ø100	buc.	56.00	56.49	3,163.44
2.16	Ventilator axial pentru evacuare aer viciat grup sanitar, pentru montaj pe tubulatura, temporizator, complet functional cu accesorii de montaj si prindere, clapeta de sens, cu urmatoarele caracteristici: * Debit maxim 500 mc/h; * Presiune disponibila 300 Pa; * Alimentare electrica 230/400V/III/50 V/Ph/Hz * Putere electrica maxima absorbita: 0,15kW Inclusiv montaj	buc.	1.00	1,014.20	1,014.20
2.17	Ventilator axial pentru evacuare aer viciat grup sanitar, pentru montaj pe tubulatura, temporizator, complet functional cu accesorii de montaj si prindere, clapeta de sens, cu urmatoarele caracteristici: * Debit maxim 400 mc/h; * Presiune disponibila 300 Pa; * Alimentare electrica 230/400V/III/50 V/Ph/Hz * Putere electrica maxima absorbita: 0,15kW Inclusiv montaj	buc.	4.00	830.62	3,322.48
2.18	Ventilator axial pentru evacuare aer viciat grup sanitar, pentru montaj pe tubulatura, temporizator, complet functional cu accesorii de montaj si prindere, clapeta de sens, cu urmatoarele caracteristici: * Debit maxim 300 mc/h; * Presiune disponibila 300 Pa; * Alimentare electrica 230/400V/III/50 V/Ph/Hz * Putere electrica maxima absorbita: 0,15kW Inclusiv montaj	buc.	6.00	783.24	4,699.44



Nr cap./ sul cap. de iz ge ral I	Denumirea capitelor de cheltuieli	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) 6
2.19	Ventilator axial pentru evacuare aer viciat grup sanitar, pentru montaj pe tubulatura, temporizator, complet functional cu accesorii de montaj si prindere, clapeta de sens, cu urmatoarele caracteristici: * Debit maxim 200 mc/h; * Presiune disponibila 300 Pa; * Alimentare electrica 230V/50 V/Ph/Hz * Putere electrica maxima absorbita: 0,10kW Inklusiv montaj	buc.	7.00	783.24	5,482.68
2.20	Ventilator tip BOX, pentru presurizare, cu convertizor de frecventa, suport de sustinere antivibrant, racord flexibil, complet functional, echipat cu sisteme de prindere, etansare, cu urmatoarele caracteristici: * Debit: 1200 mc/h; * Presiune disponibila: 350 Pa; * Alimentare electrica: 230/400V/III/50 V/Ph/Hz * Putere electrica maxima absorbita: 0.75kW Inklusiv montaj	buc.	9.00	6,438.96	57,950.64
2.21	Ventilator tip BOX, pentru presurizare, cu convertizor de frecventa, suport de sustinere antivibrant, racord flexibil, complet functional, echipat cu sisteme de prindere, etansare, cu urmatoarele caracteristici: * Debit: 2700 mc/h; * Presiune disponibila: 350 Pa; * Alimentare electrica: 230/400V/III/50 V/Ph/Hz * Putere electrica maxima absorbita: 0.75kW Inklusiv montaj	buc.	1.00	5,900.06	5,900.06
2.22	Ventilator tip BOX, pentru compensare, 2 trepte de viteza, suport de sustinere antivibrant, racord flexibil, complet functional, echipat cu sisteme de prindere, etansare, cu urmatoarele caracteristici: * Debit: 19530/9765 mc/h; * Presiune disponibila: 350 Pa; * Alimentare electrica: 400V/III/50 V/Ph/Hz * Putere electrica maxima absorbita: 0.75/0.25 kW Inklusiv montaj	buc.	8.00	9,688.66	77,509.28
2.23	Ventilator tip BOX, pentru desfumare rezistent la foc RF400 2H, 2 trepte de viteza, suport de sustinere antivibrant, racord flexibil, complet functional, echipat cu sisteme de prindere, etansare, cu urmatoarele caracteristici: * Debit: 27900/13950 mc/h; * Presiune disponibila: 500 Pa; * Alimentare electrica: 400V/III/50 V/Ph/Hz * Putere electrica maxima absorbita: 6.0/2.2kW Inklusiv montaj	buc.	8.00	27,988.13	223,905.04





Nr. cap. / sub cap. de iz geografic	Denumirea cap. / de cheltuieli	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)
2.24	Ventilator tip BOX, pentru desfumare rezistent la foc RF400 2H, 1 trepta de viteza, suport de sustinere antivibrant, racord flexibil, complet functional, echipat cu sisteme de prindere, etansare, cu urmatoarele caracteristici: * Debit: 5400 mc/h; * Presiune disponibila: 350 Pa; * Alimentare electrica: 230/400V/III/50 V/Ph/Hz * Putere electrica maxima absorbita: 1.5kW Inclusiv montaj	buc.	1.00	7,285.81	7,285.81
2.25	Ventilator tip BOX, pentru compensare aer, 1 trepta de viteza, suport de sustinere antivibrant, racord flexibil, complet functional, echipat cu sisteme de prindere, etansare, cu urmatoarele caracteristici: * Debit: 3700 mc/h; * Presiune disponibila: 350 Pa; * Alimentare electrica: 230/400V/III/50 V/Ph/Hz * Putere electrica maxima absorbita: 0.75 kW Inclusiv montaj	buc.	1.00	4,087.93	4,087.93
2.26	Tablou de forta si automatizare pentru sistemul jet fans (7 ventilatoare cu 2 trepte de viteza) - inclusiv montaj LUCRARI DE INSTALATII TERMICE	buc.	4.00	1,417.50	5,670.00
2.27	Sistem de climatizare TIP SPLIT, cu o unitate interioara de perete, complet echipat cu sistem de prindere, pentru climatizarea BIROURI, caracteristici: - sarcina frigorifica nominala 9000 BTU, - domeniu de functionare -15 ÷ +46°C, - complet cu traseu frigorific 20ml Inclusiv montaj	buc.	1.00	2,163.83	2,163.83
2.28	Sistem de climatizare TIP SPLIT, cu o unitate interioara de perete, complet echipat cu sistem de prindere, pentru climatizarea CAMERA SUPRAVEGHERE, caracteristici: - sarcina frigorifica nominala 12000 BTU, - domeniu de functionare -15 ÷ +46°C, - complet cu traseu frigorific 20ml Inclusiv montaj	buc.	1.00	2,305.96	2,305.96



Nr cap. sul cap. de iz ge ral 1	Denumirea capitelor de cheltuieli	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)
2.29	Jet Fan axial pentru dirijarea aerului, in 2 trepte, RF2H 400°C, cu urmatoarele caracteristici: * Debit nominal: 9000/4500 [mc/h] * Uni-directional * Tensiune de alimentare 3x400 [V] * Putere de suflare 47 [N] * Rezistent la foc 400°C/2h * Dimensiuni Lxh: 900x550 [mm] * Diametru ventilator Ø450 [mm] * Greutate 45 kg * Intreruptor de serviciu montat pe carcasa ventilatorului * Complet cu tablou de automatizare si comanda	buc.	12.00	10,144.65	121,735.80
2.30	 Jet Fan centrifugal pentru dirijarea aerului, in 2 trepte, RF2H 400°C, cu urmatoarele caracteristici: * Debit nominal: 5800/2880 [mc/h] * Uni-directional * Tensiune de alimentare 3x400 [V] * Putere de suflare 50 [N] * Rezistent la foc 400°C/2h * Dimensiuni Lxh: 1232x800x272 [mm] * Greutate 76 kg * Intreruptor de serviciu montat pe carcasa ventilatorului * Complet cu tablou de automatizare si comanda	buc.	15.00	11,756.92	176,353.80
2.31	Corp de incalzire tip convector electric de perete prevazut cu intreruptor on/off , termostat, console si accesorii de montaj, putere termica: 1000 w	buc.	16.00	455.32	7,285.12
	LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE				
2.31	TGD - tablou electric, confectie metalica, IP44, complet echipat, conform schemei monofilare	buc	1.00	25,189.35	25,189.35
2.32	TB1Z1 - tablou electric, confectie metalica, IP44, complet echipat, conform schemei monofilare	buc	1.00	5,040.00	5,040.00
2.33	TB1Z2 - tablou electric, confectie metalica, IP44, complet echipat, conform schemei monofilare	buc	1.00	5,040.00	5,040.00
2.34	TB1Z3 - tablou electric, confectie metalica, IP44, complet echipat, conform schemei monofilare	buc	1.00	5,040.00	5,040.00
2.35	TB1Z4 - tablou electric, confectie metalica, IP44, complet echipat, conform schemei monofilare	buc	1.00	5,040.00	5,040.00
2.36	TB1Z5 - tablou electric, confectie metalica, IP44, complet echipat, conform schemei monofilare	buc	1.00	3,668.35	3,668.35
2.37	TB2Z1 - tablou electric, confectie metalica, IP44, complet echipat, conform schemei monofilare	buc	1.00	3,898.97	3,898.97
2.38	TB2Z2 - tablou electric, confectie metalica, IP44, complet echipat, conform schemei monofilare	buc	1.00	3,308.28	3,308.28
2.39	TB2Z3 - tablou electric, confectie metalica, IP44, complet echipat, conform schemei monofilare	buc	1.00	3,988.83	3,988.83
2.40	TB2Z4 - tablou electric, confectie metalica, IP44, complet echipat, conform schemei monofilare	buc	1.00	3,668.35	3,668.35
		buc	1.00	3,668.35	3,668.35


Nr cap./ sul cap. de iz gei ral 1	Denumirea capitelor de cheltuieli	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)
2.41	TB2Z5 - tablou electric, confecție metalică, IP44, complet echipat, conform schemei monofilare	3	4	5	6
2.42	TED1 - tablou electric, confecție metalică, IP44, complet echipat, conform schemei monofilare furnizată de furnizorul de echipamente	buc	1.00	3,668.35	3,668.35
2.43	TED2 - tablou electric, confecție metalică, IP44, complet echipat, conform schemei monofilare furnizată de furnizorul de echipamente	buc	1.00	7,777.31	7,777.31
2.44	TED3 - tablou electric, confecție metalică, IP44, complet echipat, conform schemei monofilare furnizată de furnizorul de echipamente	buc	1.00	7,777.31	7,777.31
2.45	TED4 - tablou electric, confecție metalică, IP44, complet echipat, conform schemei monofilare furnizată de furnizorul de echipamente	buc	1.00	7,777.31	7,777.31
2.46	TCV - tablou electric, confecție metalică, IP44, complet echipat, conform schemei monofilare	buc	1.00	7,777.31	7,777.31
2.47	TSPI - tablou electric, confecție metalică, IP55, complet echipat, conform schemei monofilare	buc	1.00	25,356.61	25,356.61
2.48	TDESf - tablou electric, confecție metalică, IP44, complet echipat, conform schemei monofilare	buc	1.00	23,754.47	23,754.47
2.49	TGAP - tablou electric, confecție metalică, IP55, complet echipat, conform schemei monofilare	buc	1.00	108,706.33	108,706.33
2.50	Instalații degivrare (rampe)	buc	1.00	4,005.34	4,005.34
2.51	Instalații degivrare (conduite ~1000ml)	set	4.00	7,418.80	29,675.20
	LUCRARI DRUMURI	set	5.00	7,418.80	37,094.00
2.52	Semafor circulație auto cu 3 lampi Lucrările constau din: -procurarea semafoarelor inclusiv a stâlpilor metalici sau a consolelor pentru semafoare, a dispozitivelor de prindere inclusiv transportul lor; -Itrasarea contului gropii de fundație, saparea gropii și realizarea fundației; -punerea în aliniament și la verticală a stâlpului sau a consolei; - Verificarea poziției și fixarea stâlpului sau a consolei; -Transportul materialului rezultat din săpătură inclusiv încărcarea și descărcarea; -transportul semafoarelor în zona de lucru; -prinderea acestora; -conectarea semafoarelor la instalația existentă de curent inclusiv realizarea canalizatiei Lucrările se vor efectua în concordanța specificatiilor Dirigintului.	buc	6.00	9,895.26	59,371.56
2.53	Semafor circulație pietonală cu 2 lampi Lucrările constau din: -procurarea semafoarelor inclusiv a stâlpilor metalici pentru semafoare, a dispozitivelor de prindere inclusiv transportul lor; -Itrasarea contului gropii de fundație, saparea gropii și realizarea fundației; -Iverificarea poziției și fixarea stâlpului sau a consolei; -transportul materialului rezultat din săpătură inclusiv încărcarea și descărcarea; -transportul semafoarelor în zona de lucru; -prinderea acestora; -conectarea semafoarelor la instalația existentă de curent inclusiv realizarea canalizatiei Lucrările se vor efectua în concordanța specificatiilor Dirigintului.	buc	4.00	8,520.92	34,083.70
3	Dotari				1,395,032.23
3.1	LUCRARI ARHITECTURA				
3.1	Vestiar metalic	BUC	11.00	1,286.00	14,146.00
3.2	Banca vestiar	BUC	2.00	1,086.00	2,172.00
3.3	Birou	BUC	10.00	964.50	9,645.00



Nr. cap. / su / cap. de / z ge / tal	Denumirea cap. / elor de cheltuieli	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)
1	2	3	4	5	6
3.4	Rollbox birou	BUC	10.00	684.50	6,845.00
3.5	Scaun birou	BUC	10.00	750.00	7,500.00
3.6	Cos gunoi	BUC	18.00	468.80	8,438.40
3.7	EUROPUBELA GUNOI	BUC	6.00	464.00	2,784.00
	LUCRARI DRUMURI				
3.8	Indicatoare rutiere Lucrările constau din: -procurarea stâlpilor metalici pentru indicatoare, a dispozitivelor de prindere inclusiv transportul lor; -lăsarea contului gropii de fundație; -realizarea gropii de fundație; -punerea în aliniament și la verticală a stâlpului; -Verificarea poziției și fixarea stâlpului; -Îl transportul materialului rezultat inclusiv încărcarea și descărcarea; -procurarea și confecționarea indicatoarelor din tablă de oțel sau aluminiu inclusiv dispozitivele de prindere; -transportul lor în zona de lucru; -Înșurubarea și ungerea șuruburilor; -prinderea indicatoarelor în dispozitiv. Lucrările se vor efectua în concordanță cu Caietul de sarcini - Semnalizare verticală și cu specificațiile Dirigintului	buc	310.00	832.60	258,106.00
	TOTAL 3				309,636.40
	Total valoare (exclusiv TVA):				6,757,483.62
	Taxa pe valoare adăugată:				1,283,921.89
	Total valoare (inclusiv TVA):				8,041,405.51

OFERTANT,
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL





REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea listelor de cantități și devizului ofertă revizuit conform notelor de comandă suplimentare și notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebal”


Primăria Sectorului 3 intenționează să realizeze în zona B-dul Decebal (între Piața E. Hurmuzachi – str. Dristorului) o construcție prin care să se rezolve, parțial, problema acută a traficului intens și a lipsei de locuri de staționare/parcare în zonă. Astfel, prin Hotărârea nr. 307/17.07.2018 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebal”, modificați prin HCLS 3 nr. 560/28.11.2018.

Prin Hotărârea nr. 566/11.12.2018 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului având ca obiect „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebal”, respectiv contractul nr. 279631/14.12.2018.

Având în vedere complexitatea și diversitatea lucrărilor de relocare a unităților, precum și necesitatea realizării acestora într-un timp cât mai scurt, pe parcursul lucrărilor la obiectivul mai sus menționat, au apărut schimbări de soluții, concretizate prin dispoziții de șantier.

Luând în considerare adresa nr. 2821/26.11.2019 a societății Algorithm Rezidential S3 S.R.L înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 727085/26.11.2019 cu privire devizele ofertă cuprinzând lucrările suplimentare și notele de renunțare întocmite în baza Notelor de Constatare și a Dispozițiilor de Șantier precum și Memoriul Justificativ pentru obiectivul de investiții „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebal” astfel cum rezultă din Procesul verbal de analiză al Comisiei de analiză se constată diminuarea valorii de contract a acestui obiectiv de investiții cu suma de **973,25,11 lei inclusiv TVA**, noua valoare a contractului devenind **110.378.292,31 lei inclusiv TVA**.

Ținând seama de cele prezentate, precum și de raportul de specialitate nr. 727689/27.11.2019 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





24689/27.11.2019



Raport de specialitate

la proiectul de hotarare privind aprobarea listelor de cantitati si devizul oferta revizuit conform notelor de comanda suplimentare si notelor de renuntare pentru obiectivul de investitii „Cresterea capacitatii de stationare si mobilitate a parcului auto in zona Decebal” din cadrul contractului de executie nr. 279631/14.12.2018

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 566/11.12.2019 privind atribuirea către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L a contractului avand ca obiect „ Cresterea capacitatii de stationare si mobilitate a parcului auto in zona B-dul Decebal”
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 566/11.12.2019 privind indreptarea erorii materiale din Hotararea consiliului Local nr. 566/11.12.2018 2019 privind atribuirea către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L București a contractului avand ca obiect „ Cresterea capacitatii de stationare si mobilitate a parcului auto in zona B-dul Decebal”

Tinand cont si avand in vedere cele de mai sus si cele ce urmeaza:

▪ Adresa nr. 2821/26.11.2019 a societatii Algorithm Rezidential S3 S.R.L inregistrata la Primaria Sectorului 3 cu nr. 727085 din 26.11.2019 privind listele de cantitati si devizul revizuit conform notelor de comanda suplimentara (NCS) si notelor de renuntare (NR) pentru obiectivul de investitii „Cresterea capacitatii de stationare si mobilitate a parcului auto in zona Decebal”, contractul de lucrări nr. 279631/14.12.2018 ;

- Memoriul Justificativ in care au fost prezentate categoriile de lucrari la care au aparut schimbari de solutii si pentru care au fost emise dispozitii de santier, in baza carora a rezultat devizul oferta revizuit conform Notele de comanda Suplimentara (NCS) si notele de renuntare (NR), anexat la adresa nr. 727085 din 26.11.2019 a societatii Algorithm Rezidential S3 S.R.L;

- Art. 19 „Ajustarea pretului contractului si coroborat” cu art. 21.1 „Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante”

Se propune aprobarea listelor de cantitati si devizul oferta revizuit conform notelor de comanda suplimentare si notelor de renuntare pentru obiectivul de investitii „Cresterea capacitatii de stationare si mobilitate a parcului auto in zona Decebal” din cadrul contractului de executie nr. 279631/14.12.2018 si diminuarea valorii de contract cu **suma de 973.25 lei inclusiv TVA, astfel noua valoare pentru obiectivul susmentionat este de 110.378.292,31 lei inclusiv TVA.**



Restul clauzelor raman neschimbate.

Fata de cele de mai sus, inaintam procesul verbal de analiza al comisiei, insotit de anexe, inregistrat cu nr. 727377 din 26.11.2019 in vederea aprobarii listelor de cantitati si devizul oferta revizuit conform notelor de comanda suplimentare si notelor de renuntare pentru obiectivul de investitii „Cresterea capacitatii de stationare si mobilitate a parcului auto in zona Decebal”.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
SEF SERVICIU
INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE
MARIUS POPESCU

SERVICIUL DERULARE SI MONITORIZARE CONTRACTE
SEF SERVICIU
OVIDIU TABIGRADEANU

Intocmit,
Alina Ioana Dura

2821 / 26.11.2019

424085/26.11.2019

Catre: **PRIMARIA SECTORULUI 3 – BUCURESTI**

DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITII

Adresa de inaintare

S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, cu sediul in Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, corp B, inregistrata la ONRC sub nr. J40/5481/2017, CUI 37409960, reprezentata prin Administrator Radu Alin Panait

In cadrul contractului nr. 279631/14.12.2018, pentru obiectivul de investitii „**CRESTEREA CAPACITATII DE STATIONARE SI MOBILITATE A PARCULUI AUTO IN ZONA B-DUL DECEBAL**” va inaintam, in original, devizele oferta cuprinzand lucrarile suplimentare si notele de renuntare intocmite in baza Notelor de Constatate si a Dispozitiilor de Santier.

Cu stima,



MEMORIU JUSTIFICATIV

Pe parcursul derularii lucrarilor la obiectivul de investitii „ **CRESTEREA CAPACITATII DE STATIONARE SI MOBILITATE A PARCULUI AUTO IN ZONA B-DUL DECEBAL**”, avand in vedere complexitatea si diversitatea lucrarilor de relocare a utilitatilor, precum si necesitatea realizarii acestora intr-un timp cat mai scurt, au aparut schimbari de solutii care s-au concretizat in Dispozitii de Santier.

LUCRARI AFERENTE RETELE TELEKOM

- Pe partea dreapta a Bd. Decebal lucrarile de instalare a tuburilor suport se realizeaza prin foraj dirijat, renuntandu-se astfel la lucrarile aferente de sapatura si umplutura – se propune un pret unitar nou pentru forajul dirijat deoarece aceasta activitate nu se regaseste in lista de preturi aprobata;
- Pentru preluarea traseelor existente (la intersectia cu str. Arenei si la intersectia cu Piata Muncii) au fost realizate suplimentar 2 camine – activitatea are corespondent in lista de preturi aprobata;
- Pe partea stanga a Bd. Decebal se impune instalarea unui tub HDPE 110mm pentru a deservi reseaua STS - activitatea are corespondent in lista de preturi aprobata.

LUCRARI AFERENTE RETELELOR NETCITY

- Avand in vedere ca lucrarile de procurare si montare tubulatura si cabluri specifice acestor retele au fost executate de catre specialisti ai NETCITY s-a renuntat la aceste activitati.

LUCRARI AFERENTE RETELE APA POTABILA

- Pe parcursul desfasurarii lucrarilor de constructii aferente executarii caminelor de vane am constatat ca, cantitatile real executate sunt mai mari decat cele contractate initial. Activitatile respective au corespondent in lista de preturi unitare aprobata;
- Pentru executarea peretilor mulati a fost necesara obturarea capetelor galeriilor de apa si termoficare care ii intersecteaza. Activitatile respective (cofrare, armare, betonare) au corespondent in lista de preturi unitare aprobata.

LUCRARI AFERENTE RETELELOR RADET

- Pentru executia lucrarilor de incinta a fost necesara dezafectarea galeriilor din beton a retelelor de apa si termoficare, inclusiv a tevilor aferente. S-a constatat ca, cantitatile real executate sunt mai mari decat cele contractate initial. Activitatile respective au corespondent in lista de preturi unitare aprobata;



- Au fost executate suplimentar fata de lucrarile contractate provizorate pentru termoficare Dn500 si Dn700. Activitatile respective au corespondent in lista de preturi unitare aprobata;
- Legatura intre reseaua de termoficare de pe partea dreapta a parcarii cu cea de pe partea stanga s-a realizat prin in doua locuri prin subtraversare cu 4 conducte Dn500, respectiv cu 2 conducte Dn 400. Se renunta la subtraversarea cu 2 conducte Dn700. Activitatile respective au corespondent in lista de preturi unitare aprobata.

LUCRARI AFERENTE RETELELOR ELECTRICE, JOASA, MEDIE TENSIUNE


- Avand in vedere ca lucrarile de furnizare si montare tubulatura si cabluri specifice acestor retele au fost executate de catre specialisti ai ENEL s-a renuntat la aceste activitati.

LUCRARI AFERENTE RETELELOR ELECTRICE, INALTA TENSIUNE

- Pentru devierea cablului de 110kV Mihai Bravu – CET Sud in afara incintei de pereti mulati pe zona situata intre axele 5-8/F-D, executandu-se un canivou nou de beton. Activitatile aferente executiei acestor lucrari au corespondent in lista de preturi aprobata.

LUCRARI STRUCTURA - LUCRARI DE BETON ARMAT PREFABRICAT

- In urma executarii lucrarilor la incinta parcarii si necesitatii coordonarii lucrarilor cu utilitatile publice (termoficare) a fost necesara redimensionarea grinzilor prefabricate. Se renunta partial la GP01 si GP02, fiind inlocuite cu grinzi prefabricate GP01A si GP02A; se suplimenteaza cantitatea pentru GP04; se redimensioneaza grinzile prefabricate GP06 si GP08 si se renunta la cele initiale; se renunta la GP07; apare o lucrare suplimentara – predale prefabricate. Cu exceptia GP04 pentru care exista pret unitar aprobat, celelalte grinzi prefabricate nu au corepondent de pret unitar in lista de preturi aprobata;
- Se renunta la aparate de reazem din neoprene, inclusiv montajul, grinzile prefabricate fiind montate prin asezare directa pe grinda dde coronament, pe un pat de mortar;
- Pe parcursul derularii lucrarilor s-a constatat ca exista activitati care au corespondent in preturile unitare si in devizul valoric, dar cantitatile de lucrari efectiv executate sunt mai mari decat cele contractate initial, si anume: cofraj si beton in suprabetonare, hidroizolatie orizontala, inclusiv sapa de protectie;
- Pentru a se evita infiltrarea apei provenita din precipitatii hidroizolatia orizontala s-a continuat si pe verticala pe conturul parcarii pe inaltimea grinzii de coronament si pe peretele mulat; exista pret unitar aprobat.
- Golurile dintre grinzile prefabricate GP04 si GP05 montate pe capetele parcarii (ax 1-2/C-D si ax 27-28/C-D) au fost umplute cu polistiren expandat; pentru aceasta activitate nu exista pret unitar aprobat.
- Taierea cu discul diamantat a placii superioare ale grinzilor dde tip GP01A adiacente canivoului pentru conducte de termoficare, fiecare cu cate 25 cm; exista un pret unitar aprobat.



LUCRARI STRUCTURA - INCINTA PERETI MULATI

- Se renunta la executia pilotilor D=400mm;

LUCRARI STRUCTURA - LUCRARI DE BETON ARMAT MONOLIT

- Se renunta la ancorele chimice montate in zona radierului

LUCRARI DE DRUMURI

- Pentru executarea lucrarilor de sapatura se impune decopertarea stratului de asfalt si spargerea fundatiei de beton care compun sistemul rutier. S-a constatat depasirea cantitatilor aferente acestor lucrari; pentru aceste activitati exista corespondent in preturile unitare aprobate;
- Pentru derularea lucrarilor de pereti mulati pe cele doua laturi ale parcarii (ax C si ax D) a fost necesara inchiderea alternativa a circulatiei pe cate o banda. Pentru reluarea circulatiei pe partea de bulevard din ax D s-a refacut carosabilul pe o anumita portiune; activitatile au corepondent in preturi unitare aprobate.
- Se renunta la structura rutiera pe carosabil, cele trei straturi initiale se inlocuiesc su doua straturi de beton asfaltic BAD25 si mixtura asfaltica MAS1616. Pentru aceste activitati s-au propus preturi unitare noi neavand corespondent in lista de preturi aprobata.
- Se adauga activitati necesare pentru amenajarea trotuarelor adiacente parcarii si amenajare piste biciclete (desfacerea asfaltului si betonului de fundatie existent, montat pavele pe un strat de sapa, realizare ansamblu jardiniere cu borduri mici, platforme racorduri strazi, strat asfalt trotuare), precum si pentru materialele necesare sistemului de aspersie (aspersoare, retele, programatoare, racorduri).

Pentru toate schimbarile de solutie si/sau modificarile mai sus mentionate, au fost intocmite Note de Constatate pe baza carora au fost emise Dispozitii de Santier.

Intocmit,





41483/27.11.2018

CĂTRE,
CABINET PRIMAR

De acord
PRIMAR
ROBERT
NEGOTIA

In vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local Sector 3, va transmitem propunerea de initiere catre Primarul Sectorului 3 a urmatorului proiect de hotarare:

1. privind aprobarea listelor de cantitati si devizul oferta revizuit conform notelor de comanda suplimentare si notelor de renuntare pentru obiectivul de investitii „Cresterea capacitatii de stationare si mobilitate a parcului auto in zona Decebal” din cadrul contractului de executie nr. 279631/14.12.2018

Anexat, va transmitem documentele insotitoare aferente:

- Raportul de specialitate nr. 727689/27.11.2019 intocmit de Directia Investitii si Achizitii;
- Referatul de aprobare;
- Proiectul de hotarare;

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE
ȘEF SERVICIU
MARIUS POPESCU

SERVICIUL DERULARE SI MONITORIZARE CONTRACTE
ȘEF SERVICIU
OVIDIU TARIGRADEANU

Intocmit:
Alina Ioana Dură

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul²..... de pe ~~ordinea de zi~~ /
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de²⁸⁻¹¹⁻²⁰¹⁹.....

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de²⁸⁻¹¹⁻²⁰¹⁹....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul²..... de pe ~~ordinea de zi~~ / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....⁷.....
.....
.....

PREȘEDINTE,
PĂUNICĂ ADRIANA



SECRETAR,
HONȚARU VALERICA



MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice
și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi /
~~suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare~~ din data de 28.11.2019.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de 28.11.2019, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul 2 sept de pe ordinea de zi / ~~suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare~~, și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / ~~NEFAVORABIL~~ proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....
.....
.....

PREȘEDINTE,
VĂDUVA IULIANA



SECRETAR,
VASILIU MARIANA



MEMBRI:

PELINARU CORNEL



BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA



DOBRE ALEXANDRU




PĂUNICĂ ADRIANA



IACOB CEZAR



ENE STELIAN-BOGDAN



VOINEA INOCENȚIU-IOAN

