MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea noilor categorii de lucrări şi a devizului ofertă revizuit la Contractul de lucrări nr. 201864/18.05.2026 având ca obiect execuţia, finalizarea, întreţinerea şi asigurarea asistenţei tehnice pentru obiectivul de investiţii *„Modernizare şi reabilitare Parc Pantelimon”*, inclusiv furnizare şi montaj echipamente

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 436430 /CP/ 19.11.2026 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 434152/18.11.2026 al Direcţiei Investiţii şi Achiziţii;
- Procesul Verbal nr. 433203/17.11.2026 al Comisiei de analiză;
- HCLS3 nr. 136/14.05.2026 privind atribuirea către societatea Alghorithm Construcţii S3 S.R.L a Contractului având ca obiect „*Modernizare şi reabilitare Parc Pantelimon*”;
- HCLS3 nr.646/18.12.2025 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „*Modernizare şi reabilitare Parc Pantelimon*” aprobaţi prin HCLS3 nr.466/27.09.2018, cu actualizările ulterioare;
- Contractul de lucrări nr. 201864/18.05.2026 având ca obiect execuţia, finalizarea, întreţinerea şi asigurarea asistenţei tehnice pentru obiectivul de investiţii „*Modernizare şi reabilitare Parc Pantelimon*”, inclusiv furnizare şi montaj echipamente, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti şi societatea Alghorithm Construcţii S3 S.R.L;
- Adresa nr. 5926/12.11.2026 a societăţii Alghorithm Construcţii S3 S.R.L, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 428028/13.11.2026.
- Adresa nr. 434232/18.11.2026 a Direcţiei Investiţii şi Achiziţii;

În conformitate cu prevederile:
- Art.10 alin.(5) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art.44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare;

Luând in considerare :
- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activităţi economice şi relaţia cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi salubritate.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă noile categorii de lucrări şi devizul ofertă revizuit la Contractul de lucrări nr.201864/18.05.2026, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti şi societatea Algorithm Construcţii S3 SRL având ca execuţia, finalizarea, întreţinerea şi asigurarea asistenţei tehnice pentru obiectivul de investiţii „*Modernizare şi reabilitare Parc Pantelimon*”, inclusiv furnizare şi montaj echipamente, prevăzute în **Anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă actualizarea valorii Contractului de lucrări nr. 201864/18.05.2026, în sumă de 36.141.081,98 lei fără TVA, respectiv 43.730.709,20 lei cu TVA inclus.

Art.3. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze Actul Adițional la Contractul de lucrări nr. 201864/18.05.2026, iar Direcția Investiții și Achiziții să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea Contractului.

.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



AVIZEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD – MARIAN



DF

ANEXA
Formular F1

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv cf HCL 136/14.05.2026

Obiectiv: AQUA PARC PANTELIMON

Nr. cap./subcap deviz	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Denumirea capitolelor de cheltuieli	NOTE DE RENUNTARE	NOTE SUPLIMENTARE	DEVIZ FINAL
Obiect: 1.2 AMENAJAREA TERENULUI					
I.	Constructii si instalatii aferente acestora				
OBIECT	1.2 AMENAJAREA TERENULUI				
TOTAL	TOTAL valoare (exclusiv TVA)				
Obiect: 1.3 ASIGURAREA UTILITATILOR					
I.	Constructii si instalatii aferente acestora				
OBIECT	1.2 CHELTUIELI CU AMPLIFICAREA UTILITATILOR ELECTRICE	305,000.00	305,000.00		0.00
	TOTAL cap. II	305,000.00	305,000.00		0.00
TOTAL	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	305,000.00	305,000.00		0.00
Obiect: 1.4 CHELTUIELI PENTRU RELOCAREA UTILITATILOR					
	Constructii si instalatii aferente acestora				
	1.4 CHELTUIELI PENTRU RELOCAREA UTILITATILOR				
TOTAL	TOTAL valoare (exclusiv TVA)				
Obiect: 3.5 PROIECTARE					
I.	Constructii si instalatii aferente acestora				
	3.5.4 DOC.TEHNICE AVIZE/ACORDURI/AUTORIZATII				
	3.5.6 PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE	697,000.00			697,000.00
	3.8. ASISTENTA TEHNICA	187,000.00			187,000.00
TOTAL	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	884,000.00			884,000.00
Obiect: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII					
	Constructii si instalatii aferente acestora				
4.1	4.1 PISCINE -dotari	1,938,630.00	75,600.00		1,863,030.00
4.2	4.2 INSTAL DE VENTIL. CLIMATIZARE	1,159,143.39	484,940.59		674,202.80
4.3	4.3 INST FRIGORIFICE IZOLATII	1,165,331.00	448.00		1,164,883.00
4.4	4.4 INST FRIGORIFICE	94,589.33	0.00		94,589.33
4.5	4.5 ECHIP CURENTI SLABI	304,393.06	0.00		304,393.06
4.6	4.6 AMENAJARE LOC DE JOACA ETAJ 1	276,772.00	912.00		275,860.00
4.7	4.7 AMENAJARE SALI DE FITNES	329,573.00	0.00		329,573.00
4.8	4.8 PERGOLA METALICA	10,561,970.91	0.00	1,865,500.00	12,427,470.91
4.9	4.9 SISTEM FOTOVOLTAIC	2,715,733.62	983,940.00	983,940.00	2,715,733.62
4.10	Categorie: 4.10 AMENAJARE SCARA EXTERIOARA	74,784.84	0.00		74,784.84
4.11	Categorie: 4.11 CAMERA TEHNICA BAZIN PISCINA 4 SI 5	657,831.47	0.00		657,831.47
4.12	Categorie: 4.12 INSTALATII DE RECIRCULARE BAZIN EXTERIOR NR 4 SI 5	3,660,588.16	940,000.00		2,720,588.16
4.13	Categorie: 4.13 TURN ACVATIC CU TEMATICA ECHIPAMENTE	2,983,940.56			2,983,940.56
4.14	Categorie 4.14 ARHITECTURA AMENAJARI EXTERIOARE SI DOTARI	8,294,753.97	4,028,445.42		4,266,308.56

CUI 37714360; J2017008651408 ALGORITHM CONSTRUCTII SRL BUCUREȘTI - Sector 3

4.15	Categorie 4.15 Sistem electric	734,500.00			734,500.00
	Categorie 4.16 SISTEM INTERACTIV LED			346,066.52	
	Categorie 4.17 SISTEM INCALZIRE POMPE DE CALDURA			1,273,268.33	
	Categorie 4.18 INSTALATIE PLUVIALA/CANALIZARE			2,350,057.84	
	TOTAL cap. I	**34,952,535.30**	6,514,286.01	6,818,832.69	35,257,081.98
TOTAL GENERAL	***TOTAL valoare (exclusiv TVA)***	***36,141,535.30***	***6,819,286.01***	***6,818,832.69***	**36,141,081.98**
Obiectiv	***Taxa pe valoarea adaugata TVA 21 %***	***7,589,722.41***	***1,432,050.06***	***1,431,954.87***	**7,589,627.22**
	Total valoare (inclusiv TVA)	***43,731,257.71***	***8,251,336.07***	***8,250,787.56***	**43,730,709.20**

BENEFICIAR,
PRIMARIA SECTOR 3

EXECUTANT,
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

Intocmit
Ing.Viorel SANDU

Beneficiar : PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI
Investitia : MODERNIZARE SI REABILITARE PARC PANTELIMON
Executant : ALGORITHM CONSTRUCTII S3
Obiectiv: AQUA PARC PANTELIMON
Obiect : 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

CENTRALIZATOR LUCRARI

OBIECTIV: **AQUA PARC PANTELIMON**
OBIECT : **4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII**

NR.CRT.	COD	DENUMIRE		Denumirea capitolelor de cheltuieli			NOTE DE RENUNTARE		NOTE SUPLIMENTARE			TOTAL VALOARE ACTUALIZATA		
			UM	CANTITATE	PU	VALOARE	CANTITATE	VALOARE	CANTITATE	PU	VALOARE	CANTITATE	PU	VALOARE
	Categorie: 4.1 PISCINE - dotari													
1		MC26692 MASA AFERENTA SEZLONG	BUCATA	65.00	1,450.00	94,250.00						65.00	1,450.00	94,250.00
2		MC26694 SCAUN PENTRU BAR	BUCATA	22.00	800.00	17,600.00						22.00	800.00	17,600.00
3		MC26697 FOTOLIU 1 LOC	BUCATA	8.00	1,780.00	14,240.00						8.00	1,780.00	14,240.00
4		MC26699 MASA LUNGA	BUCATA	10.00	2,400.00	24,000.00						10.00	2,400.00	24,000.00
5		MC26703 SEZLONG STD	BUCATA	328.00	2,900.00	951,200.00						328.00	2,900.00	951,200.00
6		MC26705 MASA LUNGA STD	BUCATA	178.00	2,400.00	427,200.00						178.00	2,400.00	427,200.00
7		MC26708 MASA LUNGA STD	BUCATA	30.00	2,400.00	72,000.00						30.00	2,400.00	72,000.00
8		MC26709 CANAPEA 2 LOCURI ST	BUCATA	35.00	3,900.00	136,500.00						35.00	3,900.00	136,500.00
9		MC26710 MASA PATRATA STD	BUCATA	22.00	2,300.00	50,600.00						22.00	2,300.00	50,600.00
10		MC26711 SCAUN PENTRU MASA PATRATA STD	BUCATA	88.00	680.00	59,840.00						88.00	680.00	59,840.00
11		MC26712 SCAUN INALT TIP BAR STD	BUCATA	20.00	780.00	15,600.00						20.00	780.00	15,600.00
12		MC26733 CANAPEA 2 LOCURI	BUCATA	20.00	3,780.00	75,600.00	20.00	75,600.00				0.00	3,780.00	0.00
		Total general deviz pe categoria de lucrari:				**1,938,630.00**		**75,600.00**			**0.00**			**1,863,030.00**
	Categorie: 4.2 INSTAL DE VENTIL. CLIMATIZARE													
1	VB22B1 82	TUBULATURA RECTANGULARSA SI PIESE SPECIALE , INCLUSIV JAKETING - VENTILATOR DESFUMARE TERASA CORP C1	M	1.00	410.00	410.00	1.00	410.00				0.00	410.00	0.00
2	CC01A1 82	SISTEME DE PRINDERE SI FIXARE VENTILATOR DESFUMARE TERASA CORP C1	KG	8.00	144.00	1,152.00						8.00	144.00	1,152.00
3	VB22B1 82	DEMONTARE TUBULATURA EXISTENTA SI PIESE SPECIALE	M	80.00	11.46	916.80	80.00	916.80				0.00	11.46	0.00
4	VB15B1 82	TUB MASTIC PENTRU ETANSARE RF VENTILATOR DESFUMARE TERASA CORP C1	BUCATA	8.00	44.00	352.00	8.00	352.00				0.00	44.00	0.00
5	VB15B1 82	GRILA EVACUARE CU PLASA DE SARMA @900 VENTILATOR DESFUMARE TERASA CORP C1	BUCATA	5.00	1,100.00	5,500.00						5.00	1,100.00	5,500.00
6	VB15B1 82	SERVOMOTOR CLAPET REZISTENT LA FOV CAF SIEMENS GRA 126,1E/12-4NM 24V VENTILSATO	BUCATA	1.00	1,300.00	1,300.00						1.00	1,300.00	1,300.00
7	FC20A1 82	FREON R410A	KG	177.00	218.00	38,586.00						177.00	218.00	38,586.00
8	RCAPMC231 02	TESTE DE PRESIUNE AZOT	BUCATA	2.00	11,312.17	22,624.34						2.00	11,312.17	22,624.34
9	RCAPMC231 02	VACUMARE CIRCUIT 1 SI CIRCUIT 2 CHILLER	BUCATA	2.00	3,113.81	6,227.62						2.00	3,113.81	6,227.62
10	RCAPMC231 02	ECHILIBRARE PRESIUNI CIRCUITE	BUCATA	2.00	2,425.18	4,850.36						2.00	2,425.18	4,850.36
11	W1LV02A 02	CONVERTIZOR DE FRECVENTA 7,5KW	BUCATA	2.00	12,786.26	25,572.52						2.00	12,786.26	25,572.52
12	00801A14A1 02	SENZORI TEMPERATURA IMERSIE	BUCATA	2.00	440.00	880.00						2.00	440.00	880.00
13	00801A14A1 02	SENZORI DE PRESIUNE	BUCATA	2.00	440.00	880.00						2.00	440.00	880.00
14	EB07A1 82	CABLARE CURENTI TARI	M	30.00	62.49	1,874.70						30.00	62.49	1,874.70
15	EB07A1 82	CABLARE CURENTI SLABI	M	30.00	19.00	570.00						30.00	19.00	570.00
16	RPEI04 91	AERISITOARE AUTOMATE 1/2	BUCATA	40.00	115.00	4,600.00						40.00	115.00	4,600.00
17	ATD24A 82	ROBINET CU BILA1/2	BUCATA	25.00	67.81	1,695.25						25.00	67.81	1,695.25
18	V600	SENZOR TEMPERATURA +RH	BUCATA	6.00	700.00	4,200.00						6.00	700.00	4,200.00
19	V601	SENZOR TEMPERATURA +CO2	BUCATA	6.00	980.00	5,880.00						6.00	980.00	5,880.00
20	V602	TERMOSTAT ANTI-INGHET	BUCATA	6.00	399.00	2,394.00						6.00	399.00	2,394.00
21	V604	PRESOSTAT DIFERENTIAL AER	BUCATA	18.00	498.00	8,964.00						18.00	498.00	8,964.00
22	V605	ACTUATOR VANE 3 CAI VXG	BUCATA	6.00	993.00	5,958.00						6.00	993.00	5,958.00
23	V606	ACTUATOR VANE 3CAI VXF	BUCATA	6.00	1,100.00	6,600.00						6.00	1,100.00	6,600.00
24	V607	ACTUATOR VANA 2 CAI	BUCATA	1.00	789.00	789.00						1.00	789.00	789.00
25	RCAPMC231 02	MONOETILENGLICOL RECIPIENT 200L	BUCATA	10.00	3,400.00	34,000.00						10.00	3,400.00	34,000.00
26	V700	CONVECTOR FRECVENTA DANFOSS 1,KW, 400V, 50HZ	BUCATA	1.00	2,300.00	2,300.00						1.00	2,300.00	2,300.00
27	V704	TEAVA NEAGRA SUDATA DN50	M	36.00	117.00	4,212.00						36.00	117.00	4,212.00
28	V706	CONVERTIZOR FRECVENTA DANFOSS 4KW, 400V, 50HZ	BUCATA	1.00	4,350.00	4,350.00						1.00	4,350.00	4,350.00
29	V707	VANA FLUTURE FONTA DN80 PN 16	BUCATA	4.00	895.00	3,580.00						4.00	895.00	3,580.00
30	V721	CONVERTIZOR FRECVENTA DANFOSS 11KW, 400V, 50HZ	BUCATA	1.00	6,800.00	6,800.00						1.00	6,800.00	6,800.00
31	V725	FLANSA PLATA DN50 PN16	BUCATA	12.00	90.85	1,090.20						12.00	90.85	1,090.20
32	V726	FLANSA PLATA DN80 PN16	BUCATA	12.00	145.00	1,740.00						12.00	145.00	1,740.00

33	V729		TEAVA NEAGRA SUDATA DN 80	M	24.00	2 144.00	3,456.00						24.00	144.00	3,456.00
34	V738		SURUB M16*20	BUCATA	80.00	6.00	480.00	80.00	480.00				0.00	6.00	0.00
35	V742		IZOLATIE COCHILIE DN50	M	36.00	32.00	1,152.00						36.00	32.00	1,152.00
36	V,725		IZOLATIE COCHILIE DN80	BUCATA	24.00	44.00	1,056.00						24.00	44.00	1,056.00
37	VB15B1	82	VENTILATOR AXIAL DE PRESIUNE MEDIE DESFUMARE F40, 60C FUNCTIONARE CONTINUA MOTOR-ventilator desfumare terasa C1	BUCATA	1.00	11,000.00	11,000.00						1.00	11,000.00	11,000.00
38	VB22B1	82	TUBULATURA RECTANGULARSA SI PIESE SPECIALE , INCLUSIV JAKETING - VENTILATOR DESFUMARE TERASA CORP C1	M	8.00	245.00	1,960.00						8.00	245.00	1,960.00
39	CC01A1	82	SISTEME DE PRINDERE SI FIXARE VENTILATOR DESFUMARE TERASA CORP C1	KG	80.00	14.00	1,120.00						80.00	14.00	1,120.00
40	VB22B1	82	DEMONTARE TUBULATURA EXISTENTA SI PIESE SPECIALE	M	8.00	24.00	192.00	8.00	192.00				0.00	24.00	0.00
41	VB15B1	82	TUB MASTIC PENTRU ETANSARE RF VENTILATOR DESFUMARE TERASA CORP C1	BUCATA	5.00	59.00	295.00	5.00	295.00				0.00	59.00	0.00
42	VB15B1	82	GRILA EVACUARE CU PLASA DE SARMA @900 VENTILATOR DESFUMARE TERASA CORP C1	BUCATA	1.00	1,980.00	1,980.00						1.00	1,980.00	1,980.00
43	VB15B1	82	SERVOMOTOR CLAPET REZISTENT LA FOV CAF SIEMENS GRA 126,1E/12-4NM 24V VENTILSATOR DESFUNMARE TERASA	BUCATA	2.00	450.00	900.00						2.00	450.00	900.00
44	VB08B1	82	CLAPETA REZISTENTA LA FOC PREVAZUTA CU SERVOMOTOR CU ARC DE REVENIRE +SENZOR TERMIC @250	BUCATA	3.00	1,123.00	3,369.00						3.00	1,123.00	3,369.00
45	VC22A1	82	SISTEME DE PRINDERE SI FIXARE	SET	70.00	240.00	16,800.00						70.00	240.00	16,800.00
46	VB08B1	82	CLAPETA REGLARE MANUALA.	BUCATA	2.00	330.00	660.00	2.00	660.00				0.00	330.00	0.00
47	VA02C13	82	TUBULATURA SPIRO @200	ML	8.00	125.00	1,000.00						8.00	125.00	1,000.00
48	VA02C13	82	TUBULATURA SPIRO @125	ML	5.00	78.00	390.00						5.00	78.00	390.00
49	VC22A1	82	DISPOZITIVE DE PRINDERE SI FIXARE	BUC	200.00	43.00	8,600.00						200.00	43.00	8,600.00
50	VB08B1	82	CLAPETA REGLARE MANUALA.	BUCATA	2.00	298.46	596.92	2.00	596.92				0.00	298.46	0.00
51	VB15B1	82	VENTILATOR AXIAL DE PRESIUNE MEDIE DESFUMARE F40, 60C FUNCTIONARE CONTINUA MOTOR AC_4POLI_IE3_400	BUCATA	1.00	8,000.00	8,000.00						1.00	8,000.00	8,000.00
			ventilator desfumare terasa c1										0.00		0.00
2	VB22B1	82	TUBULATURA RECTANGULARSA SI PIESE SPECIALE , INCLUSIV JAKETING - VENTILATOR DESFUMARE TERASA CORP C1	M	8.00	110.00	880.00						8.00	110.00	880.00
3	CC01A1	82	SISTEME DE PRINDERE SI FIXARE VENTILATOR DESFUMARE TERASA CORP C1	KG	80.00	99.00	7,920.00						80.00	99.00	7,920.00
4	VB22B1	82	DEMONTARE TUBULATURA EXISTENTA SI PIESE SPECIALE	M	8.00	23.00	184.00	8.00	184.00				0.00	23.00	0.00
5	VB15B1	82	TUB MASTIC PENTRU ETANSARE RF VENTILATOR DESFUMARE TERASA CORP C1	BUCATA	5.00	60.00	300.00						5.00	60.00	300.00
6	VB15B1	82	GRILA EVACUARE CU PLASA DE SARMA @900 VENTILATOR DESFUMARE TERASA CORP C1	BUCATA	1.00	1,980.00	1,980.00						1.00	1,980.00	1,980.00
7	VB15B1	82	SERVOMOTOR CLAPET REZISTENT LA FOV CAF SIEMENS GRA 126,1E/12-4NM 24V VENTILSATOR DESFUNMARE TERASA	BUCATA	2.00	440.00	880.00						2.00	440.00	880.00
8	VB08B1	82	CLAPETA REZISTENTA LA FOC PREVAZUTA CU SERVOMOTOR CU ARC DE REVENIRE +SENZOR TERMIC @250	BUCATA	3.00	1,120.00	3,360.00						3.00	1,120.00	3,360.00
			et2										0.00		0.00
9	VC22A1	82	SISTEME DE PRINDERE SI FIXARE	set	70.00	240.00	16,800.00						70.00	240.00	16,800.00
10	VB08B1	82	CLAPETA REGLARE MANUALA.	BUCATA	2.00	340.00	680.00						2.00	340.00	680.00
11	VA02C13	82	TUBULATURA SPIRO @200	MP	5.00	463.38	2,316.90						5.00	463.38	2,316.90
12	VA02C13	82	TUBULATURA SPIRO @125	MP	200.00	415.90	83,180.00						200.00	415.90	83,180.00
13	VC22A1	82	DISPOZITIVE DE PRINDERE SI FIXARE	set	2.00	45.00	90.00	2.00	90.00				0.00	45.00	0.00
14	VB08B1	82	CLAPETA REGLARE MANUALA.	BUCATA	2.00	250.00	500.00	2.00	500.00				0.00	250.00	0.00
			gr sanitare										0.00		0.00
15	VA02C13	82	TUBULATURA SPIRO@200	MP	5.00	508.74	2,543.70						5.00	508.74	2,543.70
16	VA02C13	82	TUBULATURA SPIRO@125	MP	3.00	463.38	1,390.14						3.00	463.38	1,390.14
17	VA02C13	82	TUBULATURA 200*200 INCLUSIV PIESE SPECIALE	MP	4.00	201.61	806.44						4.00	201.61	806.44
18	VA02C13	82	TUBULATURA 250*200 INCLUSIV PIESE SPECIALE	MP	10.00	184.90	1,849.00						10.00	184.90	1,849.00
19	VB20A	99	GRILA DE EXTERIOR 250*200MM	BUCATA	1.00	471.95	471.95	1.00	471.95				0.00	471.95	0.00
20	VC22A1	82	DISPOZITIVE DE PRINDERE SI FIXARE	KG	35.00	145.90	5,106.50						35.00	145.90	5,106.50
21	VA02C13	82	TUBULATURA 250*200 INCLUSIV PIESE SPECIALE	MP	10.00	184.90	1,849.00						10.00	184.90	1,849.00
			evacuare aer bucatarii e2-6										0.00		0.00
22	VC01B1	82	VENTILATOR DE EVACUARE AER VICIAT 2200MC/H/150PA	BUCATA	1.00	3,900.00	3,900.00						1.00	3,900.00	3,900.00
23	VB20A	99	GRILA DE EXTERIOR 400*400	BUCATA	1.00	321.47	321.47	1.00	321.47				0.00	321.47	0.00
24	VC22A1	82	DISPOZITIV DE PRINDERE SI FIXARE	set	20.00	45.00	900.00						20.00	45.00	900.00
25	VB08H1	82	CLAPETA REGLARE MANUALA @200MM	BUCATA	2.00	292.46	584.92	2.00	584.92				0.00	292.46	0.00
			evacuare aer gr sanitare e2-35 si e2-36										0.00		0.00
26	VA02C13	82	TUBULATURA SPIRO @200	MP	8.00	508.74	4,069.92						8.00	508.74	4,069.92
27	VA02C13	82	TUBULATURA SPIRO@125	MP	5.00	184.90	924.50						5.00	184.90	924.50
28	VC22A1	82	DISPOZITIV DE PRINDERE SI FIXARE	set	20.00	45.00	900.00						20.00	45.00	900.00
29	VB08H1	82	CLAPETA REGLARE MANUALA @200	BUCATA	1.00	250.00	250.00	1.00	250.00				0.00	250.00	0.00
			evacuare aer gr sanitare e2-28 si e2-329										0.00		0.00
30	VA02C13	82	TUBULATURA SPIRIO @200	MP	3.00	508.74	1,526.22						3.00	508.74	1,526.22
31	VA02C13	82	TUBULATURA SPIRO @125	MP	5.00	463.38	2,316.90						5.00	463.38	2,316.90
32	VA02C13	82	TUBULATURA 250*200 INCLUSIV PIESE SPECIALE	MP	6.00	184.90	1,109.40						6.00	184.90	1,109.40
33	VB20A	99	GRILA DE EXTERIOR 250*200	BUCATA	1.00	471.95	471.95	1.00	471.95				0.00	471.95	0.00
34	VC22A1	82	DISPOZITIV DE PRINDERE SI FIXARE	set	24.00	45.00	1,080.00						24.00	45.00	1,080.00
35	VB08H1	82	CLAPETA REGLARE MANUALA @ 200	BUCATA	2.00	292.46	584.92	2.00	584.92				0.00	292.46	0.00

			introd evacuare aer bucatarie e2-03-1 si e2-03-2										0.00		0.00
36	VA02C13	82	TUBULATURA SPIRO @ 160	MP	4.00	349.12	1,396.48						4.00	349.12	1,396.48
37	VA02C13	82	TUBULATURA SPIRIO @ 250	MP	30.00	204.07	6,122.10						30.00	204.07	6,122.10
38	VA02C13	82	TUBULATURA 400*250 INCLUSIV PIESELE SPECIALE	MP	32.00	184.90	5,916.80						32.00	184.90	5,916.80
39	VC22A1	82	DISPOZITIV PRINDERE SI FIXARE	set	92.00	45.00	4,140.00						92.00	45.00	4,140.00
40	VA02C13	82	TUBULATIURA 1000*400, INCLUSIV PIESE SPECIALE, DISTRIBUTIE LA MEZAMIN CAMERA TEH	MP	5.00	184.90	924.50						5.00	184.90	924.50
			caf mezanin										0.00		0.00
41	VA02C13	82	TUBULATIURA 900*400, INCLUSIV PIESE SPECIALE, DISTRIBUTIE LA MEZAMIN CAMERA TEHNICA PENTRU CAF	MP	7.00	184.90	1,294.30						7.00	184.90	1,294.30
42	VC22A1	82	DISPOZITIV PRINDERE SI FIXARE	set	36.00	45.00	1,620.00						36.00	45.00	1,620.00
43	CB14XA	93	SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI PE SUPRAF.VERTICALE PINA LA 30 M INALTIME INCLUSIV	MP	20.00	80.60	1,612.00						20.00	80.60	1,612.00
44	VC27A	99	REGLAREA INST DE VENTILATIE	BUCATA	3,500.00	80.07	280,245.00	3,500.00	280,245.00				0.00	80.07	0.00
45	VB15B1	82	GRILA LINIARA 1500MM, SLT4 , INCLUSIV SISTEM PRINDERE	BUCATA	3.00	1,977.69	5,933.07						3.00	1,977.69	5,933.07
			et 2 ventilatie										0.00		0.00
46	VB08H1	82	GRILA DE INTRODUCERE 600*600 INCLUSV SIST DE PRINDERE	BUCATA	36.00	5,353.82	192,737.52	36.00	192,737.52				0.00	5,353.82	0.00
47	VB08B1	82	CLAPET REZISTENT LA FOC PREV CU SERVOMOTOR CU ARC REVENIRE 24V+SENZOR TERMIC 400*250	BUCATA	1.00	2,645.11	2,645.11						1.00	2,645.11	2,645.11
48	VB08B1	82	CLAPET REZISTENT LA FOC PREV CU SERVOMOTOR CU ARC REVENIRE 24V+SENZOR TERMIC 250*200	BUCATA	2.00	2,386.83	4,773.66						2.00	2,386.83	4,773.66
			ventilatie et 2										0.00		0.00
49	VB08B1	82	CLAPET REZISTENT LA FOC PREV CU SERVOMOTOR CU ARC REVENIRE 24V+SENZOR TERMIC @250MM	BUCATA	3.00	1,709.07	5,127.21						3.00	1,709.07	5,127.21
50	VC22A1	82	DISPOZITIV PRINDERE SI FIXARE	set	70.00	45.00	3,150.00						70.00	45.00	3,150.00
51	IZH26A1	82	IZOLARE RF E60(CONF FAM)	MP	73.00	1,125.17	82,137.41						73.00	1,125.17	82,137.41
			et 2 izolatie rf tubulatura desfumare casa scarii				0.00						0.00		0.00
52	VB13B1	82	GRILE EVACUARE SI INTRODUCERE CU PLASA SARMA @ 125	BUCATA	3.00	309.84	929.52						3.00	309.84	929.52
			evacuare aer viciat gr sanitare casa scarii e2-26										0.00		0.00
53	VB13B1	82	GRILA EVACUARE SI INTRODUCERE CU PLASA @ 200	BUCATA	2.00	349.68	699.36	2.00	699.36				0.00	349.68	0.00
54	VB08H1	82	CLAPETA REGLARE MANUALA @125	BUCATA	3.00	564.91	1,694.73						3.00	564.91	1,694.73
55	VB08H1	82	CLAPETA REGLARE MANUALA @200	BUCATA	3.00	448.77	1,346.31						3.00	448.77	1,346.31
56	VA02C13	82	TUBULATURA SPIRO @200	MP	8.00	513.95	4,111.60						8.00	513.95	4,111.60
57	VA02C13	82	TUBULATURA SPIRO @125	MP	5.00	455.38	2,276.90						5.00	455.38	2,276.90
58	VC22A1	82	DISPOZITIV PRINDERE SI FIXARE	set	20.00	45.00	900.00						20.00	45.00	900.00
59	VC22A1	82	DISPOZITIV DE PRINDERE SI FIXARE	set	35.00	45.00	1,575.00						35.00	45.00	1,575.00
60	VA02C13	82	TUBULATURA 250*200 INCLUSIV PIESE SPECIALE	MP	100.00	184.90	18,490.00						100.00	184.90	18,490.00
			evacuare aer viciat bucatarie e2-06										0.00		0.00
61	VC01B1	82	VENTILATOR DE EVACUARE AER VICIAT 2200MC/H/150PA	BUCATA	1.00	5,383.28	5,383.28						1.00	5,383.28	5,383.28
62	VC01B1	82	RACORD ELASTIC PENTRU VENTILATOR DE EVACUARE AER VICIAT 740MC/H/150PA	BUCATA	2.00	478.13	956.26						2.00	478.13	956.26
63	VB20A	99	GRILA DE EXTERIOR 400*400	BUCATA	1.00	321.47	321.47						1.00	321.47	321.47
64	VC22A1	82	SISTEME DE PRINDERE SI FIXARE	set	20.00	45.00	900.00						20.00	45.00	900.00
			evacuare aer viciat bucatarie e2-06										0.00		0.00
65	VB08H1	82	GRILE EVACUARE 600*300MM	BUCATA	1.00	701.25	701.25						1.00	701.25	701.25
			evacuare de aer viciat gr sanitare e2-35 si e2-38										0.00		0.00
66	VA02C13	82	TUBULATURA SPIRO @ 250	MP	8.00	204.07	1,632.56						8.00	204.07	1,632.56
67	VC01B1	82	VENTILATOR DE EVACUARE AER VICIAT 740MC/H/150PA	BUCATA	1.00	5,383.28	5,383.28						1.00	5,383.28	5,383.28
68	VC01B1	82	RACORD ELASTIC PENTRU VENTILATOR DE EVACUARE AER VICIAT 740MC/H/150PA	BUCATA	2.00	478.13	956.26						2.00	478.13	956.26
69	VB20A	99	GRILA DE EXTERIOR 300*200	BUCATA	1.00	5,188.22	5,188.22						1.00	5,188.22	5,188.22
70	VC22A1	82	DISPOZITIV DE PRINDERE SI FIXARE	set	15.00	45.00	675.00						15.00	45.00	675.00
			evacuare de aer viciat gr sanitare e2-35 si e2-38										0.00		0.00
71	VB13B1	82	GRILE EVACUARE SI INTRODUCERE CU PLASA SARMA @ 125	BUCATA	3.00	665.40	1,996.20						3.00	665.40	1,996.20
			evacuare aer viciat gr sanitare e2-35 si e2-36										0.00		0.00
72	VB13B1	82	GRILA EVACUARE SI INTRODUCERE CU PLASA @ 200	BUCATA	2.00	665.40	1,330.80						2.00	665.40	1,330.80
73	VB08H1	82	CLAPETA REGLARE MANUALA @125	BUCATA	3.00	562.77	1,688.31						3.00	562.77	1,688.31
74	VB08H1	82	SIBER DREPT DET.TIP 60/319,320 GATA CONFECTIONAT AVIND PERIM.2501-4000 MM MONT	BUCATA	2.00	22.08	44.16	2.00	44.16				0.00	22.08	0.00
			PE CAN.RECT.			0.00							0.00	0.00	0.00
75	VB08H1	82	CLAPETA REGLARE MANUALA @ 200	BUCATA	2.00	292.46	584.92	2.00	584.92				0.00	292.46	0.00
76	VB08H1	82	SIBER DREPT DET.TIP 60/319,320 GATA CONFECTIONAT AVIND PERIM.2501-4000 MM MONT	BUCATA	1.00	22.08	22.08	1.00	22.08				0.00	22.08	0.00
			PE CAN.RECT.										0.00		0.00
			evacuare aer viciat gr sanitare e2-35 si e2-36										0.00		0.00
77	VA02C13	82	TUBULATURA SPIRO @200	MP	8.00	239.49	1,915.92						8.00	239.49	1,915.92
			evacuare aer viciat gr sanitare e2-35 si e2-36			0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
78	VA02C13	82	TUBULATURA SPIRO @125	MP	5.00	498.80	2,494.00						5.00	498.80	2,494.00
			evacuare aer viciat gr sanitare e2-35 si e2-36			0.00	0.00						0.00	0.00	0.00

79	VA02C13	82	CANALE DREPTE CONF PE SANT CU PERIM SECT DE 700- 1600 MM CU SECT CIRC DIN TABLA	MP	1.00	184.90	184.90	1.00	184.90				0.00	184.90	0.00
			NEAGRA DE 1.0 MM										0.00		0.00
			evacuare aer viciat gr sanitare e2-35 si e2-36										0.00		0.00
80	VC22A1	82	GRILA DE EXTERIOR 250*200MM	KG	20.00	415.90	8,318.00						20.00	415.90	8,318.00
			evacuare aer viciat gr sanitare e2-35 si e2-36										0.00		0.00
81	VA02C13	82	CANALE DREPTE CONF PE SANT CU PERIM SECT DE 700- 1600 MM CU SECT CIRC DIN TABLA	MP	1.00	184.90	184.90	1.00	184.90				0.00	184.90	0.00
			NEAGRA DE 1.0 MM										0.00		0.00
			evacuare aer bucatarie e2-03-1si e2-03-2										0.00		0.00
82	VB13B1	82	GRILE EVACUARE SI INTRODUCERE CU PLASA SARMA @ 125	BUCATA	4.00	559.14	2,236.56						4.00	559.14	2,236.56
			evacuare aer bucatarie e2-03-1si e2-03-2				0.00						0.00		0.00
83	VB13B1	82	CLAPETA REGLARE MANUALA @125	BUCATA	4.00	576.64	2,306.56						4.00	576.64	2,306.56
			evacuare aer bucatarie e2-03-1si e2-03-2										0.00		0.00
84	VB13B1	82	CLAPETA REGLARE MANUALA @200	BUCATA	1.00	306.33	306.33	1.00	306.33				0.00	306.33	0.00
			evacuare aer bucatarie e2-03-1si e2-03-2										0.00		0.00
85	VB13B1	82	RAMP CU JALUZELE FIXE DET 61/013 AVIND PERIMETRUL DE 700-1400 MM MONTATA PE CAN	BUCATA	1.00	35.95	35.95	1.00	35.95				0.00	35.95	0.00
			AL										0.00		0.00
			evacuare aer bucatarie e2-03-1si e2-03-2										0.00		0.00
86	VA02C13	82	TUBULATURA SPIRO @200	MP	3.00	443.11	1,329.33						3.00	443.11	1,329.33
			evacuare aer bucatarie e2-03-1si e2-03-2			0.00							0.00	0.00	0.00
87	VA02C13	82	TUBULATURA SPIRO @125	MP	5.00	463.38	2,316.90						5.00	463.38	2,316.90
			evacuare aer bucatarie e2-03-1si e2-03-2										0.00		0.00
88	VA02C13	82	CANALE DREPTE CONF PE SANT CU PERIM SECT DE 700- 1600 MM CU SECT CIRC DIN TABLA	MP	1.00	184.90	184.90	1.00	184.90				0.00	184.90	0.00
			NEAGRA DE 1.0 MM										0.00		0.00
			evacuare aer bucatarie e2-03-1si e2-03-2										0.00		0.00
89	VA02C13	82	TUBULATURA 250*200 INCLUSIV PIESE SPECIALE	MP	6.00	184.90	1,109.40						6.00	184.90	1,109.40
			evacuare aer bucatarie e2-03-1si e2-03-2										0.00		0.00
90	VA02C13	82	CANALE DREPTE CONF PE SANT CU PERIM SECT DE 700- 1600 MM CU SECT CIRC DIN TABLA	MP	1.00	184.90	184.90	1.00	184.90				0.00	184.90	0.00
			NEAGRA DE 1.0 MM										0.00		0.00
			evacuare aer bucatarie e2-03-1si e2-03-2										0.00		0.00
91	VC01B1	82	MONTAREA VENTILATORULUI CENTRIF.GR.TOTALA 50-200KG MONT.STELAJ METALIC	BUCATA	1.00	478.13	478.13	1.00	478.13				0.00	478.13	0.00
			evacuare aer bucatarie e2-03-1si e2-03-2										0.00		0.00
92	VC01B1	82	VENTILATOR DE EVACUARE AER VICIAT 740MC/H/150PA	BUCATA	1.00	5,383.28	5,383.28						1.00	5,383.28	5,383.28
			evacuare aer bucatarie e2-03-1si e2-03-2										0.00		0.00
98	VC22A1	82	DISPOZITIV DE PRINDERE SI FIXARE	set	24.00	45.00	1,080.00						24.00	45.00	1,080.00
			evacuare aer bucatarie e2-03-1si e2-03-2										0.00		0.00
99	VB13C1	82	VOLET CU JALUZELE OPOZABILE SD-EI120S S24 CU SERVOMOTOR CU ARC DE REVENIRE 24V 1000*500	BUCATA	2.00	3,323.61	6,647.22						2.00	3,323.61	6,647.22
			etaj 2 voleti rf										0.00		0.00
100	RCSM33A	02	DEMONTARE TUBULATURA EXISTENTA SI PIESE SPECIALE	MP	8.00	111.47	891.76						8.00	111.47	891.76
			etaj 2 voleti rf										0.00		0.00
101	VB20A	99	GRILA DE EXTERIOR CU PLASA SARMA 500*500MM	BUCATA	2.00	613.68	1,227.36						2.00	613.68	1,227.36
			etaj 2 voleti rf										0.00		0.00
104	VC22A1	82	DISPOZITIV PRINDERE SI FIXARE.	set	25.00	45.00	1,125.00						25.00	45.00	1,125.00
			etaj 2 voleti rf										0.00		0.00
105	VB13C1	82	VOLET CU JALUZELE OPOZABILE SD-EI120S S24 CU SERVOMOTOR CU ARC DE REVENIRE 24V 1400*700	BUCATA	5.00	5,338.37	26,691.85						5.00	5,338.37	26,691.85
													0.00		0.00
			volet rf terasa										0.00		0.00
106	VC22A1	82	DISPOZITIV PRINDERE SI FIXARE.	set	5.00	45.00	225.00	5.00	225.00				0.00	45.00	0.00
			volet rf terasa										0.00		0.00
107	VB13C1	82	DUCT- M 312 EV/3-22,5-900 DM031	BUCATA	1.00	5,378.46	5,378.46						1.00	5,378.46	5,378.46
			ventilator evacuare gr sanitar										0.00		0.00
111	VC22A1	82	DISPOZITIV PRINDERE SI FIXARE.	set	10.00	45.00	450.00	10.00	450.00				0.00	45.00	0.00
			ventilator evacuare gr sanitar										0.00		0.00
112	RCSM33A	02	DEMONTARE TUBULATURA EXISTENTA SI PIESE SPECIALE	MP	8.00	72.76	582.08	8.00	582.08				0.00	72.76	0.00
113	RCSU12B	02	DEMONTARE /MONTARE GRILA	BUCATA	1.00	428.53	428.53	1.00	428.53				0.00	428.53	0.00
			Total general deviz pe categoria de lucrari:				**1,159,143.39**		**484,940.59**			**0.00**			**674,202.80**
													0.00		
	Categorie: 4.3 INST FRIGORIFICE IZOLATII												0.00		
													0.00		
1	IA06A1		TURN RACIRE 1189KW TIP FLUID	BUCATA	1.00	1,012,778.00	1,012,778.00						1.00	1,012,778.00	1,012,778.00
2	YC01	82	MANOPERA ASAMBLARE SI MONTARE PE POZITIE TURN DE RACIRE INCHIS PUTERE DE RACIRE 1189 KW TIP FLUID	sist	1.00	55,000.00	55,000.00						1.00	55,000.00	55,000.00
3	YC01	83	VANA CU 3 CAI DN 100 CU ACTIONARE	buc	4.00	6,000.00	24,000.00						4.00	6,000.00	24,000.00

4	YC01	84	CLAPET DE SENS INTRE FLANSE DN 100	buc	6.00	985.22	5,911.32						6.00	985.22	5,911.32
5	YC01	85	VANA FLUTURE DN 100	buc	12.00	1,100.00	13,200.00						12.00	1,100.00	13,200.00
6	YC01	86	VANA FLUTURE DN 150	buc	2.00	1,200.00	2,400.00						2.00	1,200.00	2,400.00
7	YC01	87	ADAPTOR DE FLANSA PEHD D.110XDN100	buc	12.00	1,350.00	16,200.00						12.00	1,350.00	16,200.00
8	YC01	88	ADAPTOR DE FLANSA PEHD D.160XDN150	buc	2.00	1,500.00	3,000.00						2.00	1,500.00	3,000.00
9	YC01	89	FLANSA LIBERA D.110	buc	12.00	293.70	3,524.40						12.00	293.70	3,524.40
10	YC01	90	FLANSA LIBERA D.160	buc	2.00	525.30	1,050.60						2.00	525.30	1,050.60
11	YC01	91	COT PEHD EF D.110	buc	8.00	465.75	3,726.00						8.00	465.75	3,726.00
12	YC01	92	COT PEHD CAP LA CAP D.110	buc	8.00	430.55	3,444.40						8.00	430.55	3,444.40
13	YC01	93	MUFA PEHD EF D.110	buc	12.00	624.25	7,491.00						12.00	624.25	7,491.00
14	YC01	94	COT PEHD CAP LA CAP D.160	buc	16.00	692.33	11,077.28						16.00	692.33	11,077.28
15	YC01	95	TEU PEHD CAP LA CAP D.160	buc	2.00	320.00	640.00						2.00	320.00	640.00
16	YC01	96	REDUCTIE CAP LA CAP D.160X110	buc	4.00	22.00	88.00	4.00	88.00				0.00	22.00	0.00
17	YC01	97	MUFA PEHD EF D.160	buc	2.00	180.00	360.00	2.00	360.00				0.00	180.00	0.00
18	YC01	98	SUPORTI FIXARE SI MATERIALE MARUNTE	KG	32.00	45.00	1,440.00						32.00	45.00	1,440.00
			Total general deviz pe categoria de lucrari:				**1,165,331.00**		**448.00**			**0.00**			**1,164,883.00**
													0.00		
													0.00		
	Categorie: 4.4 INST FRIGORIFICE														
1	7321221		ETILEN GLICOL	KG	780.00	121.27	94,589.33						780.00	121.27	94,589.33
			Total general deviz pe categoria de lucrari:				**94,589.33**								**94,589.33**
	Categorie: 4.5 ECHIP CURENTI SLABI														
1	M1K01A1	82	STATIE AUTOMATIZARE WEINZIERL 1S1/1P/1M	BUCATA	3.00	36,800.00	110,400.00						3.00	36,800.00	110,400.00
2	IA33A	99	MODUL SURSA ALIMENTARE 24VDC, 1,2A KNX, PROFINET ADFWEB 1P	BUCATA	1.00	7,552.76	7,552.76						1.00	7,552.76	7,552.76
3	IA33A	99	MODUL SI/O (DI,AI,AO), PROFINET 3S/3P/3E1	BUCATA	13.00	6,005.67	78,073.71						13.00	6,005.67	78,073.71
4	IA33A	99	MODUL IO/O CU 4INTRARI ANALOGICE PROFINET 1S1/1P/2M/2E1	BUCATA	7.00	5,417.33	37,921.31						7.00	5,417.33	37,921.31
5	IA33A	99	MODUL I/O CU 4 IESIRI DIGITALE PROFINET 1S1/1P/2M/2E1	BUCATA	7.00	4,935.04	34,545.28						7.00	4,935.04	34,545.28
6	M1K01A1	82	STATIE VIPA 5000- BA CC 500	BUCATA	1.00	35,900.00	35,900.00						1.00	35,900.00	35,900.00
			Total general deviz pe categoria de lucrari:		0.00		**304,393.06**		**0.00**			**0.00**			**304,393.06**
	Categorie: 4.6 AMENAJARE LOC DE JOACA ETAJ 1														
1	RPCR08A	02	ZUGRAVELI LAVABILE ,INCLUSIV AMORSA CULOARE LILLE	MP	150.00	49.82	7,473.00		0.00				150.00	49.82	7,473.00
2	CE18B	99	AMENAJARE LOC DE JOACA INTERIOR INVELITORII	BUCATA	1.00	432.00	432.00	1.00	432.00				0.00	432.00	0.00
3	CE18B	99	APARAT BASCHET INTERCTIV	BUCATA	1.00	295.00	295.00						1.00	295.00	295.00
4	CE18B	99	APARAT SPLASH GAME	BUCATA	1.00	480.00	480.00	1.00	480.00				0.00	480.00	0.00
5	CE18B	99	JOC INTERACTIV HIT FROG	BUCATA	1.00	495.00	495.00						1.00	495.00	495.00
6	CE18B	99	PROIECTOR INTERCTIV MARCA JAMMA CU 40 JOCURI	BUCATA	1.00	420.00	420.00						1.00	420.00	420.00
7	CE18B	99	JOC INTERACTIV RACE	BUCATA	1.00	310.00	310.00						1.00	310.00	310.00
8	ABI		APARAT BASCHET INTERCTIV	BUCATA	1.00	9,987.00	9,987.00						1.00	9,987.00	9,987.00
9	AJI		AMENAJARE LOC DE JOACA INTERIOR	BUCATA	1.00	217,000.00	217,000.00						1.00	217,000.00	217,000.00
10	JIHF		JOC INTERACTIV HIT FROG	BUCATA	1.00	9,480.00	9,480.00						1.00	9,480.00	9,480.00
11	JIR		JOC INTERACTIV RACE	BUCATA	1.00	8,900.00	8,900.00						1.00	8,900.00	8,900.00
12	PMJ		PROIECTOR INTERACTIV MARCA JAMMA CU 40 JOCURI	BUCATA	1.00	21,500.00	21,500.00						1.00	21,500.00	21,500.00
			Total general deviz pe categoria de lucrari:				**276,772.00**		**912.00**			**0.00**			**275,860.00**
	Categorie: 4.7 AMENAJARE SALI DE FITNES														
1	ABI		APARAT MULTIFUNCTIONAL	BUCATA	1.00	29,000.00	29,000.00						1.00	29,000.00	29,000.00
2	AJI		BANCA MULTIFUNCTIONALA + SET GREUTATI 100KG	BUCATA	1.00	6,250.00	6,250.00						1.00	6,250.00	6,250.00
3	JIHF		CABLE CROSSER	BUCATA	1.00	11,800.00	11,800.00						1.00	11,800.00	11,800.00
4	BIC		BICICLETA CYCLING	BUCATA	2.00	4,350.00	8,700.00						2.00	4,350.00	8,700.00
5	PRO		BANDA ALERGARE PRO	BUCATA	3.00	17,890.00	53,670.00						3.00	17,890.00	53,670.00
6	AV		APARAT DE VASLIT	BUCATA	1.00	5,640.00	5,640.00						1.00	5,640.00	5,640.00
7	ST		STEPER	BUCATA	1.00	7,890.00	7,890.00						1.00	7,890.00	7,890.00
8	SGT		SUPORT GANTER 10 PER+SET GANTERE	SET	1.00	8,150.00	8,150.00						1.00	8,150.00	8,150.00
9	S10BARA		SUPORT 10 BARE FIXE+SET BARE FIXE C30B	BUCATA	1.00	11,980.00	11,980.00						1.00	11,980.00	11,980.00
10	SF		SALTELE FITNES 180*60	BUCATA	5.00	2,625.00	13,125.00						5.00	2,625.00	13,125.00
11	AGS		APARAT GAMBE	BUCATA	1.00	6,325.00	6,325.00						1.00	6,325.00	6,325.00
12	PU		PRESA UMERI	BUCATA	1.00	7,560.00	7,560.00						1.00	7,560.00	7,560.00
13	CS		COARDA DE SARIT	BUCATA	5.00	74.00	370.00						5.00	74.00	370.00
14	CL		CHINGI LIFTING	BUCATA	2.00	120.00	240.00						2.00	120.00	240.00
15	CLD		CHINGI LIFTING LADY	BUCATA	2.00	130.00	260.00						2.00	130.00	260.00
16	SBE		SET BENZI ELASTICE	BUCATA	2.00	315.00	630.00						2.00	315.00	630.00
17	JIR		SET ACESORI HEICOMET	SET	1.00	723.00	723.00						1.00	723.00	723.00

18	PMJ		SET GREUTATI PT GLEZNA	SET	2.00	6 230.00	460.00						2.00	230.00	460.00
19	CE188	99	SERVICII MONTAJ	SET	1.00	156,800.00	156,800.00						1.00	156,800.00	156,800.00
	Total general deviz pe categoria de lucrari:						**329,573.00**		**0.00**			**0.00**			**329,573.00**
	Categorie : 4.8 PERGOLA METALICA														
1	CL12XC	91	PERGOLA METALICA DIN OTEL	KG	396,321.61	10.50	4,161,376.91			70,000.00	10.50	735,000.00	466,321.61	10.50	4,896,376.91
2	CL12XA	91	UZINARE ELEMENTE METALICE ALE PERGOLEI PE SUBANSAMBLE	KG	396,321.61	5.80	2,298,665.34			70,000.00	5.80	406,000.00	466,321.61	5.80	2,704,665.34
3	CL12XA	92	ZINCARE LA CALD	KG	396,321.61	4.45	1,763,631.16			70,000.00	4.45	311,500.00	466,321.61	4.45	2,075,131.16
4	CL12XA	93	MONTAJ	KG	396,321.61	5.90	2,338,297.50			70,000.00	5.90	413,000.00	466,321.61	5.90	2,751,297.50
	Total general deviz pe categoria de lucrari:						**10,561,970.91**					**1,865,500.00**			**12,427,470.91**
	Categorie : 4.9 SISTEM FOTOVOLTAIC														
1	SFOT1		PANOU FOTOVOLTAIC CANADIAN SOLAR DE 610W	BUCATA	1,426.00	690.00	983,940.00	1,426.00	983,940.00				0.00	690.00	0.00
2	SFOT2		INVERTOR HUAWEI TRIFAZIC DE 100KW	BUCATA	8.00	15,651.47	125,211.76						8.00	15,651.47	125,211.76
3	SFOT3		SISTEM MONTAJ PANOURI FOTOVOLTAICE	BUCATA	1.00	312,993.67	312,993.67						1.00	312,993.67	312,993.67
4	SFOT4		CONECTICA INSEMNAND CACLURI SOLARE PANOURI DE SIGURANTE	BUCATA	1.00	356,812.81	356,812.81						1.00	356,812.81	356,812.81
5	SFOT5		KIT IMPAMANTARE	BUCATA	1.00	62,599.38	62,599.38						1.00	62,599.38	62,599.38
6	SFOT10		Manopera instalare, transport, manipulare materiale, intocmire documentatie pentru racordare la retea	BUCATA	1.00	639,176.00	639,176.00						1.00	639,176.00	639,176.00
7	UTIL		ECHIPAMENTE COMPONENTE PENTRU PRELUARE SISTEM FOTOVOLTAIC IN RETEA	SET	1.00	235,000.00	235,000.00						1.00	235,000.00	235,000.00
	NCS														
	SFOT1		PANOU FOTOVOLTAIC SOLAR BIFACIAL DE 630W							1,150.00	855.60	983,940.00	1,150.00	855.60	983,940.00
	Total general deviz pe categoria de lucrari:						**2,715,733.62**		983,940.00			983,940.00			**2,715,733.62**
	Categorie: 4.10 AMENAJARE SCARA EXTERIOARA														
1	RPCA01	91	SAPATURA MANUALA /MECANIZATA PENTRU RAMPA SCARA	M CUB	13.80	210.00	2,898.00						13.80	210.00	2,898.00
2	RCSE12C	02	STRAT SUPORT NISIP(5-10CM) NIVELARE, COMPACTARE	MP	2.30	85.00	195.50						2.30	85.00	195.50
3	IFB09A3	82	STRAT DRENANT AGREGATE MINERALE, INTINDERE, NIVELARE SI COMPACTARE	MP	25.30	15.00	379.50						25.30	15.00	379.50
4	02401A4	02	GEOTEXTIL SEPARATIE	MP	46.00	18.00	828.00						46.00	18.00	828.00
5	RCSB02C	02	BETON PENTRU TREPTE PREFABRICATE BETON ARMAT	M CUB	4.95	980.00	4,851.00						4.95	980.00	4,851.00
6	RCSD04C	02	CONFECTIONAT SI MONTAT ARMATURI	KG	724.50	8.20	5,940.90						724.50	8.20	5,940.90
7	RPCB02D	02	BETON PENTRU STRUCTURI SUSPENDATE	M CUB	3.11	1,150.00	3,576.50						3.11	1,150.00	3,576.50
8	RCSD04C	02	CONFECTIONAT SI MONTAT ARMATURI	KG	333.50	8.20	2,734.70						333.50	8.20	2,734.70
9	CI03C1	82	ELEMENTE ANTIDERAPANTE PE MUCHIE TREAPTA	M	98.90	76.00	7,516.40						98.90	76.00	7,516.40
10	CG19C	02	BORDURI LATERALE/LIMITARI LATERALE SCARA	M	50.60	145.14	7,344.08						50.60	145.14	7,344.08
11	CG31A	02	UMPLUTURILATERALE PT STABILIZAREA SCARII	M CUB	4.60	124.56	572.98						4.60	124.56	572.98
12	CK15A	02	BALUSTRADA METALICA PENTRU SCARA METALICA	MP	57.50	107.98	6,208.85						57.50	107.98	6,208.85
13	CK21XA	91	RIGLE SUPORT PENTRU MONTAJ DECK	M	201.50	42.00	8,463.00						201.50	42.00	8,463.00
14	EI12XA	93	PICIORUSE/DISTANTIERI PENTRU REGLAJ DECK	BUCATA	414.00	8.90	3,684.60						414.00	8.90	3,684.60
15	EI12XA	93	CLEME MONTAJ DECK	BUCATA	517.50	7.19	3,720.83						517.50	7.19	3,720.83
16	CG22C	02	DECK WPC ANTIDERAPANT DE EXTERIOR	MP	138.00	115.00	15,870.00						138.00	115.00	15,870.00
	Total general deviz pe categoria de lucrari:						**74,784.84**		**0.00**			**0.00**			**74,784.84**
	Categorie: 4.11 CAMERA TEHNICA BAZIN PISCINA 4 SI 5														
1	CC01F	99	FIER BST 500C- RADIER GENERAL+PERETI PERIMETRALI	KG	22,369.00	8.35	186,781.15						22,369.00	8.35	186,781.15
2	CB01D	99	COFRAJ FUNDATII RADIER GENERAL +PERETI PERIMETRALI	MP	537.00	156.00	83,772.00						537.00	156.00	83,772.00
3	TSC02A1	82	SAPATURA RADIER GENERAL+PERETI PERIMETRALI	SUTE MC	1.43	80.00	114.40						1.43	80.00	114.40
4	CA03B	99	BET C12/15 RADIER GENERAL + PERETI PERIMETRALI	M CUB	40.00	645.88	25,835.20						40.00	645.88	25,835.20
5	CA03B	99	BET C20/25 RADIER GENERAL +PERETI PERIMETRALI	M CUB	203.00	735.00	149,205.00						203.00	735.00	149,205.00
6	CC01F	99	FIER BST 500C PLACA BETON ARMAT COTA -0,30M	KG	6,830.00	6.57	44,873.10						6,830.00	6.57	44,873.10
7	CB01D	99	COFRAJ PLACA	MP	390.00	126.00	49,140.00						390.00	126.00	49,140.00
8	CA03B	99	BET C20/25 PLACA BETON	M CUB	58.10	735.00	42,703.50						58.10	735.00	42,703.50
9	CC01F	99	FIER BST 500C GRINZI COTA -0,3M	KG	1,233.10	6.57	8,101.47						1,233.10	6.57	8,101.47
10	CB01D	99	COFRAJ GRINZI COTA -0,30M	MP	48.35	125.00	6,043.75						48.35	125.00	6,043.75

		99	BET C20/25	M CUB	7.30	7 730.00	5,329.00						7.30	730.00	5,329.00
		99	FIER BST 500C STALPI	KG	1,220.70	6.57	8,020.00						1,220.70	6.57	8,020.00
		99	COFR STALPI	MP	71.40	126.00	8,996.40						71.40	126.00	8,996.40
		99	BET C20/25	M CUB	6.05	730.00	4,416.50						6.05	730.00	4,416.50
			TRANSPORT CU CAMIONUL	TONE	300.00	115.00	34,500.00						300.00	115.00	34,500.00
			Total general deviz pe categoria de lucrari:				**657,831.47**								**657,831.47**
			Categorie: 4.12 INSTALATII DE RECIRCULARE BAZIN EXTERIOR NR 4 SI 5												
		02	Filtrare piscina 4- instalatii de filtrare	BUCATA	4.00	59,800.00	239,200.00						4.00	59,800.00	239,200.00
		82	Pompa piscina amorsanta cu prefiltru	BUCATA	4.00	71,129.46	284,517.84						4.00	71,129.46	284,517.84
		02	Kit vane (baterie frontala) cu 5 vane, complet echipat	BUCATA	4.00	35,000.00	140,000.00						4.00	35,000.00	140,000.00
		82	Schimbator de caldura	BUCATA	1.00	64,800.00	64,800.00						1.00	64,800.00	64,800.00
		82	Camera tehnica-zona de instalatii electrice si hidraulice - echipament tratare si intretinere apa, automatizare si vas de compensare	BUCATA	1.00	247,661.10	247,661.10						1.00	247,661.10	247,661.10
			Filtrare piscina 5 - instalatii de filtrare	BUCATA	5.00	69,800.00	349,000.00						5.00	69,800.00	349,000.00
		82	Pompa piscina amorsanta cu prefiltru	BUCATA	5.00	71,129.46	355,647.30						5.00	71,129.46	355,647.30
		02	Kit vane (baterie frontala) cu 5 vane, complet echipat	BUCATA	5.00	35,000.00	175,000.00						5.00	35,000.00	175,000.00
			Schimbator de caldura	BUCATA	1.00	78,700.00	78,700.00						1.00	78,700.00	78,700.00
			Camera tehnica-zona de instalatii electrice si hidraulice - echipament tratare si intretinere apa, automatizare si vas de compensare	BUCATA	1.00	648,103.80	648,103.80						1.00	648,103.80	648,103.80
			Rigola basa si echipament basa	SET	1.00	137,958.12	137,958.12						1.00	137,958.12	137,958.12
		99	Montaj instalatii filtrare, pompare si tratare apa bazin 4	BUCATA	1.00	425,000.00	425,000.00	1.00	425,000.00				0.00	425,000.00	0.00
		99	Montaj instalatii filtrare, pompare si tratare apa bazin 5	BUCATA	**1.00**	**515,000.00**	515,000.00	1.00	515,000.00				0.00	**515,000.00**	0.00
			Total general deviz pe categoria de lucrari:				**3,660,588.16**		**940,000.00**			**0.00**			**2,720,588.16**
			Categorie: 4.13 TURN ACVATIC CU TEMATICA ECHIPAMENTE												
		82	TURN ACVATIC CU TEMATICA ST47 D	BUCATA	1.00	1,025,712.65	1,025,712.65						1.00	1,025,712.65	1,025,712.65
		82	GALEATA CARACATITA	BUCATA	1.00	17,538.35	17,538.35						1.00	17,538.35	17,538.35
		82	CASCADA CIUPERCA	BUCATA	1.00	8,021.15	8,021.15						1.00	8,021.15	8,021.15
		82	ARC DE APA	BUCATA	1.00	28,565.32	28,565.32						1.00	28,565.32	28,565.32
		82	TURN APA	BUCATA	2.00	21,363.61	42,727.22						2.00	21,363.61	42,727.22
		82	ARC BROASCA	BUCATA	1.00	14,815.13	14,815.13						1.00	14,815.13	14,815.13
		82	BARI DE ATARNAT	BUCATA	1.00	17,775.20	17,775.20						1.00	17,775.20	17,775.20
		82	PALMIER	BUCATA	1.00	18,598.22	18,598.22						1.00	18,598.22	18,598.22
		82	ROATA DE APA BROASCA	BUCATA	1.00	11,784.77	11,784.77						1.00	11,784.77	11,784.77
		82	BALOANE	BUCATA	1.00	15,697.63	15,697.63						1.00	15,697.63	15,697.63
		82	BARI IEPURE	BUCATA	1.00	18,814.52	18,814.52						1.00	18,814.52	18,814.52
		82	NELLIE ELEFANT	BUCATA	1.00	18,814.52	18,814.52						1.00	18,814.52	18,814.52
		82	FANTANA TIP FOCA	BUCATA	1.00	991.40	991.40						1.00	991.40	991.40
		82	FANTANA TIP DELFIN	BUCATA	1.00	3,789.24	3,789.24						1.00	3,789.24	3,789.24
		82	FANTANA TIP CREVETE	BUCATA	1.00	9,383.84	9,383.84						1.00	9,383.84	9,383.84
		82	SIST CIRCULATIE PT COMPLEXUL INTERSCTIV DE JOACA	BUCATA	1.00	238,900.00	238,900.00						1.00	238,900.00	238,900.00
		82	SISTEME DE FILTRARE PT COMPLEXUL DE JOACA	BUCATA	1.00	245,860.00	245,860.00						1.00	245,860.00	245,860.00
		82	INSTALATIE PT COMPLEXUL INTERACTIV	BUCATA	1.00	278,960.00	278,960.00						1.00	278,960.00	278,960.00
		82	INSTALATIE PENTRU SISTEMELE HIDROMECANICE	BUCATA	1.00	991.40	991.40						1.00	991.40	991.40
		82	TRANSPORT CU CAMIONUL	TONE	80.00	115.00	9,200.00						80.00	115.00	9,200.00
		99	Montaj turn acvatic cu tematica	BUCATA	1.00	957,000.00	957,000.00						1.00	957,000.00	957,000.00
			Total general deviz pe categoria de lucrari:				**2,983,940.56**								**2,983,940.56**
			Categorie 4.14 ARHITECTURA AMENAJARI EXTERIOARE SI DOTARI												
			ARHITECTURA												
		82	SAPATURA PENTRU FUNDATIA ZID DE SPRIJIN	MC	103.00	65.00	6,695.00						103.00	65.00	6,695.00
		02	BETON DE EGALIZARE SUB FUNDATIA ZIDULUI DE SPRIJIN	M CUB	12.88	470.00	6,053.60						12.88	470.00	6,053.60
		02	BETON ARMAT PENTRU FUNDATIA ZIDULUI DE SPRIJIN (TALPA)	M CUB	55.20	980.00	54,096.00						55.20	980.00	54,096.00
		02	BETON ARMAT PENTRU ELEVATIA ZIDULUI DE SPRIJIN C25/30	M CUB	82.80	1,020.00	84,456.00						82.80	1,020.00	84,456.00
		02	COFRAJE PENTRU FUNDATIA ZIDULUI DE SPRIJIN	MP	92.00	100.94	9,286.48						92.00	100.94	9,286.48
		02	COFRAJE PENTRU ELEVATIAZIDULUI DE SPRIJIN	MP	552.00	715.00	394,680.00						552.00	715.00	394,680.00
		02	ARMATURI-ZID DE SPRIJIN (FUNDATIE+ELEVATIE)	KG	19,320.00	8.29	160,162.80						19,320.00	8.29	160,162.80
		82	DREN LONGITUDINAL LA BAZA ZIDULUI DE SPRIJIN	M	92.00	34.94	3,214.48						92.00	34.94	3,214.48
		82	STRAT DRENANT (PIETRIS DRENANT) IN SPATELE ZIDULUI	M CUB	82.80	18.00	1,490.40						82.80	18.00	1,490.40
		02	GEOTEXTIL INTRE UMPLUTURA SI STRATUL DRENANT	MP	276.00	7.71	2,127.96						276.00	7.71	2,127.96
		93	PROTECTIE HIDROIZOLANTA PE PARAMETRUL POSTERIOR AL ZIDULUI	MP	276.00	120.00	33,120.00						276.00	120.00	33,120.00
		02	DECOPERTARE STRAT VEGETAL	MP	1,259.25	3.00	3,777.75						1,259.25	3.00	3,777.75
		82	STRAT SUPORT BALAST/PIATRA SPARTA COMPACTATA	M CUB	629.63	247.16	155,618.12						629.63	247.16	155,618.12
		02	BETON EGALIZARE C-10/8 BC-10 (B150)	M CUB	251.85	480.00	120,888.00						251.85	480.00	120,888.00
		02	BETON FUNDATII GRINZI C25/30	M CUB	839.50	929.93	780,676.24						839.50	929.93	780,676.24

16	RCSB06D	02	BETON GRINZI BA 30*40CM, C25/30	M CUB	503.70	8 929.93	468,405.74						503.70	929.93	468,405.74
17	RPCC04A	02	COFRAJE-GRINZI BA	MP	3,358.00	100.94	338,956.52						3,358.00	100.94	338,956.52
18	RPCD01A	02	ARMATURI- GRINZI +FUNDATII	KG	97,750.00	8.29	810,347.50						97,750.00	8.29	810,347.50
19	RCSB06D	02	BETON SCARI C25/30	M CUB	13.80	1,000.00	13,800.00						13.80	1,000.00	13,800.00
20	RPCC04A	02	COFRAJE-SCARI	MP	138.00	100.94	13,929.72						138.00	100.94	13,929.72
21	RPCD01A	02	ARMATURI-SCARI	KG	1,667.50	8.29	13,823.58						1,667.50	8.29	13,823.58
22	CG08B	02	STRUCTURA SUPORT DECK PE TREPTE	MP	100.00	205.88	20,588.00						100.00	205.88	20,588.00
23	CG21A1	82	PARDOSEALA DECK PE TREPTE	MP	115.00	357.11	41,067.65						115.00	357.11	41,067.65
24	RCSN03B	99	PARAPET DIN STICLA LAMINATA+SECURIZATA CU PRINDERE IN PROFILUL DE ALUMINIU /STANDOFF INOX	MP	351.04	190.00	66,697.03						351.04	190.00	66,697.03
25	RCSN03B	99	PARAPET METALIC (STALP METALIC+LAMELE/MESH+MANA CURENTA)V VPROTECTIE ANTICOROZIVA COMPLETA	MP	117.01	190.00	22,232.28	117.01	22,232.28				0.00	190.00	0.00
26	RCSN03B	99	EXECUTAREA ORNAMENTELOR - CONFECTIONAREA MODELULUI DE BAZA	MP	117.01	190.00	22,232.28	117.01	22,232.28				0.00	190.00	0.00
27	01003A	02	DECOPERTARE STRAT VEGETAL(30CM)	MP	155.25	3.00	465.75	155.25	465.75				0.00	3.00	0.00
28	TSD16B1	82	STRAT DE FORMA DIN BALAST(15CM)	M CUB	74.25	211.97	15,738.77	74.25	15,738.77				0.00	211.97	0.00
29	DD09F	99	STRAT DE NISIP/CRIBLURA DE PAT(3-5CM	MP	24.75	80.00	1,980.00	24.75	1,980.00				0.00	80.00	0.00
30	DD01A	99	STRAT DE FUNDATIE/REPROF.-PIATRA SPARTA PT.DRUM CU ASTERNERE MAN.EXEC.CU IMPANARE SI INNOROIRE	M CUB	99.00	250.00	24,750.00	99.00	24,750.00				0.00	250.00	0.00
31	02401A1	02	GEOTEXTIL SEPARATIE	MP	544.50	18.00	9,801.00	544.50	9,801.00				0.00	18.00	0.00
32	RCSS06C	02	PAVELE BETON VIBROPRESAT 6-8 GROSIME	MP	1,250.00	180.00	225,000.00	1,250.00	225,000.00				0.00	180.00	0.00
33	CG19C	02	BORDURI PIETONALE *8-10CM GROSIME)	M	71.50	86.00	6,149.00	71.50	6,149.00				0.00	86.00	0.00
34	L2B22A1	82	UMPLERE ROSTURI PAVAJE CU DIN NISIPFIN	MP	495.00	17.00	8,415.00	495.00	8,415.00				0.00	17.00	0.00
35	01003A	02	DECOPERTARE STRAT VEGETAL	MP	86.25	3.00	258.75	86.25	258.75				0.00	3.00	0.00
36	TSD16B1	82	STRAT BALAST(10CM)	M CUB	2,875.00	51.00	146,625.00	1,900.00	96,900.00				975.00	51.00	49,725.00
37	02401A1	02	GEOTEXTIL SEPARATIE	MP	287.50	17.00	4,887.50	287.50	4,887.50				0.00	17.00	0.00
38	DA06A2	82	STRAT DE CRIBLURA FINA	M CUB	28.74	26.00	747.24	28.74	747.24				0.00	26.00	0.00
39	00901F	02	STABILIZATOR /RASINA PENTRU CHIPPING	MP	287.50	63.00	18,112.50	287.50	18,112.50				0.00	63.00	0.00
40	DE09E1	82	BORDURI MICA/LIMITARE ALEE	M	74.75	70.00	5,232.50	74.75	5,232.50				0.00	70.00	0.00
41	00901B	02	STRUCTURA SECUNDARA -SUPORT DECK	SUTE MC	3.65	3,300.00	12,045.00	3.65	12,045.00				0.00	3,300.00	0.00
42	00901B	02	DECK PARDOSEALA FINITA	SUTE MC	3.65	7,500.00	27,375.00	3.65	27,375.00				0.00	7,500.00	0.00
43	00901B	02	STRCTURA SECUNDARA DECK	SUTE MC	1.55	8,700.00	13,506.75	1.55	13,506.75				0.00	8,700.00	0.00
44	01003A	02	DECOPERTARE /CURATARE TEREN 10-15CM	MP	8,625.00	3.00	25,875.00		0.00				8,625.00	3.00	25,875.00
45	TSD16B1	82	STRAT BALAST	M CUB	2,875.00	50.00	143,750.00		0.00				2,875.00	50.00	143,750.00
46	02401A1	02	GEOTEXTIL SEPARATIE	MP	287.50	18.00	5,175.00	287.50	5,175.00				0.00	18.00	0.00
47	DA06A2	82	STRAT DE CRIBLURA FINA	M CUB	28.75	26.00	747.50	28.75	747.50				0.00	26.00	0.00
48	00901F	02	STABILIZATOR /RASINA PENTRU CHIPPING	MP	287.50	60.00	17,250.00	287.50	17,250.00				0.00	60.00	0.00
49	DE09E1	82	BORDURI MICA/LIMITARE ALEE	M	74.75	70.00	5,232.50	74.75	5,232.50				0.00	70.00	0.00
50	01003A	02	DECOPERTARE /CURATARE TEREN 10-15CM	MP	698.63	3.00	2,095.88	698.63	2,095.88				0.00	3.00	0.00
51	TSD16B1	82	APORT PAMANT VEGETAL	M CUB	698.60	176.00	122,953.60	698.60	122,953.60				0.00	176.00	0.00
52	TSH06XA	91	SEMANAREA GAZONULUI	MP	405.00	26.00	10,530.00	405.00	10,530.00				0.00	26.00	0.00
53	01003A	02	CURATARE /MODELARE TALUZ	MP	920.00	40.50	37,260.00	920.00	37,260.00				0.00	40.50	0.00
54	TSD16B1	82	APORT PAMANT VEGETAL	M CUB	184.00	175.00	32,200.00	184.00	32,200.00				0.00	175.00	0.00
55	RCAPMA441	0	STABILIZARE ANTIERORIZONTALA TALUZ CU GEOCELULE	MP	920.00	155.00	142,600.00	920.00	142,600.00				0.00	155.00	0.00
56	TSH06XA	91	SEMANAREA GAZONULUI	MP	920.00	26.00	23,920.00	920.00	23,920.00				0.00	26.00	0.00
57	IFI02A1	82	SISTEM IRIGATII AUTOMATIZAT	MP	5,580.00	85.00	474,300.00	5,580.00	474,300.00				0.00	85.00	0.00
58	7202957		ACER PLATANOIDES CLEVELAND	BUCATA	17.00	900.00	15,300.00	17.00	15,300.00				0.00	900.00	0.00
59	8807514		PINUS NIGRA NIGRA 100/+ C	BUCATA	17.00	400.00	6,800.00	17.00	6,800.00				0.00	400.00	0.00
60	8807490		MAGNOLIA SOULANG.200/+ EXTRA C70	BUCATA	11.00	2,300.00	25,300.00	11.00	25,300.00				0.00	2,300.00	0.00
61	8807415		CEDRUS DEODARA 150/+ C	BUCATA	11.00	1,000.00	11,000.00	11.00	11,000.00				0.00	1,000.00	0.00
62	PL1		TRACHYCARPUS FORTUNEI	BUCATA	17.00	1,700.00	28,900.00	17.00	28,900.00				0.00	1,700.00	0.00
63	PL2		PAULOWNIA TOMENTOSA	BUCATA	23.00	430.00	9,890.00	23.00	9,890.00				0.00	430.00	0.00
64	PL3		LIQUIDAMAR STYRACIFLUA	BUCATA	17.00	720.00	12,240.00	17.00	12,240.00				0.00	720.00	0.00
65	PL4		CEDRUS DEODARA	BUCATA	11.00	962.53	10,587.83	11.00	10,587.83				0.00	962.53	0.00
66	8807435		COTONEASTER 1/2ST C	BUCATA	173.00	136.00	23,528.00	173.00	23,528.00				0.00	136.00	0.00
67	8807478		JUNIPERUS C10	BUCATA	103.00	136.00	14,008.00	103.00	14,008.00				0.00	136.00	0.00
68	7203009		PENNISETUM ALOPEROIDES CASSIAN	BUCATA	58.00	43.00	2,494.00	58.00	2,494.00				0.00	43.00	0.00
			TERASAMENTE Carosabil			0.00							0.00	0.00	0.00
69	RPACE10A	99	SPARGERE BETOANE	M CUB	15.04	340.00	5,113.60	15.04	5,113.60				0.00	340.00	0.00
70	IZB51A	09	TAIEREA CU DISCURI DIAMANTAT	M	55.20	81.00	4,471.20	55.20	4,471.20				0.00	81.00	0.00
71	DG04XB	91	DESFACERE BORDURI MARI	M	25.30	18.00	455.40	25.30	455.40				0.00	18.00	0.00
72	DG04XA	91	DESFACERE BORDURI MICI	M	72.45	8.90	644.81	72.45	644.81				0.00	8.90	0.00
73	TSC02A1	82	SAPATURA MECANIZATA	MC	310.00	73.00	22,630.00	310.00	22,630.00				0.00	73.00	0.00
74	TSA02XD	93	SAPATURA MANUALA DE PAMINT	M CUB	297.35	172.23	51,212.59	297.35	51,212.59				0.00	172.23	0.00
75	RCSA06A	02	UMPLUTURA DE PAMANT,	M CUB	786.40	43.65	34,326.36	786.40	34,326.36				0.00	43.65	0.00
76	02401A1	02	GEOTEXTIL	MP	460.00	7.71	3,546.60	460.00	3,546.60				0.00	7.71	0.00
77	02403A1	02	GEOGRILA	MP	460.00	22.83	10,501.80	460.00	10,501.80				0.00	22.83	0.00
78	SVA05A2	82	PAMANT VEGETAL	M CUB	51.18	41.63	2,130.62	51.18	2,130.62				0.00	41.63	0.00
79	H2C16XA	93	NIVELARE SI FINISARE PAT FUNDARE	MP	5,580.00	30.00	167,400.00	5,580.00	167,400.00				0.00	30.00	0.00
			Terasamente Trotuar					0.00	0.00				0.00		0.00

80	TSC02A1	82	SAPATURA PANA LA COTA DE FUNDARE	MC	159.00	9 85.00	13,515.00	159.00	13,515.00				0.00	85.00	0.00
81	H2C16XA	93	NIVELARE SI FINISARE PAT FUNDARE	MP	5,580.00	30.00	167,400.00	5,580.00	167,400.00				0.00	30.00	0.00
82			**Suprastructura Carosabil**					0.00	0.00				0.00		0.00
83	DA06A1	82	STRAT BALAST	M CUB	991.85	50.00	49,592.50	991.85	49,592.50				0.00	50.00	0.00
84	H2C12A1	82	STRAT PIATRA SPARTA	M CUB	653.57	257.88	168,542.63	653.57	168,542.63				0.00	257.88	0.00
85	RCAPMA313	0	CURATARE	MP	5,457.90	95.00	518,500.50	5,457.90	518,500.50				0.00	95.00	0.00
86	RCSE01A	02	AMORSAREA 60KG/MP	MP	2,728.95	12.00	32,747.40	2,728.95	32,747.40				0.00	12.00	0.00
87	RCSE01A	02	AMORSAREA90KG/MP	MP	2,728.95	110.00	300,184.50	2,728.95	300,184.50				0.00	110.00	0.00
88	DB19A	99	STRAT DE UZURA DIN BA16	TONE	272.89	115.00	31,382.35	272.89	31,382.35				0.00	115.00	0.00
89	RPCE40A	02	STRATURI IZOLATOARE DIN FOLIE PVC	MP	2,728.95	39.00	106,429.05	2,728.95	106,429.05				0.00	39.00	0.00
90	RPCK07B	02	STRAT NISIP	M CUB	13.80	245.00	3,381.00	13.80	3,381.00				0.00	245.00	0.00
91	RCSE40A	02	STRATURI IZOLATOARE DIN : FOLIE PVC	MP	460.00	39.00	17,940.00	460.00	17,940.00				0.00	39.00	0.00
92	RPCB12A	09	TURNARE BETON C35/45	M CUB	101.20	1,500.00	151,800.00	101.20	151,800.00				0.00	1,500.00	0.00
93	DE09A1	82	BORDURI DIN BETON 20*25	M	646.30	118.00	76,263.40	646.30	76,263.40				0.00	118.00	0.00
			Suprastructura Trotuar					0.00	0.00				0.00		0.00
94	RCSS06C	02	PAVAJ DE BETON 6CM	MP	612.38	173.00	105,941.74	612.38	105,941.74				0.00	173.00	0.00
95	CA01A1	82	TURNARE BETON C16/20	M CUB	61.24	439.00	26,884.36	61.24	26,884.36				0.00	439.00	0.00
96	DA06A1	82	STRAT BALAST	M CUB	80.83	51.00	4,122.33	80.83	4,122.33				0.00	51.00	0.00
97	CF01F	02	MORTAR DE POZA	M CUB	18.37	65.00	1,194.05	18.37	1,194.05				0.00	65.00	0.00
98	DE09E1	82	BORDURI MICI DIN BETOM 10*15	M	161.00	70.00	11,270.00	161.00	11,270.00				0.00	70.00	0.00
			Marcaje si semnalizare					0.00	0.00				0.00		0.00
99	DF08XA	91	INDICATOARE RUTIERE	BUCATA	9.00	178.00	1,602.00	9.00	1,602.00				0.00	178.00	0.00
100	W1LS06A	99	STALPI INDICATOARE	BUCATA	8.00	430.00	3,440.00	8.00	3,440.00				0.00	430.00	0.00
101	DF10XA	91	MARCAJE TRANSVERSALE ALBE	MP	158.00	53.00	8,374.00	158.00	8,374.00				0.00	53.00	0.00
102	DF10XA	91	MARCAJE LOGITUDINALE	MP	370.00	53.00	19,610.00	370.00	19,610.00				0.00	53.00	0.00
			Dotari amenajare										0.00		0.00
103	PL10		PERGOLE USOARE	BUCATA	5.00	7,400.00	37,000.00	5.00	37,000.00				0.00	7,400.00	0.00
104	PL11		JARDINIERE MARI	BUCATA	23.00	200.00	4,600.00	23.00	4,600.00				0.00	200.00	0.00
105	PL12		PANOURI DECORATIVE DECOR	BUCATA	30.00	950.00	28,500.00	30.00	28,500.00				0.00	950.00	0.00
106	PL13		MOBILIER PISCINA	BUCATA	46.00	1,780.00	81,880.00	46.00	81,880.00				0.00	1,780.00	0.00
107	PL14		ELEMENTE ANTIALUNECARE PT SCARI	M	92.00	120.00	11,040.00	92.00	11,040.00				0.00	120.00	0.00
108	PL15		MULCI /SCOARTA DECORATIVA	M CUB	86.00	315.00	27,090.00	86.00	27,090.00				0.00	315.00	0.00
109	PL16		BORDURI ARHITECTURALE	M	460.00	80.00	36,800.00	460.00	36,800.00				0.00	80.00	0.00
110	PL17		PIETRIS DECORATIV	M CUB	46.00	270.00	12,420.00	46.00	12,420.00				0.00	270.00	0.00
111	PL18		ROCARII MARI	BUCATA	138.00	78.00	10,764.00	138.00	10,764.00				0.00	78.00	0.00
112	PL19		BOXE/DEPOZITARI ARHITECTURALE	BUCATA	12.00	1,800.00	21,600.00	12.00	21,600.00				0.00	1,800.00	0.00
113	PL20		CABINA PAZA SI CONTROL ACCES	BUCATA	2.00	18,000.00	36,000.00	1.00	18,000.00				1.00	18,000.00	18,000.00
114	PL21		STATIE INCARCARE EV-TIP 22KW(PUBLICA,AC)	BUCATA	10.00	1,500.00	15,000.00		0.00				10.00	1,500.00	15,000.00
115	PL22		STATIE FAST CHARGE	BUCATA	2.00	205,000.00	410,000.00		0.00				2.00	205,000.00	410,000.00
116	PL8		BANCA EXTERIOARA (WPC/LEMN+METAL)	BUCATA	23.00	2,000.00	46,000.00	23.00	46,000.00				0.00	2,000.00	0.00
117	PL9		COSURI DE GUNOI EXTERIOARE	BUCATA	17.00	1,180.00	20,060.00	17.00	20,060.00				0.00	1,180.00	0.00
	Total general deviz pe categoria de lucrari:						**8,294,753.97**		**4,028,445.42**						**4,268,308.56**
	Categorie 4.15 Sistem electric														
1	EL01		Sistem electric de iluminat inteligent incinta	set	1.00	17,000.00	17,000.00						1.00	17,000.00	17,000.00
2	EL02		Sistem de supraveghere incinta	set	1.00	85,000.00	85,000.00						1.00	85,000.00	85,000.00
3	EL03		Sistem de iluminat perimetral	set	1.00	150,000.00	150,000.00						1.00	150,000.00	150,000.00
4	EL04		Sistem de iluminat interior	set	1.00	125,000.00	125,000.00						1.00	125,000.00	125,000.00
5	EL05		Sistem de sonorizare	set	1.00	95,000.00	95,000.00						1.00	95,000.00	95,000.00
6	EL06		Instalatie electrica aferenta Bar piscina nr 5	set	1.00	67,000.00	67,000.00						1.00	67,000.00	67,000.00
7	EL07		Instalatie de forta pentru alimentare sistem STATIE INCARCARE EV-TIP	set	1.00	85,600.00	85,600.00						1.00	85,600.00	85,600.00
8	EL08		Instalatie electrica aferenta camera tehnica Bazin 4 si 5	set	1.00	56,900.00	56,900.00						1.00	56,900.00	56,900.00
9	EL09		Extindere camp de bare tablou electric General pentru preluarea instalatiei fotovoltaice	set	1.00	53,000.00	53,000.00						1.00	53,000.00	53,000.00
	Total general deviz pe categoria de lucrari:						**734,500.00**								**734,500.00**
	NCS														
	Categorie 4.16 SISTEM INTERACTIV LED														
1	ED01A		MONTARE PANOURI INDICATOARE ELECTRICE, MONTAREA APARATELOR DE COMUTATIE	BUC						1.00	27,645.87	27,645.87	1.00	27,645.87	27,645.87
2	RCSP09B		MONTARE STRUCTURA METALICA DE SUSTINERE	KG						2,500.00	21.59	53,975.40	2,500.00	21.59	53,975.40
3	00803C15A3		MUFARE CABLURI: ANALOGIC - CABLU TORSADAT CU CANAL DE DATE	BUC						50.00	48.91	2,445.25	50.00	48.91	2,445.25
4	ECHIP		PANOU INTERACTIV LED CU DIMENSIUNEA DE 9000*5000 MM	BUC						1.00	262,000.00	262,000.00	1.00	262,000.00	262,000.00
	Total general deviz pe categoria de lucrari:						**0.00**					**346,066.52**			**346,066.52**

	Categorie 4.17 SISTEM INCALZIRE POMPE DE CALDURA													
1	RPIA11B	MONTAJE POMPE DE CALDURA ORICE TIP SI GREUTATE INCLUSIV RIDICAREA SI ASEZAREA LOR LE POZITIE, PROBA pr	BUC						2.00	29,961.84	59,923.68	2.00	29,961.84	59,923.68
2	IA13L1	SCHIMBATOR DE CALDURA TIP B-31 OL LIVRAT IN TRONSOANE, MONTAT	BUC						2.00	32,968.18	65,936.37	2.00	32,968.18	65,936.37
3	IA03XB	INSTALATIE COMPLETA PENTRU INCALZIRE CENTRALA AVAND PUTERE INCALZIRE 500 KW	BUC						2.00	38,704.14	77,408.29	2.00	38,704.14	77,408.29
4	ECHIP	POMPA DE CALDURA AER -APA 500 KW/460 KW	BUC						2.00	450,000.00	900,000.00	2.00	450,000.00	900,000.00
5	ECHIP	INSTALATIE COMPLETA PENTRU INCALZIRE CU RACORDARE IN POMPE	BUC						2.00	85,000.00	170,000.00	2.00	85,000.00	170,000.00
	Total general deviz pe categoria de lucrari:					**0.00**					**1,273,268.33**			**1,273,268.33**
	Categorie 4.18 INSTALATIE PLUVIALA/CANALIZARE													
1	ACA01A1	INSTALATIE COMPLETA CANALIZARE PENTRU HIDROCARBURI	M						861.00	715.97	616,452.58	861.00	715.97	616,452.58
2	ACA21A1	RETEA DE CANALIZARE APA PLUVIALA CONVENTIONAL CURATA	M						1,148.00	848.81	974,431.48	1,148.00	848.81	974,431.48
3	ACA11G1	EXECUTIE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA DN110-DN315	M						645.00	554.61	357,726.51	645.00	554.61	357,726.51
4	ACA11D2	RETEA DE ALIMENTARE CU APA DN PEID, PN10, SDR17, DE 25 MM-PEID, PN10, SDR17, DE 110 MM	M						492.00	387.09	190,447.27	492.00	387.09	190,447.27
5	ECHIP	SEPARATOR DE HIDROCARBURI FARA BY-PASS, MIN 25 L/S INCLUS	BUC						2.00	24,000.00	48,000.00	2.00	24,000.00	48,000.00
6	ECHIP	CAMINE DE VIZITARE, INCLUSIV PIESE DE TRECERE 800 MM	BUC						30.00	3,600.00	108,000.00	30.00	3,600.00	108,000.00
7	ECHIP	SEPARATOR DE GRASIMI, MIN 0.90 L/S, INCLUSIV, PROCURARE	BUC						2.00	20,000.00	40,000.00	2.00	20,000.00	40,000.00
8	ECHIP	SEPARATOR DE GRASIMI, MIN 0.95 L/S, INCLUSIV, PROCURARE	BUC						1.00	15,000.00	15,000.00	1.00	15,000.00	15,000.00
	Total general deviz pe categoria de lucrari:										**2,350,057.84**			**2,350,057.84**
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)				**34,952,535.30**		**6,514,286.01**			**6,818,832.69**			**35,257,081.98**

BENEFICIAR,
PRIMARIA SECTOR 3

EXECUTANT,
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

CUI 37714360; J2017008651408 ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL BUCUREȘTI - Sector 3

Intocmit
Ing. Viorel SANDU

CUI 37714360; J2017008651408 ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL BUCUREȘTI - Sector 3

Formular F2

OBIECTIV: 0001 0001 LISTE NCS DE TIP 2

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 4.1 CONSTRUCTII INSTALATII

Nr.cap./ subcap deviz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) ron
		1	2
4.2.		**Montaj utilaje si echipamente tehnologice**	
4.2.1	4.1.6	SISTEM INTERACTIV LED	**84.066,52**
4.2.2	4.1.7	SISTEM INCALZIRE POMPE DE CALD	**203.268,33**
4.2.3	4.1.8	INSTALATIE PLUVIALA / CANALIZA	**2.139.057,84**
		TOTAL II	**2.426.392,69**
		Procurare	
4.3		Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	**1.543.000,00**
		TOTAL III	**1.543.000,00**
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	**3.969.392,69**
		Taxa pe valoarea adaugata	**833.572,47**
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)	**4.802.965,16**

OFERTANT

CUI 37714360; J2017008651409 ALGORITHM CONSRUCTII S3 SRL 1 BUCUREȘTI - Sector 3

CUI 37714360; J2017008651409 ALGORITHM CONSRUCTII S3 SRL 1 BUCUREȘTI - Sector 3

Formular F3

OBIECTIV: 0001 0001 LISTE NCS DE TIP 2

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 CONSTRUCTII INSTALATII
Categoria de lucrari: 4.1.6 SISTEM INTERACTIV LED

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	**ED01A**	99 **BUCATA**	**1,00000**	0,00000	**0,00**				
				25000,02414		**25.000,02**			
				0,00000			**0,00**		
	MONTARE PANOURI INDICATOARE ELECTRICE, MONTAREA AP ARATELOR DE COMUTATIE			0,00000				**0,00**	
				25000,02414					**25.000,02**
2	**RCSP09B**	02 **KG**	**2500,00000**	14,99998	**37.499,95**				
				3,99920		**9.998,00**			
				0,87400			**2.185,00**		
	MONTARE STRUCTURA METALICA DE SUSTINERE			0,00000				**0,00**	
				19,87318					**49.682,95**
3	**00803C15A3**	02 **BUCATA**	**50,00000**	19,65720	**982,86**				
				24,99991		**1.250,00**			
	MUFARE CABLURI: ANALOGIC - CABLU TORSADAT CU CANAL DE DATE			0,00000			**0,00**		
				0,00000				**0,00**	
				44,65711					**2.232,86**
	Cheltuieli directe				**38.482,81**	**36.248,02**	**2.185,00**	**0,00**	**76.915,83**
	Alte cheltuieli directe								
	Contrib. asig. munca			**2,250%**		**815,58**			**815,58**
	TOTAL CHELT. DIRECTE				**38.482,81**	**37.063,60**	**2.185,00**	**0,00**	**77.731,41**
	Cheltuieli indirecte	**Io = 3,000% x To**							**2.331,94**
	Profit	**Po = 5,000% x (To+Io)**							**4.003,17**
	TOTAL GENERAL pe categorie	**Vo = To+Io+Po**							**84.066,52**

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4

OFERTANT

CUI 37714360; J2017008651408 ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL 1 BUCUREȘTI - Sector 3

Formular F3

OBIECTIV: 0001 0001 LISTE NCS DE TIP 2

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 CONSTRUCTII INSTALATII
Categoria de lucrari: 4.1.7 SISTEM INCALZIRE POMPE DE CALD

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	**RPIA11B**	91 **BUCATA**	**2,00000**	0,00000	**0,00**				
				27000,03443		**54.000,07**			
	MONTAJE POMPE DE CALDURA ORICE TIP SI GREUTINCLUSI			96,43200			**192,86**		
	V RIDICAREA SI ASEZAREA PE POZITIE,PROBA PR			0,00000				**0,00**	
				27096,46643					**54.192,93**
2	**IA13L1**	82 **BUCATA**	**2,00000**	27999,95238	**55.999,90**				
				2327,23720		**4.654,47**			
	SCHIMBATOR DE CALDURA TIP B-31 OL LIVRAT IN TRON			104,20420			**208,41**		
	SOANE,MONTAT			0,00000				**0,00**	
				30431,39378					**60.862,79**
3	**IA03XB**	93 **BUCATA**	**2,00000**	0,00000	**0,00**				
				34999,96500		**69.999,93**			
	INSTALATIE COMPLETA PT.INST.INCALZIRE CENTRALA AV			0,00000			**0,00**		
	IND PUTERE INCALZIRE 500 KW			0,00000				**0,00**	
				34999,96500					**69.999,93**
	Cheltuieli directe				**55.999,90**	**128.654,47**	**401,27**	**0,00**	**185.055,65**
	Alte cheltuieli directe								
	Contrib. asig. munca			**2,250%**		**2.894,73**			**2.894,73**
	TOTAL CHELT. DIRECTE				**55.999,90**	**131.549,20**	**401,27**	**0,00**	**187.950,38**
	Cheltuieli indirecte	**Io = 3,000% x To**							**5.638,51**
	Profit	**Po = 5,000% x (To+Io)**							**9.679,44**
	TOTAL GENERAL pe categorie	**Vo = To+Io+Po**							**203.268,33**

Formular F3 *Executant*0004 *Obiectiv*0001 *Obi*4.1 *Cate*4.1.7 [ron]

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4

OFERTANT





Formular F3

OBIECTIV: 0001 0001 LISTE NCS DE TIP 2

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1 CONSTRUCTII INSTALATII
Categoria de lucrari: 4.1.8 INSTALATIE PLUVIALA / CANALIZA

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	**ACA01A1**	82 **M**	**861,00000**	586,99985	**505.406,87**				
				73,33031		**63.137,39**			
				0,03822			**32,91**		
	INSTALATIE COMPLETA CANALIZARE PENTRU HIDROCARBURI			0,00000				**0,00**	
				660,36837					**568.577,17**
2	**ACA21A1**	82 **M**	**1148,00000**	657,00289	**754.239,32**				
				124,98981		**143.488,30**			
				0,03822			**43,88**		
	RETEA DE CANALIZARE APA PLUVIALA CONVENTIONAL CURA TA			0,00000				**0,00**	
				782,03092					**897.771,50**
3	**ACA11G1**	82 **M**	**645,00000**	456,96276	**294.740,98**				
				54,59065		**35.210,97**			
				0,03822			**24,65**		
	EXECUTIE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA DN 110 - DN 315			0,00000				**0,00**	
				511,59162					**329.976,60**
4	**ACA11D2**	82 **M**	**492,00000**	318,00177	**156.456,87**				
				39,00017		**19.188,08**			
				0,03822			**18,80**		
	RETA DE ALIMENTARE CU APA DN PEID, PN10, SDR17, DE 25 MM - PEID, PN10, SDR17, DE 110 MM			0,00000				**0,00**	
				357,04016					**175.663,76**

Formular F3 *Executant*0004 *Obiectiv*0001 *Obi*4.1 *Cate*4.1.8 [ron]

0	1	2	3	4	5=3 X 4a	6=3 X 4b	7=3 X 4c	8=3 X 4d	9=3 X 4
Cheltuieli directe					1.710.844,04	261.024,75	120,24	0,00	1.971.989,02
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca				2,250%		5.873,06			5.873,06
TOTAL CHELT. DIRECTE					1.710.844,04	266.897,80	120,24	0,00	1.977.862,08
Cheltuieli indirecte		Io =	3,000% x To						59.335,86
Profit		Po =	5,000% x (To+Io)						101.859,90
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po							2.139.057,84

OFERTANT

Formular F4

OBIECTIV: 0001 0001 LISTE NCS DE TIP 2

LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 CONSTRUCTII INSTALATII

Categoria de lucrari: 4.1.7 SISTEM INCALZIRE POMPE DE CALD

*Executant*0004 *Obiectiv*0001 *Obi*4.1 *Cate*4.1.7 [ron]

Nr. crt.	Cod	Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6 = 4 X 5	7
a)		Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
3		POMPA DE CALDURA AER-APA 460 KW	BUCATA	2,00000	450.000,00000	900.000,00	
4		INSTALATIE COMPLETA PENTRU INCALZIRE CU RACORDARE IN POMPE	BUCATA	2,00000	85.000,00000	170.000,00	
Total :						**1.070.000,00**	

OFERTANT





Formular F4

OBIECTIV: 0001 0001 LISTE NCS DE TIP 2

LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 CONSTRUCTII INSTALATII

Categoria de lucrari: 4.1.8 INSTALATIE PLUVIALA / CANALIZA

*Executant*0004 *Obiectiv*0001 *Obi*4.1 *Cate*4.1.8 [ron]

Nr. crt.	Cod	Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6 = 4 X 5	7
	a)	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	3	SEPARATOR DE HIDROCARBURI FARA BY-PASS, MIN. 25 L/S, INCLUS	BUCATA	2,00000	24.000,00000	48.000,00	
	4	CAMINE DE VIZITARE, INCLUSIV PIESE DE TRECERE 800 MM	BUCATA	30,00000	3.600,00000	108.000,00	
	4	SEPARATOR DE GRASIMI, MIN. 0,90 L/S, INCLUSIV, PROCURARE,	BUCATA	2,00000	20.000,00000	40.000,00	
	4	SEPARATOR DE GRASIMI, MIN. 0,95 L/S, INCLUSIV, PROCURARE, TR	BUCATA	1,00000	15.000,00000	15.000,00	
Total :						211.000,00	

OFERTANT,





Formular C7

OBIECTIV: 0001 0001 LISTE NCS DE TIP 2

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0		1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011500	INSTALATOR ELECTRICIAN	712,25140	35,1000	25.000,02	100,00
2	0011712	INSTALATOR INCALZIRE 12	71,28000	32,8800	2.343,69	100,00
3	0011732	INSTALATOR INCALZIRE 32	17,84000	36,9700	659,54	100,00
4	0011752	INSTALATOR INCALZIRE 52	37,04000	44,5800	1.651,24	100,00
5	0012012	INSTALATOR ALIM.APA 12	1656,63225	32,8800	54.470,07	100,00
6	0012022	INSTALATOR ALIM.APA 22	2326,36182	34,8700	81.120,24	100,00
7	0012032	INSTALATOR ALIM.APA 32	1534,74095	36,9700	56.739,37	100,00
8	0012042	INSTALATOR ALIM.APA 42	1513,45063	40,3600	61.082,87	100,00
9	0013432	ZIDAR 32	75,00000	36,9700	2.772,75	100,00
10	0019922	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22	75,00000	30,4200	2.281,50	100,00
11	0019932	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 32	241,88750	31,4700	7.612,20	100,00
12	0021842	LACATUS MECANIC INTR.REP. 42	125,00000	39,5500	4.943,75	100,00
13	100	MUNCITOR CALIFICAT	1075,11750	35,1000	37.736,62	100,00
14	104	TEHNICIAN SISTEME DETECTIE	23,47850	53,2400	1.250,00	100,00
15	31	INSTALATOR INCALZIRE CENTRALA	1994,30000	35,1000	69.999,93	100,00
16	49	MUNCITOR NECALIFICAT	534,63000	30,4200	16.263,44	100,00
		Total m:	12014,01056	35,4525	425.927,24	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IA**

OFERTANT

ALGORITHM CONSTRUCTII 93 SRL 1 BUCUREȘTI - Sector 3

Formular C6

OBIECTIV: 0001 0001 LISTE NCS DE TIP 2

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5=3X4	6	7
1	**2100385** CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500	KG	**1102,864**	0,8100	**893,32**		1,113
2	**2100440** CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	**23584,875**	1,5900	**37.499,95**		23,820
3	**2701373** TUB AZBOCIM.PT.COND.SUB PRES.CL20 L=3000 D= 80MM S 8425	BUCATA	**9546,434**	42,2200	**403.050,45**		171,644
4	**2701737** MUFA AZB.CU 2 INELE CAUC.PT.IMBIN.STAS 8425 CL.20 DN80	BUCATA	**9546,434**	10,1200	**96.609,91**		23,102
5	**3336383** TEVI PLUMB MARCA PB99,96 PRESIUNE 18X 4 S 671	KG	**16217,646**	45,5000	**737.902,93**		16,217
6	**3606362** TABLA GROASA 5X 1250 OL37-1K S 437	KG	**551,432**	6,7100	**3.700,11**		0,551
7	**4418293** FLANSA OARBA PN 6 DN= 150 OL37-2 ET PU FORMA A S7451	BUCATA	**27,571**	172,6200	**4.759,41**		0,184
8	**5827702** SURUB PT.FUNDATII GROSOLAN A M 16X 200 GR. 4.8 S 2350	BUCATA	**4411,456**	5,2900	**23.336,60**		4,411
9	**5840558** PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922	BUCATA	**4411,456**	0,7300	**3.220,36**		0,132
10	**5882257** SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 18 OL34 S 5200	KG	**47,147**	41,5500	**1.958,98**		0,054
11	**5904809** ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 30G	KG	**80,285**	102,1300	**8.199,55**		0,080
12	**6001678** HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 40 S1581	BUCATA	**410,915**	0,9300	**382,15**		0,008
13	**6001977** PINZA PT.SLEF.USC.CAR.SIL.NEA.23X30 GR 6 FOI S1582	BUCATA	**66,171**	2,4300	**160,80**		0,001
14	**6103294** VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	**220,572**	38,8600	**8.571,46**		0,238

0	1	2	3	4	5=3X4	6	7
15	**6110467** KG		**16,688**	38,4500	**641,66**		0,018
	CODEZ 100 ADEZIV			NII 4721-76			
16	**6200468** KG		**66,171**	1,9800	**131,02**		0,066
	GRAFIT CONCENTRAT (FLOTAT) TIPG PRAF						
17	**6200573** LITRU		**836,066**	4,9600	**4.146,89**		0,769
	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA			S 176			
18	**6200755** LITRU		**441,145**	11,3900	**5.024,65**		0,551
	PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767						
19	**6202818** M CUB		**293,146**	3,3300	**976,18**		293,146
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
20	**6622159** KG		**75,821**	47,4100	**3.594,72**		0,084
	PLACA MARSIT		M 100-500X3,0 MM	S 3498			
21	**6700470** M		**1004,683**	128,9300	**129.533,87**		3,355
	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 125X 6			STAS 6675/2			
22	**6700535** M		**257,558**	1.013,8700	**261.130,51**		2,526
	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 210X10			STAS 6675/2			
23	**6712617** BUCATA		**19,328**	157,2800	**3.039,94**		0,012
	COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 125 TIP G S7175						
24	**6712679** BUCATA		**4,954**	813,0700	**4.028,70**		0,015
	COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 210			S 7175			
25	**6713506** BUCATA		**106,305**	97,9900	**10.416,84**		0,074
	MUFA PVC TIP G		DN 125	NII 2167			
26	**6713544** BUCATA		**27,252**	469,6200	**12.798,13**		0,091
	MUFA PVC TIP G		DN 210	NII 2167			
27	**6713843** BUCATA		**19,328**	69,3200	**1.339,83**		0,012
	FITING PVC IMB.LIPIRE SORT REDUCTII TIPM D=125-110 MM						
28	**6713908** BUCATA		**4,954**	161,3000	**799,23**		0,011
	REDUCTIE PVC IMBINATA PRIN		LIPIRE TIP M D=185-210				
29	**6714914** BUCATA		**19,328**	564,6900	**10.914,44**		0,031
	TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 125			STAS 7174			
30	**6714976** BUCATA		**4,954**	3.053,5900	**15.130,32**		0,039
	TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 210			STAS 7174			
31	**7306661** KG		**110,286**	3,8100	**420,19**		0,111
	BUMBAC DE STERS		S 2091				

0	1	2	3	4	5=3X4	6	7
32	**7317232** KG		**33,815**	22,7500	**769,31**		0,041
	DICLORETAN (ADEZIV PVC)		CS. 17/73				
33	**7330399** KG		**62,036**	3,6800	**228,29**		0,062
	MUCAVA TIP1 PASTA BRUNA LEMN 1400G/MP,SATINATA,COLI						
34	**7344235** KG		**281,104**	17,6400	**4.958,69**		0,292
	SAPUN PASTA 38% ACIZI GRASI PT.ZUGRAVELI						
35	**7346207** KG		**80,285**	50,7500	**4.074,48**		0,093
	STEARINA						
36	**7801151** BUCATA		**50,000**	8,3700	**418,50**		0,000
	ANALOGIC - CABLU TORSADAT CU CANAL DE DATE						
37	**7801155** BUCATA		**51,000**	10,9700	**559,47**		0,000
	MUFA PT CABLU						
38	**8000277** %				**4,89**		0,000
	MATERIAL MARUNT						
				Total M:	**1.805.326,72**		542,971

OFERTANT

CUI: 37714360; J2017008651408 ALGORITHM CONSRUCTII S3 SRL 1 BUCUREȘTI - Sector 3

Formular F4

OBIECTIV: 0001 0001 LISTE NCS DE TIP 2

LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 4.1 CONSTRUCTII INSTALATII

Categoria de lucrari: 4.1.6 SISTEM INTERACTIV LED

*Executant*0004 *Obiectiv*0001 *Obi*4.1 *Cate*4.1.6 [ron]

Nr. crt.	Cod	Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6 = 4 X 5	7
	a)	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	3	PANOU INTERACTIV LED CU DIM DE 9X5 M	BUCATA	1,00000	240.000,00000	**240.000,00**	
	4	SISTEM COMANDA TABELA INTERACTIVA	BUCATA	1,00000	22.000,00000	**22.000,00**	
Total :						**262.000,00**	

OFERTANT

CUI 37714360; J2017008651408 ALGORITHM CONSRUCTII S3 SRL 1 BUCUREȘTI - Sector 3

CUI 37714360; J2017008651408 ALGORITHM CONSRUCTII S3 SRL BUCUREȘTI - Sector 3

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI
I ♥ S3 I love sector 3
www.primarie3.ro

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
PRIMAR
Nr. 436430
Data 19.11.2026

E-mail: primar@primarie3.ro robert.negoita@primarie3.ro
Bulevardul Basarabia nr. 256, Sector 3, București

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea noilor categorii de lucrări și a devizului ofertă revizuit la Contractul de lucrări nr. 201864/18.05.2026 având ca obiect execuţia, finalizarea, întreţinerea şi asigurarea asistenţei tehnice pentru obiectivul de investiţii *„Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon"*, inclusiv furnizare şi montaj echipamente

Obiectivul de investiții *„Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon"*, situat în Șoseaua Gării Cățelu nr. 1M, Sector 3, București, reprezintă un proiect de interes public local, destinat modernizării și reconfigurării zonei, în vederea creșterii atractivității acesteia și asigurării unor condiții corespunzătoare pentru petrecerea timpului liber.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 646/18.12.2025, au fost actualizați indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului *„Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon"*, aprobați inițial prin HCLS3 nr. 466/27.09.2018, cu actualizările ulterioare.

Ulterior, prin Hotărârea nr. 136/14.05.2026, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat atribuirea către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. a contractului aferent obiectivului de investiții *„Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon"*, fiind încheiat Contractul de lucrări nr.201864/18.05.2026 având ca obiect execuţia, finalizarea, întreţinerea şi asigurarea asistenţei tehnice pentru obiectivul de investiţii *„Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon"*, inclusiv furnizare şi montaj echipamente încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Alghorithm Construcții S3 S.R.L., ce are ca scop lucrările necesare finalizării investiţiei şi care nu se regăsesc în Contractul nr. 27747/01.02.2023.

Pe parcursul derulării lucrărilor, în raport cu situațiile constatate în teren și cu necesitatea adaptării soluțiilor tehnice în vederea realizării corespunzătoare a obiectivului de investiții, au intervenit modificări ale soluțiilor proiectate și, implicit, ale listelor de cantități aferente lucrărilor.

În acest context, documentația tehnico-economică aferentă contractului a fost revizuită prin evidențierea unor categorii de lucrări la care se renunță, precum și a unor categorii de lucrări suplimentare necesare, acestea fiind reflectate în notele de renunțare, notele de comandă suplimentară, listele de cantități și devizul ofertă revizuit.

Totodată, potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcții, proiectantul și executantul au obligația de a asigura realizarea lucrărilor în conformitate cu cerințele de calitate aplicabile, iar neconformitățile și neconcordanțele apărute pe parcursul execuției se soluționează în baza soluțiilor tehnice stabilite în condițiile legii.

Revizuirea propusă nu are ca scop modificarea obiectivului general al investiției, ci corelarea documentației economice și a categoriilor de lucrări cu soluțiile tehnice rezultate pe parcursul execuției, în vederea continuării și finalizării în condiții corespunzătoare a obiectivului de investiții.

Ținând cont de cele prezentate, luând în considerare prevederile art. 10 alin. (5) din HG nr.907/2016, cu modificările ulterioare, potrivit cărora *"pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii, devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componenţa lucrărilor de construcţii-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanţare"* și raportul de specialitate nr. 434152/18.11.2026 al Direcției Investiții și Achiziții, se inițiază prezentul proiect de hotărâre care se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ROMÂNIA
PRIMAR
ROBERT NEGOITA

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor [illegible] temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 434152/18.11.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor categorii de lucrări și a devizului ofertă revizuit la contractul de lucrări nr. 201864/18.05.2026 având ca obiect execuția, finalizarea, întreținerea și asigurarea asistenței tehnice pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon", inclusiv furnizare și montaj echipamente

Proiectul "*Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon*" a luat ființă din dorința Primăriei Sectorului 3 de a impulsiona creșterea atractivității zonei și oferirea de noi oportunități pentru petrecerea timpului liber a rezidenților din Sectorul 3, dar și creșterea numărului de vizitatori din alte zone.

Obiectivul de investiții este localizat în Șoseaua Gării Cățelu nr. 1M, sector 3, Bucuresti. Terenul are o suprafață extinsă și o formă neregulată, cu zone acoperite de vegetație spontană, arbori maturi și spații verzi. Relieful prezintă diferențe de nivel moderate spre mari, specifice zonelor de mal, iar pe anumite sectoare se regăsesc platforme betonate și amenajări existente aferente complexului acvatic.

Investiția are în vedere modernizarea și reconfigurarea elementelor existente, în prezent, pe amplasament fiind construite corpul de clădire C1, corpul C2, platforme-deck și piscine, precum și spații verzi amenajate parțial.

Având în vedere:

- **Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 646/18.12.2025** privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon" aprobați prin HCL S3 nr. 466/27.09.2018, cu actualizările ulterioare;
- **Hotărârea Consiliului Local Sector 136/14.05.2026** privind atribuirea catre societatea Alghorithm Construcții S3 S.R.L a contractului avand ca obiect „Modernizarea și reabilitarea Parcului Pantelimon";
- **Contractul de lucrări nr. 201864/18.05.2026** având ca obiect execuția, finalizarea, întreținerea și asigurarea asistenței tehnice pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon", inclusiv furnizare și montaj echipamente încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Alghorithm Construcții S3 S.R.L., ce are ca scop lucrările necesare finalizării investiției și care nu se regăsesc în contractul nr. 27747/01.02.2023;
- **Adresa societății nr. 5926/12.11.2026**, înregistrată la beneficiar sub nr. **428028/13.11.2026**, prin care au fost transmise documentația tehnico-economică revizuită, notele de renunțare (NR), notele de comandă suplimentară (NCS), centralizatoarele aferente, declarația societății privind prețurile propuse și ofertele de piață anexate;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Ținând seama de:

- Art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, care stabilește competența Consiliului Local în aprobarea proiectelor de investiții publice locale și a documentațiilor tehnico-economice aferente;
- Prevederile legislative în vigoare cu privire la obligațiile și răspunderile proiectantului, executantului și, respectiv, ale responsabilului tehnic cu execuția/dirigintelui de șantier;
- În conformitate cu prevederile legale în domeniu și în baza normativelor în vigoare în domeniul construcțiilor, pe parcursul lucrărilor proiectantul poate decide modificarea soluțiilor tehnice urmare a unor Dispoziții de Șantier emise pe baza Notelor de Constatare;

  și luând în considerare
- Procesul Verba de analiză nr. 433203/17.11.2026 aprobat de către Primarul Sectorului 3, dl. Robert Sorin Negoiță.

În urma analizei devizului actualizat la contractul de lucrări nr. 201864/18.05.2026 depus de către Societatea Algorithm Constructii S3 S.R.L, s-a constatat că valoarea notelor de renunțare (NR) este 6.819.286,01 lei fără TVA, valoarea notelor de comandă suplimentară (NCS) este de 6.818.832,69 lei fără TVA, astfel încât valoarea contractului se diminuează cu suma de 453,32 lei fără TVA, respectiv valoarea contractului devine 36.141.081,98 lei fără TVA (conform deviz centralizator).

Având în vedere aspectele de mai sus, înaintăm spre competentă analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor categorii de lucrări și a devizului ofertă revizuit la contractul de lucrări nr. 201864/18.05.2026, având ca obiect execuția, finalizarea, întreținerea și asigurarea asistenței tehnice pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon", inclusiv furnizare și montaj echipamente.

SERVICIUL DERULARE SI MONITORIZARE
CONTRACTE LUCRARI/SERVICII
ȘEF SERVICIU,
MONICA AVRAM

Întocmit,
Silvia Zamfir

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII

SERVICIUL DERULARE ȘI MONITORIZARE CONTRACTE LUCRĂRI/SERVICII

I ♥ S3 I love sector 3

www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr.înreg.: 434232/18.11.2026

Aprobat
cu îndeplinirea
dispozițiilor legale
PRIMAR

CĂTRE,
CABINET PRIMAR

Referitor: aprobarea noilor categorii de lucrări și a devizului ofertă revizuit la contractul de lucrări nr. 201864/18.05.2026 având ca obiect execuția, finalizarea, întreținerea și asigurarea asistenței tehnice pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon", inclusiv furnizare și montaj echipamente

Având în vedere stadiul avansat al lucrărilor aferente obiectivului de investiții **„Modernizarea și reabilitarea Parcului Pantelimon'', precum și necesitatea reglării valorii de contract în conformitate cu devizul actualizat, prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:**

1. Proiectul de HOTĂRÂRE aprobarea noilor categorii de lucrări și a devizului ofertă revizuit la contractul de lucrări nr. 201864/18.05.2026, ce are ca obiect execuția, finalizarea, întreținerea și asigurarea asistenței tehnice pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon", inclusiv furnizare și montaj echipamente;
2. Memoriul justificativ al societății Algorithm Construcții S3 SRL;
3. Raportul de specialitate nr. 434152/18.11.2026 al Direcției Investiții si Achiziții însoțit de anexele cu privire la prețurile și tarifele rezultate în urma procesului-verbal de analiză;
4. Procesul-Verbal de analiză, aprobat de către Primar nr. 433203/17.11.2026, al Comisiei de analiză.

SERVICIUL DERULARE SI MONITORIZARE CONTRACTE LUCRARI/SERVICII
SEF SERVICIU
MONICA AVRAM

Întocmit,
Silvia Zamfir

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.